

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
Z DNIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA



UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROJEKT – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
ZESPÓŁ AUTORSKI.....	5
POTRZEBA OPRACOWANIA ORAZ PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE.....	6
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE	7
1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU.....	9
1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I PODSTAWOWE DANE	9
1.2 STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW	13
1.3 UZBROJENIE TERENU	14
2 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY	15
2.1 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	15
3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.....	16
3.1 POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE	16
3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA I RZĘBA TERENU.....	17
3.3 HYDROGRAFIA	20
3.4 KLIMAT	24
3.5 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE	25
3.6 GLEBY	27
3.7 FAUNA I FLORA	27
3.8 SYSTEM PRZYRODNICZY GMINY.....	29
3.9 ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA	35
3.9.1 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA	35
3.9.2 LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA.....	36
4 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ... 	39
4.1 OCHRONA ZABYTEKÓW W UJĘCIU PRAWNYM I PRAKTYCZNYM	39
4.2 OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTEKÓW	40
4.3 OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW	41
4.4 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE	42
4.5 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO	46
5 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSEK ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH.....	47
6 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA.....	48
6.1 DEMOGRAFIA.....	48
6.2 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	49
6.3 OŚWIATA	51
6.4 OCHRONA ZDROWIA.....	52
6.5 POMOC SPOŁECZNA.....	53
6.6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	53
6.7 OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA.....	53
6.8 KULTURA	53
6.9 SPORT	54
6.10 TURYSTYKA.....	54
7 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA	57
7.1 ZAGROŻENIA ZALEWOWE	57
7.2 ZAGROŻENIA RUCHAMI MASOWYMI.....	57
7.3 ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	57
7.4 ZAGROŻENIA HAŁASEM	58
7.5 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM.....	59
7.6 POŻARY LASÓW	60
7.7 NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE, W TYM ZAGROŻENIA POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ	60
8 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY	61
8.1 ANALIZA EKONOMICZNA	61
8.2 ANALIZA ŚRODOWISKOWA	63
8.3 ANALIZA SPOŁECZNA	68
8.4 PROGNOZY DEMOGRAFICZNE, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE, TAM GDZIE TO UZASADNIONE, MIGRACJE W RAMACH MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCYONALNYCH OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO.....	73

8.5	MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.....	78
8.6	MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĄ.....	81
8.7	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKcjONALNO-PRZESTRZENNEJ W GRANICACH JEDNOSTKI OSADNICZEJ.....	85
8.8	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.....	86
8.9	PORÓWNANIE MAKSYMALNEGO W SKALI GMINY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ Z CHŁONNOŚCIĄ OBSZARÓW POD ZABUDOWĘ.....	87
8.10	MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ORAZ POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY.....	88
8.11	ANALIZA SWOT.....	89
9	STAN PRAWNY GRUNTÓW	91
10	WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH	93
10.1	FORMY OCHRONY PRZYRODY	93
10.1.1	POMNIKI PRZYRODY	93
10.1.2	OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW	96
10.2	OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH WYSOKICH KLAS BONITACYJNYCH	96
10.3	OCHRONA GRUNTÓW LEŚNYCH.....	96
11	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH	98
12	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁOŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA	99
12.1	UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN	99
12.2	ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH	106
12.3	UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA.....	108
13	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH	109
14	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI	111
14.1	KOMUNIKACJA DROGOWA	111
14.2	KOMUNIKACJA KOLEJOWA	111
14.3	KOMUNIKACJA ROWEROWA	111
14.4	OBSŁUGA TECHNICZNA TRANSPORTU	111
14.5	ZAOPATRZENIE W WODĘ	112
14.6	ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.....	112
14.7	ELEKTROENERGETYKA.....	112
14.8	GAZOWNICTWO.....	113
14.9	CIEPŁOWNICTWO.....	113
14.10	TELEKOMUNIKACJA.....	113
14.11	GOSPODARKA ODPADAMI	114
15	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH	115
15.1	KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU	115
15.2	KRAJOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI	116
15.3	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	117
15.4	STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	117
15.5	STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZASNYSKIEGO	119
16	UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ.....	120

WSTĘP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała sporządził, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzynowłoga Mała.

Studium uchwaliła Rada Gminy Krzynowłoga Mała, zgodnie z art. 12 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Uchwałą Nr Rady Gminy w Krzynowłodze Małej Mała z dnia

Zgodnie z uchwałą intencyjną tj. Uchwałą Nr XV/78/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 marca 2016 r. niniejszy dokument obejmuje cały obszar położony w granicach administracyjnych Gminy.

Na Studium składa się:

- załącznik nr 1 – część tekstowa, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;
- załącznik nr 2 – część tekstowa, kierunki zagospodarowania przestrzennego;
- załącznik nr 3 – rysunek studium, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego;
- załącznik nr 4 – rysunek studium, kierunki zagospodarowania przestrzennego.

ZESPÓŁ AUTORSKI

Studium sporządzone na podstawie uchwały intencyjnej Nr XV/78/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała opracował zespół projektowy w następującym składzie:

- mgr Łukasz Kowalski;
- mgr inż. Paweł Góra;
- mgr inż. Karolina Arnold.

POTRZEBA OPRACOWANIA ORAZ PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

Opracowanie przedmiotowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała wynika z nowych potrzeb związanych z rozwojem Gminy.

Zmieniające się uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, ale także troska o zrównoważony rozwój legły u podstaw decyzji Rady Gminy o wszczęciu procedury planistycznej prowadzącej do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała.

Diagnoza stanu istniejącego i określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego polega na ustaleniu lokalnych zasad organizacji struktury przestrzennej gminy, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, rozmieszczenia infrastruktury technicznej i społecznej oraz uwzględnieniu podstawowych elementów sieci osadniczej.

Ustalenia Studium winny być rozumiane jako świadome działanie władz gminy zmierzające do optymalnego wykorzystania uwarunkowań przestrzennych gminy w celu osiągnięcia wyznaczonych kierunków rozwoju. Generalną zasadą kształtowania i zagospodarowania przestrzeni gminy winny być reguły określające jej zrównoważony rozwój. Pojęcie to określa rozwój przestrzenny, gospodarczy, społeczny i kulturowy, który harmonizuje z uwarunkowaniami przyrodniczymi ograniczając jednocześnie degradację przyrody, nie naruszając możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała opracowano na podstawie i z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, prawa geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, prawa budowlanego, prawa wodnego oraz szeregu innych aktów normatywnych powiązanych z zakresem opracowywanego dokumentu.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE


- Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała;
- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Krzynowłoga Mała na lata 2011 – 2026;
- Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Krzynowłoga Mała;
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2011 – 2032;
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zatwierdzony Uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 15 lipca 2014 r. poz. 6868;
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze zatwierdzona Uchwałą Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.;
- Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim opracowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie;
- Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2012;
- Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzynowłoga Mała;
- Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pomników przyrody na terenie powiatu przasnyskiego;
- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31. XII. 2015 r. (2016, Państwowy Instytut Geologiczny);
- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
- Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2011);
- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016, Rada Ministrów);
- Powiatowy Program Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Przasnysz, 2004;
- Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie);
- Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (2012, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie);
- Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (przyjęty Uchwałą Nr 184/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.);
- Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM₁₀ i pyłu zawieszonego PM_{2,5} w powietrzu (przyjęty Uchwałą Nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r.);

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku (przyjęty uchwałą Nr 104/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012 r.);
- Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014 (2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie);
- Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku (2014, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie);
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 2020 r., 2014 Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa;
- Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa;
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (2012, Ministerstwo Środowiska);
- Zagospodarowania przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenie powodziowe województwa mazowieckiego, 2008, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.

1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU

1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY I PODSTAWOWE DANE

Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w powiecie przasnyskim, w północnej części województwa mazowieckiego.




Ryc. 1 Położenie administracyjne gminy Krzynowłoga Mała
Materiał źródłowy: opracowanie własne według Państwowego Rejestru Granic

Gmina Krzynowłoga Mała sąsiaduje:

- od północy z gminą miejsko-wiejską Chorzele;
- od wschodu z gminą wiejską Jednorożec;
- od południowego wschodu z gminą wiejską Przasnysz;
- od południowego zachodu z gminą wiejską Czernice Borowe;
- od zachodu z gminą wiejską Dzierzgowo (powiat mławski).

Zachodnia granica Gminy (granica z gminą Dzierzgowo) wyznacza granicę między powiatem przasnyskim, a powiatem mławskim.

Obszar Gminy leży w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej. Według podziału fizyczno-geograficznego Gmina znajduje się na obszarze Wzniesienia Mławskiego oraz Wysoczyzny Ciechanowskiej.



Ryc. 2 Zestawienie powierzchniowe gmin powiatu przasnyskiego wyrażone w km²

Materiał źródłowy: opracowanie własne według danych z GUS.

Gmina Krzynowłoga Mała posiada status gminy wiejskiej. Powierzchnia Gminy to 18 487 ha¹, co stawia ją na trzecim miejscu pod względem zajmowanej powierzchni w powiecie i stanowi ok. 15,2 % ogólnej powierzchni powiatu. W skład Gminy wchodzi 41 sołectw, w ramach których funkcjonują 72 miejscowości².

Tab. 1 Wykaz sołectw i miejscowości wchodzących w skład gminy Krzynowłoga Mała

LP.	NAZWA SOŁECTWA	MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA
1	Borowe-Gryki	Borowe-Gryki, Borowe-Chrzczyany
2	Bystre-Chrzany	Bystre-Chrzany, Bystre-Kurzyny, Czarzaste-Błotki, Krajewo-Cepki
3	Chmieleń Wielki	Chmieleń Wielki
4	Chmielonek	Chmielonek
5	Cichowo	Cichowo
6	Czaplice-Bąki	Czaplice-Bąki
7	Caplice-Kurki	Czaplice-Kurki, Czaplice-Miłki

¹ Materiał źródłowy: Dane GUS, stan na 31.XII.2015r.

² Materiał źródłowy: Dane Gminy Krzynowłoga Mała, stan na 31.XII.2015r.

LP.	NAZWA SOŁECTWA	MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA
8	Gadomiec-Jędryki	Gadomiec-Jędryki, Gadomiec-Jebieńki
9	Gadomiec-Wyraki	Gadomiec-Wyraki, Gadomiec-Trojany
10	Goski-Wąsosze	Goski-Wąsosze, Krajewo-Wierciochy
11	Grabowo-Rżańce	Grabowo-Rżańce, Grabowo-Grądy, Grabowo-Padaki, Grabowo-Skorupki, Grabowo-Zawady, Ślubowo, Wykno Borowe
12	Kaki-Mroczyki	Kaki-Mroczyki
13	Kawieczyno	Kawieczyno
14	Krajewo-Kłódki	Krajewo-Kłódki, Romany-Zalesie
15	Krajewo Wielkie	Krajewo Wielkie, Krajewo-Darmopychy
16	Krzynowłoga Mała	Krzynowłoga Mała
17	Łanięta	Łanięta
18	Łoje	Łoje, Zbrochy
19	Marianowo	Marianowo
20	Masiak	Masiak
21	Morawy Wielkie	Morawy Wielkie, Morawy-Śliwki
22	Ostrowe-Stańczyki	Ostrowe-Stańczyki, Ostrowe-Dyle, Ostrowe-Kokacze, Ostrowe-Kopcie, Ostrowe-Przedbory
23	Ożumiech	Ożumiech
24	Piastowo	Piastowo
25	Plewnik	Plewnik, Grządkki
26	Romany-Fuszki	Romany-Fuszki
27	Romany-Sebory	Romany-Sebory, Romany Górskie
28	Romany-Sędzięta	Romany-Sędzięta, Romany-Karcze, Romany-Janki, Romany-Zajki
29	Romany-Janowięta	Romany-Janowięta
30	Rudno Jeziorowe	Rudno Jeziorowe
31	Rudno-Kosiły	Rudno-Kosiły
32	Rudno Kmiece	Rudno Kmiece
33	Skierkowizna	Skierkowizna, Ulatowo-Gać
34	Świniary	Świniary
35	Ulatowo-Adamy	Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Niwka
36	Ulatowo-Borzuchy	Ulatowo-Borzuchy
37	Ulatowo-Czerniaki	Ulatowo-Czerniaki
38	Ulatowo-Zalesie	Ulatowo-Zalesie, Ulatowo-Rumunek, Zalesie-Golanki, Ulatowo-Janowięta, Zalesie Swiniarskie
39	Ulatowo-Żyły	Ulatowo-Żyły
40	Wiktorowo Wieś	część miejscowości Wiktorowo
41	Wiktorowo Kolonia	część miejscowości Wiktorowo

Materiał źródłowy: dane Gminy Krzynowłoga Mała, stan na 2015r.

Według danych urzędowych **gminę Krzynowłoga Mała zamieszkuje 3576 osób, gęstość zaludnienia to 19,4 osób/km²³**. Jest to wskaźnik zdecydowanie niższy niż średnia gęstość zaludnienia kraju (ok. 123 osób/km²) oraz niższy niż średnia gęstość zaludnienia powiatu przasnyskiego (ok. 44 osób/km²).

Tab. 2 Wykaz ilościowy ludności oraz gospodarstw domowych w gminie Krzynowłoga Mała, rok. 2015r.

MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA LUDNOŚCI	LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Borowe - Chrzczany	34	9
Borowe – Gryki	29	5
Bystre - Chrzany	8	4
Bystre – Kurzyny	11	2
Chmielęń Wielki	99	31
Chmielonek	53	14
Cichowo	53	14
Czaplice – Bąki	102	28
Czaplice – Kurki	42	11
Czaplice – Mułki	4	2
Czorzaste – Błotki	7	1
Gadomiec – Jebieńki	5	2
Gadomiec – Jędryki	55	7
Gadomiec – Trojany	9	6
Gadomiec -Wyraki	20	6
Goski – Wąsosze	51	16
Grabowo – Grądy	12	2
Grabowo – Padaki	11	4
Grabowo – Rzańce	24	12
Grabowo – Skorupki	24	13
Grabowo – Zawady	25	6
Grządkki	22	5
Kaki – Mroczyki	265	70
Kawieczyno	8	6
Krajewo Wielkie	68	14
Krajewo - Cepki	1	1
Krajewo – Darmopychy	23	7
Krajewo - Kłódki	31	7
Krajewo - Wierciochy	17	5
Krzynowłoga Mała	466	131
Łanięta	115	35
Łoje	58	19
Marianowo	79	19
Masiak	19	9
Morawy Wielkie	59	10
Morawy - Śliwki	3	4
Ostrowe – Dyle	8	2
Ostrowe – Kokacze	28	4


³ Materiał źródłowy: dane Gminy Krzynowłoga Mała oraz GUS, stan na 2015r.

MIEJSCOWOŚĆ	LICZBA LUDNOŚCI	LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Ostrowe – Kopcie	7	2
Ostrowe – Przedbory	9	2
Ostrowe – Stańczyki	30	5
Ożumiech	80	23
Piastowo	76	18
Plewnik	41	10
Romany Górskie	26	10
Romany – Fuszki	46	12
Romany – Janowięta	61	15
Romany – Karcze	25	7
Romany – Sebory	162	43
Romany – Sędzięta	21	7
Romany – Zajki	4	1
Romany – Zalesie	25	7
Rudno Jeziorowe	116	29
Rudno Kmiece	97	19
Rudno – Kosity	56	14
Skierkowizna	30	7
Ślubowo	0	0
Świniary	169	42
Ulatowo – Adamy	76	15
Ulatowo – Borzuchy	73	17
Ulatowo – Czerniaki	93	21
Ulatowo – Gać	22	5
Ulatowo – Janowięta	6	1
Ulatowo – Niwka	24	5
Ulatowo – Rumunek	21	4
Ulatowo – Zalesie	47	10
Ulatowo – Żyty	46	9
Wiktorowo	65	13
Wykno Borowe	7	1
Zalesie Świniarskie	29	4
Zalesie – Golanki	26	4
Zbrochy	32	3
RAZEM	3576	928

Materiał źródłowy: dane Gminy Krzynowłoga Mała, stan na 2015r.

1.2 STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW

W gminie Krzynowłoga Mała wiodącą funkcją jest rolnictwo i dominuje indywidualna gospodarka rolna. Gmina uznana za teren rolniczy zajmując powierzchnię 18 487 ha, na którą składają się użytki rolne – 11 814 ha (ok. 34% powierzchni Gminy), grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 6 089 ha (ok. 33% powierzchni Gminy), grunty zabudowane i zurbanizowane – 447 ha, nieużytki – 104 ha, grunty pod wodami – 33 ha.



Ryc. 3 Struktura użytkowania gruntów w gminie Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: Opracowanie własne według danych z GUS.

1.3 UZBROJENIE TERENU

Głównym miernikiem kwestii uzbrojenia terenu jest procentowy wskaźnik osób korzystających z poszczególnych instalacji techniczno-sanitarnych, do których należą:

- sieci wodno-kanalizacyjne – niemal 100% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej, natomiast kanalizacją objęte jest jedynie ok. 1% mieszkańców, a większość ludności korzystna z indywidualnych systemów unieszkodliwiania ścieków sanitarnych;
- sieci gazowe – ludność nie korzysta z gazu przewodowego, natomiast przez Gminę tranzytowo przebiega gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia relacji Przasnysz – Chorzele;
- sieci elektroenergetyczne – przez teren Gminy przebiegają linie elektroenergetyczne: jedna linia wysokiego napięcia 110kV relacji Przasnysz – Chorzele; linie średniego napięcia 15kV relacji Przasnysz – Sebory, Przasnysz – Chorzele i Chorzele – Krzynowłoga Mała oraz linie niskiego napięcia 0,4kV; występują stacje transformatorowe 15kV/0,4kV;
- sieci ciepłownicze – nie istnieje centralny system przyrodniczy;
- sieci telekomunikacyjne – obsługa mieszkańców w zakresie telekomunikacji realizowana jest poprzez tradycyjne połączenia telefoniczne i internetowe oraz kilka stacji bazowych telefonii komórkowej (GSM).

Charakterystykę gminy Krzynowłoga Mała pod kątem infrastruktury technicznej przedstawiono w dalszej części niniejszego dokumentu.

2 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY

2.1 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gmina Krzynowłoga Mała posiada jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przyjęty Uchwałą Nr XXIV/114/2005 Rady Gminy w Krzynowłodzie Małej z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 46, poz. 1131). Plan został sporządzony zgodnie z obowiązującym wówczas Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała (Uchwała nr IV/26/2002 Rady Gminy w Krzynowłodzie Małej z dnia 31 grudnia 2002r.).

Obowiązujący plan miejscowy obejmuje obszar całej gminy Krzynowłoga Mała, tj. powierzchnię ponad 18 400 ha w granicach obrębów geodezyjnych: Krzynowłoga Mała, Borowe Gryki, Chrzany, Bystre Chrzany, Bystre Kurzyny, Chmieleń Wielki, Chmielonek, Cichowo, Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Czarzaste Błotki, Gadomiec-Jebieńki, Gadomiec-Jędryki, Gadomiec-Trojany, Gadomiec-Wyroki, Gąski Wąsosze, Grabowo-Padaki, Grabowo Rzańce, Grabowo-Skorupki, Grabowo-Zawady, Kaki Mroczy, Kawieczyno, Kawieczyno Sełomy, Krajewo Darmopychy, Krajewo Wielkie, Krajewo Wierciochy, Łanięta, Łoje, Marianowo Zbrochy, Masiak Las, Masiak, Morawy Wielkie, Ostrowe Stańczyki, Ożumiech, Piastowo, Romany-Janowięta, Romany-Sędzięta, Romany-Zalesie, Romany-Fuszki, Romany-Sebory, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, Rudno Kosiły, Skierkowizna, Ślubowo, Świniary, Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Borzuchy, Ulatowo-Czerniaki, Ulatowo-Gać, Ulatowo-Zalesie, Ulatowo-Żyły, Wiktorowo, Wykno Borowe.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiodącymi funkcjami na obszarze objętym planem są:

- rolnicza - jako wewnętrzna funkcja gospodarcza o dominującym kierunku hodowli - pastwiskowo - zbożowym;
- mieszkaniowa i usługowa realizowana we wszystkich jednostkach osadniczych;
- gospodarki leśnej;
- komunikacji, zaopatrzenia w energię, wodę;
- działalności produkcyjnej głównie odkrywkowej eksploatacji kruszywa.

Biorąc pod uwagę fakt, że obszar Gminy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plan miejscowy obowiązujący na terenie Gminy wprowadza ogólne ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Do elementów zagospodarowania przestrzennego, podlegających ochronie zalicza się zabudowę zabytkową, istniejące parki dworskie w miejscowościach Romany-Sebory i Rudno Jeziorowe, zespoły leśne, zadrzewienia śródpolne, kępy zieleni, dominanty w postaci zabytków przyrody oraz ciekawe wizualnie elementy zagospodarowania zieleni, zbiorniki i ciekły wód śródlądowych i otaczająca je zieleń, strefy ekspozycji widoków, dominant urbanistycznych i kompozycji przestrzennych. W celu zachowania ładu przestrzennego konieczne jest ukształtowanie elementów zagospodarowania przestrzennego tj.: dostosowanie nowej zabudowy do walorów historycznych poszczególnych zespołów zabudowy, sieci dróg wewnętrznych i publicznych dojazdowych i lokalnych oraz ścieżek rowerowych, układów małej architektury, miejsc instalacji nośników reklamowych, zespołów zieleni wysokiej i niskiej, zalesień gruntów rolnych o niskiej przydatności produkcyjnej.


3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

3.1 POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE

Gmina położona jest w zasięgu dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych:

- Wzniesienia Mławskie (318.63) – przeważająca część Gminy;
- Wysoczyzna Ciechanowska (318.64) – południowy fragment Gminy.

Mezoregiony Wzniesienia Mławskie i Wysoczyzna Ciechanowska należą do makroregionu Nizina Północnomazowiecka (318.6), w podprovincji Niziny Środkowopolskie (318), prowincji Niż Środkowoeuropejski (31)⁴.



Ryc. 4 Położenie fizycznogeograficzne gminy Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: opracowanie własne według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego

⁴ Kondracki J., 2002r., *Geografia regionalna Polski*, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mezoregion Wzniesienia Mławskie (318.63) jest morenową wysoczyzną z wysokościami do 235 m n.p.m. o bezzeziornej powierzchni, przeciętej wałami pochodzenia kemowego bądź morenowego. Wzniesienia Mławskie są wzgórzami powiązаныmi z zasięgiem najmłodszego stadiu zlodowacenia środkowopolskiego. W obrębie wzniesień przeważają obszary rolnicze, a peryferyjnie występują kompleksy leśne⁵.

Mezoregion Wysoczyzna Ciechanowska (318.64) stanowi falistą równinę urozmaiconą ostańcami wzgórz morenowych i kemów, o wysokościach dochodzących do 157 m. Tereny równinne rozcinają dopływy Narwi i Wkry. Jest to region typowo rolniczy⁶.

3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŻBA TERENU

Pod względem geologiczno-tektonicznym gmina Krzynowłoga Mała położona jest w obrębie prekambryjskiej Platformy Wschodnioeuropejskiej, zbudowanej ze skał metamorficznych i głębinowych, głównie granitoidów, gnejsów, migmatyków i amfibolitów. Na podłożu prekambryjskim zalegają młodsze skały, kolejno: paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. W obrębie platformy prekambryjskiej wyróżniamy mniejsze jednostki tektoniczne – gmina Krzynowłoga Mała, znajduje się w obrębie Wyniesienia mazursko-suwańskiego. Pokrywę tej jednostki tektonicznej tworzą osady jury, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu, a na skłonach wyniesienia występują także osady triasu. Miąższość pokrywy osadowej Wyniesienia mazursko-suwańskiego waha się od ok. 350 m, do ponad 2000 m.

W przypowierzchniowej budowie geologicznej gminy Krzynowłoga Mała występują utwory czwartorzędowe plejstoceny i holoceny. Obszar Gminy objęty był w całości zlodowaceniami (w kolejności chronologicznej): północno-wschodniopolskim (inaczej: podlaskim), południowopolskim oraz środkowopolskim. Ostatnie ze zlodowaceń polskich – zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie), nie obejmowało swym zasięgiem obszaru Gminy (maksymalny zasięg czoła lądolodu znajdował się ok. 15-20 km na północ od granicy Gminy).

W przypowierzchniowej budowie geologicznej gminy Krzynowłoga Mała występują głównie:


- **utwory piaszczyste** (piaski luźne, słabogliniaste, gliniaste lekkie i mocne, piaski gliniaste lekkie i mocne pylaste w mniejszym stopniu piaski słabogliniaste pylaste i piaski luźne pylaste) – naniesione w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego, w wyniku działalności wód roztopowych lądolodu (procesy fluwioglacjalne);
- **utwory gliniaste** (głównie gliny lekkie pylaste, lekkie i średnie pylaste, w mniejszym stopniu gliny średnie i ciężkie), miejscowo w przestrzeniach zagłębień wytopiskowych i rzecznych;
- **utwory pyłowe** (zwłaszcza pyły zwykłe, w tym gleby pyłowe lekkie i średnie, w mniejszym stopniu pyły ilaste, w tym gleby pyłowe mocne) - zalegające w zagłębieniach wytopiskowych okresu zlodowacenia środkowopolskiego znajdujących się w sąsiedztwie piaszczystych utworów sandrowych;
- **utwory torfowe i torfowo-mułowe, nanosy rzeczne** (głównie torfy niskie, w mniejszym stopniu gleby torfowo-mułowe i mułowo-torfowe, mady rzeczne) – będące efektem akumulacji holoceny, występujące w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych;
- **utwory żwirowe** (zwłaszcza żwiry piaszczyste), zajmują niewielkie przestrzenie w obrębie moren akumulacyjnych zlodowacenia środkowopolskiego.

⁵ Ogólny opis całego mezoregionu, za: Kondracki J., 2002r., *Geografia regionalna Polski*, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

⁶ Ogólny opis całego mezoregionu, za: Kondracki J., 2002r., *Geografia regionalna Polski*, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Rzeźba terenu na obszarze gminy Krzynowłoga Mała posiada stosunkowo zróżnicowane cechy, czego przejawem są liczne rodzaje form geomorfologicznych. Ukształtowana została głównie w wyniku procesów glacialnych i fluwioglacialnych w czasie zlodowacenia środkowopolskiego, a także w trakcie późniejszych procesów, zachodzących w holocenie. Większość form rzeźby powierzchni terenu Gminy została wypłaszczona w skutek działania procesów denudacyjnych przez co wyrażność poszczególnych form i granice między nimi zostały zatarte.

W ujęciu generalnym, gmina Krzynowłoga Mała odznacza się **lekko falistą powierzchnią**. Wysokości bezwzględne osiągają maksymalnie ok. 195 m n.p.m. w północno-zachodnim fragmencie Gminy, a minimalne ok. 115 m n.p.m. w części wschodniej Gminy. Deniwelacje terenu to maksymalnie kilkadziesiąt metrów. Spadki terenowe tylko miejscami przekraczają 10° przy czym na terenie Gminy **nie sklasyfikowano rejonów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych**.



Ryc. 5 Wizualizacja ukształtowania rzeźby terenu gminy Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: Numeryczny Model Terenu z zasobów Informatycznego Systemu Osłony Kraju

W obrębie gminy Krzynowłoga Mała wyróżnia się następujące formy geomorfologiczne⁷:

ZESPOŁY MAŁYCH WYTOPISK I POJEDYNCZE MAŁE WYTOPISKA

Zajmują znaczną część Gminy, w jej zachodnim, centralnym i północnym obszarze. Powstały wskutek wytapiania się ciężkich brył lodowcowych zalegających na przedpolu sandrowym lądolodu okresu środkowopolskiego. Pomiędzy zalegającymi bryłami lodu, pod którymi zachodziły procesy wytopiskowe, płynęły wody z roztopiającego się lodowca przenoszące osady lodowcowe, które utworzyły stożek sandrowy. Na dnach wytopisk w północno-centralnych i zachodnich terenach opracowania rozwinęły się równiny akumulacji torfowiskowej. W rejonach obszarów wytopiskowych

⁷ Na podstawie analizy mapy topograficznej 1 : 10 000 oraz analizy mapy geomorfologicznej 1 : 500 000

często występują niewielkie oczka polodowcowe. Przestrzenie wytopisk budują głównie utwory piaszczyste, w bezpośrednim sąsiedztwie sandrów utwory pyłowe, miejscowo utwory gliniaste, w sąsiedztwie cieków zaś pokłady torfowe i torfowo-mułowe. Przestrzenie wytopisk użytkowane są głównie jako grunty orne. Użytki zielone występują w sąsiedztwie cieków wodnych, natomiast kompleksy leśne głównie w obszarze na wschód od Dopływu z Ostrowych, wzdłuż Ulatówki oraz na zachód od terenów sandrowych.

ZDENUDOWANE RÓWNINY SANDROWE I ROZLEGŁE TERASY KEMOWE

Utworzone zostały w trakcie procesów fluwiogłacialnych dobywających się na przedpolu lądolodu, w czasie zlodowacenia środkowopolskiego (działalność akumulacyjna wód roztopowych, wypływających z lądolodu), a w późniejszym czasie poddany procesom wietrznym i denudacyjnym. Omawiana forma jest lekko falista i rozciąga się od północno-zachodnich obszarów opracowania w kierunku południowo-wschodnim, aż do południowej granicy gdzie obejmuje większość obszarów przygranicznych. Na północnym-zachodzie i południu opracowania, obszar sandrów i terasów kemowych przecinają wały morenowe i ostańce wzgórz strefy marginalnej moren akumulacyjnych. Tereny omawianej formy w głównej mierze budują utwory piasków, lokalnie w sąsiedztwie rzek utwory torfów niskich. Północne tereny sandrowe w graniach Gminy pokrywają głównie zbiorowiska leśne, na południowo-wschód od nich obszary stożka tworzą użytki rolne, głównie pola uprawne, miejscowo łąki i pastwiska. Rejony południowe w przewadze wypełniają grunty rolne i kompleksy leśne.

WAŁY MORENOWE I OSTAŃCE WZGÓRZ STREFY MARGINALNEJ MOREN AKUMULACYJNYCH

Znajdują się w północno-zachodnim, południowym i wschodnim (na południe od Ulatówki) obszarze Gminy. Z uwagi na ich genezę występują w miejscach byłych krawędzi, długo zalegającego lodu (okresu zlodowacenia środkowopolskiego, stadium Odry), gdzie zachodziły procesy akumulacyjne. Na przestrzeni lat poddane procesom denudacyjnym, wskutek których uległy obniżeniu. Zbudowane głównie z piasków, miejscami ze żwirów, torfów i glin. Przestrzenie moren akumulacyjnych pokrywają głównie zbiorowiska leśne, w mniejszym stopniu kompleksy gruntów ornych.

OZY

Występują nielicznie wzdłuż prawego brzegu Ulatówki, na odcinku od którego rzeka zaczyna płynąć w kierunku południowo-wschodnim, aż do okolic jej przecięcia z drogą wojewódzką nr 616. Tworzą długie, wąskie i niezbyt wysokie pagórki, poddane procesom denudacyjnym wskutek czego zostały wypłaszczone. Ich geneza związana jest z akumulacją lodowcową. Ozy w granicach opracowania tworzą głównie utwory piasków i glin, wypełniają je grunty orne oraz kompleksy użytków zielonych.

ZDENUDOWANE WYSOCZYZNY MORENOWE ORAZ AKUMULACJI RZECZNO-LODOWCOWEJ

Występują fragmentarycznie, w przygranicznym, północno-zachodnim obszarze Gminy. Utworzone zostały w trakcie zlodowacenia środkowopolskiego oraz uformowane wskutek późniejszych procesów denudacyjnych. Tworzą je głównie piaski porastane przez lasy.

DOLINY RZECZNE ORAZ RÓWNINY AKUMULACJI RZECZNEJ, TORFOWISKOWEJ I TORFOWISKOWO-RZECZNEJ

Ukształtowane zostały w trakcie procesów akumulacyjnych i erozyjnych zachodzących w holocenie. Układ dolin rzecznych tworzą zagłębienia sieci rzecznej obszaru, na którą w głównej mierze składa się rzeka Ulatówka, mniejsze rzeki oraz ich dopływy:

- dolina Ulatówki to największa dolina rzeczna w Gminie. Przebiega równoleżnikowo przez północną część Gminy od jej zachodniej do wschodniej granicy. Dolinę wypełniają utwory torfowe, mułowo-torfowe i torfowo-mułowe, piaski rzeczne tarasów zalewowych rzeki, piaski humusowe i namuły den dolinnych oraz zagłębień okresowo przepływowych, piaski i żwiry wodnolodowcowe. Dolinę pokrywa niska roślinność trawiasta łąk i pastwisk z płatami leśnymi i skupiskami zadrzewień, bądź pojedynczymi okazami drzew;
- doliny dopływów rzeki Ulatówki współtworzą w szczególności Dopływ z m. Czaplice-Bąki, spod Rycic, spod Świniań, z m. Romany-Zalesie, z Krzynowłogi Małej, z Ostrowych oraz Dopływ z Kobyłaków. Doliny znajdują się na północ i zachód od Ulatówki, a w większość z nich posiada przebieg w kierunku północnego-wschodu (ich źródła znajdują się w obszarze sandrowym). Dna dolin wypełniają zwłaszcza piaski wodnolodowcowe, utwory torfowe i torfowo-mułowe, piaski i żwiry rzeczne, piaski humusowe i torfiaste, miejscami namuły piaszczyste i piaszczysto-humusowe. Doliny dopływów porasta głównie roślinność łąk i pastwisk, w mniejszym stopniu niewielkie kompleksy leśne;
- doliny mniejszych rzek i ich dopływów, dotyczą głównie rzeki Tamka i Plutocha na zachodzie Gminy oraz rzeki Morawka na południowym-wschodzie. Dolinom towarzyszą użytki zielone oraz miejscowo zbiorowiska leśne i niewielkie zadrzewienia nadwodne. Wypełniają je głównie utwory piaszczyste i torfowe.

Równiny akumulacji rzecznej, torfowiskowej i torfowiskowo-rzecznej w większości towarzyszą terenom sandrowym, płytkim zagłębieniom terenowym oraz dnem dolin i dolinek rzecznych. Obszary te zbudowane są głównie z układów torfowych, piasków rzecznych, piasków humusowych i namułów piaszczysto-humusowych. Poza obszarami nadwodnymi zbudowane z piasków wodnolodowcowych, a miejscami także z glin zwałowych. Poza dolinami rzeczными oraz ciekami melioracyjnymi na terenach równin akumulacji torfowiskowej występują kompleksy leśne oraz niższe formy roślinności trawiastej, głównie łąk suchych i podmokłych.

Wysokości bezwzględne w zasięgu dolin rzecznych oraz równin akumulacyjnych kształtują się w przedziale od ok. 120 m n.p.m. do ok. 140 m n.p.m. – stanowią one najniższe wyniesione fragmenty Gminy. Na znacznych powierzchniach występują tu tereny stale lub okresowo podmokłe.

3.3 HYDROGRAFIA


POŁOŻENIE ZLEWNIOWE

Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w **zlewni rzeki Orzyc**, należącej do zlewni Narwi, w dorzeczu Wisły (region wodny Środkowej Wisły). Pod względem podziału na zlewnie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) obszar gminy Krzynowłoga Mała zlokalizowany jest w zasięgu⁸:

- **JCWP kod RW200017265869 Ulatówka** – obejmuje największą przestrzeń Gminy, jej centralny, północny i wschodni obszar, jest to zlewnia JCWP rzeczna, o typie potoku nizinnego piaszczystego, statusie naturalnej części wód, stanie złym i łącznej powierzchni ok. 221 km²;

⁸ Materiał źródłowy: Dane z zasobów Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016r.

- **JCWP kod RW2000172658889 Morawka** – obejmuje południowo-wschodnią część Gminy, jest to zlewnia JCWP rzeczna, o typie potoku wyżynnego węglanowego z substratem gruboziarnistym, statusie naturalnej części wód, stanie złym i łącznej powierzchni ok. 169 km²;
- **JCWP kod RW200017265884 Węgierka od źródeł do dopływu z Dzielin z dopływem z Dzielin** – obejmuje niewielki, południowo-zachodni fragment Gminy, jest to JCWP rzeczna, o typie potoku nizinnego piaszczystego, statusie naturalnej części wód, stanie złym i łącznej powierzchni ok. 117 km²;
- **JCWP kod RW2000172658149 Orzyc od źródeł do Tamki z Tamką** – obejmuje obszar Gminy przy zachodniej granicy do okolic miejscowości Kawieczyno-Sałamy, jest to zlewnia JCWP rzeczna, o typie potoku nizinnego piaszczystego, statusie naturalnej części wód, stanie złym i łącznej powierzchni ok. 182 km²;
- **JCWP kod RW2000172658152 Dąbrówka (Plutocha)** – obejmuje niewielki fragment Gminy przy jej północno-zachodniej granicy, jest to zlewnia JCWP rzeczna, o typie potoku nizinnego piaszczystego, statusie naturalnej części wód, stanie złym;
- **JCWP kod RW2000172658549 Dzierżaska** – obejmuje niewielki fragment obszaru opracowania w okolicach północnej części obrębu Rembielin; jest to JCWP rzeczna, o typie potoku nizinnego piaszczystego, statusie naturalnej części wód, stanie złym i łącznej powierzchni ok. 32 km².



Ryc. 6 Położenie gminy Krzynowłoga Mała w stosunku do zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP)

Materiał źródłowy: opracowanie własne według danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

WODY POWIERZCHNIOWE

Zasoby wód powierzchniowych w gminie Krzynowłoga Mała tworzą ciekі należące do zlewni rzeki Orzyc (zlewnia Narwi, w dorzeczu Wisły), w tym największy ciek w Gminie – Ulatówka. Ponadto w strukturze wód powierzchniowych wyróżnia się wyraźnie rozbudowany system rowów melioracyjnych, głównie w północnej części Gminy (wzdłuż Ulatówki) oraz w mniejszym stopniu w południowo-wschodniej oraz zachodniej części omawianego obszaru. Dodatkowo do wód powierzchniowych Gminy zaliczyć należy wody zbiorników w okolicach Rudna Jeziornego i Łojów oraz mniejsze zbiorniki wód stojących takich jak starorzecza, stawy i oczka wodne. Sieć hydrograficzną Gminy zobrazowano na Mapie 1, stanowiącej załącznik do niniejszego Opracowania.

Poniżej scharakteryzowano zasoby wód powierzchniowych gminy Krzynowłoga Mała:

- **Ulatówka** - rzeka stanowi prawobrzeżny dopływ Orzyca i przepływa przez północną część Gminy (od zachodniej do wschodniej granicy). Całkowita długość rzeki wynosi ok. 25,1 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi ok. 202,8km² (w Gminie rzeka przepływa na odcinku ok. 18,9 km). Źródło rzeki znajduje się w okolicach wsi Grabowo-Skorupki (północno-zachodni fragment Gminy). Rzeka posiada śnieżno-deszczowy system zasilania, zaczyna swój bieg w kierunku południowo-wschodnim, a poniżej drogi wojewódzkiej Nr 616 przepływa w stronę wschodnią. Ciek jest w całości uregulowany. Regulację na odcinku od źródła do drogi krajowej Nr 57 przeprowadzono w latach 60-tych, zaś w dalszym odcinku, aż do miejsca połączenia (ujścia) z Orzycem został poddany regulacji w późniejszym czasie. Na odcinku do wspomnianej drogi szerokość dna rzeki osiąga od 0,6-2 m, natomiast od drogi do Orzyca 4-5m;
- **Dopływ z m. Czaplice-Bąki** - ciek stanowi lewy dopływ Ulatówki i przepływa w północnej części Gminy, od źródła w kierunku południowo-zachodnim, łączy się ze swym recypientem w miejscu pomiędzy Krajewem-Wielkim a Czaplice-Kurki. Jego całkowita długość wynosi ok. 4,1 km, z czego w granicach Gminy znajduje się ok. 2,4 km. Dopływ z m. Czaplice-Bąki posiada własne, niewielkie dopływy po obu stronach cieku;
- **Dopływ spod Świnia** - początek cieku znajduje się powyżej północnej granicy Gminy, w okolicach miejscowości Czaplice-Wielkie (gm. Chorzele). W obszarze źródłowym cieku wytworzyło się niewielkie oczko wodne. W zasięgu Gminy ciek przepływa od północnej granicy, pomiędzy drogą krajową Nr 57 a miejscowością Zalesie-Golanki i przepływa dalej w kierunku południowym, aż do ujścia z Ulatówką (jest jej lewostronnym dopływem) w okolicach Plewnik. Łączna długość cieku to ok. 5,7 km, z czego ok. 2,9 km w granicach Gminy;
- **Dopływ spod Rycic** - ciek przepływa południkowo, równolegle do Dopływu spod Świnia i stanowi lewostronny dopływ Ulatówki. Łączna długość cieku to ok. 4,6 km z czego ok. 3,3 km w granicach Gminy. Źródło dopływu znajduje się przy południowej granicy gm. Chorzele w okolicach miejscowości Czaplice-Wielkie. Na terenie gminy Krzynowłoga Mała przepływa od północnej granicy w okolicach Zalesia-Golanki, w kierunku południowym, aż do miejsca połączenia z Ulatówką w okolicach Ulatowo-Żyty;
- **Dopływ z m. Romany-Zalesie** - pełni rolę prawostronnego dopływu Ulatówki, w całości znajduje się w obszarze Gminy. Jego łączna długość to ok. 6,5 km. Ciek bierze swój początek w okolicach Chmielenia-Wielkiego, przy kompleksach leśnych w pobliżu zachodniej granicy Gminy, w jej środkowym odcinku. Od obszaru źródłowego przepływa w kierunku północno-wschodnim (z lokalnymi zmianami), aż do ujścia do Ulatówki w okolicach miejscowości Bystre-Kurzyny;
 - **Dopływ z m. Kawieczyno-Saksary** - w całości zlokalizowany jest na terenie Gminy, jego łączna długość to ok. 3,2 km. Źródło Dopływu znajduje się w obszarze leśnym na północno-zachód od Kawieczyna-Sałamy. Dopływ przepływa w kierunku północno-wschodnim, aż do miejsca gdzie łączy się z Dopływem z m. Romany-Zalesie;

- **Dopływ z Krzynowłogi Małej** - prawostronny dopływ Ulatówki, zlokalizowany w całości, w centralnej części Gminy. Jego długość to ok. 5,2 km. Początek ciek znajduje się w okolicach Krzynowłogi Małej. Dopływ przepływa w kierunku północno-wschodnim, w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej Nr 616, aż do miejsca, w którym łączy się z wodami Ulatówki, po wschodniej stronie przecięcia drogi z Ulatówką;
- **Dopływ z Ostrowych** - jest prawostronnym dopływem Ulatówki, który w całości przepływa przez centralny obszar Gminy. Łączna długość ciek to ok. 9,7 km, jego źródło znajduje się w okolicach miejscowości Borowo-Chrzczy, skąd wypływa i płynie w kierunku południowo-wschodnim, aż do zbiornika wodnego w Łojach przez które przepływa dalej w kierunku północno-wschodnim. Dopływ łączy się z Ulatówką, w pobliżu Grządek i Swiniar;
- **Dopływ z Kobylaków** - ciek jest prawostronnym dopływem Ulatówki, przepływa wzdłuż wschodniej granicy Gminy. Jego źródło zlokalizowane jest w okolicach Kobylaków-Czarzastych (poza granicami Gminy). W obszarze Gminy ciek przepływa od wschodniej granicy w okolicach Skierkowizny, skąd przepływa w kierunku północnym do Ulatowo-Gań, od którego dalej płynie w kierunku północno-wschodnim, aż do ujścia z Ulatówką. Łączna długość ciek to ok. 8,6 km z czego ok. 6,0 km znajduje się w gminie Krzynowłoga Mała;
- **Tamka** - źródło rzeki zlokalizowane jest w okolicach Cichowa (obszar przy zachodniej granicy opracowania). Ciek przepływa w kierunku zachodnim, jego łączna długość ok. 14,2 km, z czego w granicach Gminy ok. 2,9 km;
- **Dopływ z Szumska** - stanowi lewostronny dopływ Tamki o łącznej długości ok. 8,4 km, z czego ok. 3,5 km w granicach gminy Krzynowłoga Mała. Ciek wypływa ze źródła w okolicach miejscowości Ożumiech;
- **Plutocha** - rzeka zlokalizowana w najbardziej wysuniętym na północno-zachód fragmencie Gminy. Jej łączna długość to ok. 10,8 km z czego w obszarze Gminy znajduje się odcinek o długości ok. 2,8 km. Rzeka wypływa ze źródła, które znajduje się w pobliżu północno-zachodniej części Gminy i w większości przepływa terenami leśnymi, początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a od ok. 1 km, skręca w kierunku południowym i południowo-zachodnim;
- **Dzierzaska** - rzeka stanowi prawy dopływ Strugi Baranowskiej (która przepływa poza granicami Gminy). Niewielki fragment ciek znajduje się w północno-zachodnim obszarze Gminy. Początek ciek znajduje się w okolicy Grabowo-Grądy od którego, na niewielkim odcinku, przepływa w kierunku południowo-wschodnim, a następnie skręca płynąc w kierunku północno-wschodnim. Łączna długość ciek to ok. 11,3 km, w granicach Gminy znajduje się zaledwie ok. 0,65 km;
- **Morawka** - rzeka przepływa przez południowo-wschodni obszar Gminy. Rzeka wypływa ze źródła w okolicach Moraw Wielkich i przepływa w kierunku wschodnim, aż do miejscowości Romany-Sebory, od których zaczyna płynąć w kierunku południowo-wschodnim do granicy opracowania. Łączna długość ciek to ok. 22,3 km, z czego w Gminie znajduje się ok. 4,8 km;
- **Dopływ z Sebor** - ciek stanowi lewostronny dopływ Morawki, o łącznej długości ok. 3,4 km, z czego w granicach Gminy znajduje się ok. 1,1 km. Dopływ przepływa w niewielkim oddaleniu od wschodniej granicy Gminy, w jej południowej części. Źródło Dopływu zlokalizowane jest w okolicach miejscowości Romany-Fuszki. Ciek od źródła przepływa w kierunku południowym, aż do ujścia z Morawką (poza granicami Gminy);
- **system rowów i kanałów melioracyjnych** - jego którego koncentracja ma miejsce w północnej części Gminy (od wschodniej do zachodniej granicy) na północ i południe od rzeki Ulatówki oraz w mniejszym stopniu przy południowo-wschodniej granicy Gminy (kanały i rowy wykorzystujące zasoby wodne z dopływów Ulatówki, Morawki i Tamki i mniejszych cieków towarzyszących). Są to tereny, które zostały utworzone w celu poprawy warunków produkcji rolniczej;

- **zalew w Łojach** – sztuczny zbiornik retencyjny (z potencjałem rekreacyjnego wykorzystania), o powierzchni ok. 4,4 ha, zlokalizowany na Dopływie z Ostrowych;
- **zbiornik wodny w Rudnie Jeziorowym** – naturalny zbiornik, silnie zarastający, posiadający istotne znaczenie ekologiczne, o powierzchni ok. 14,1 ha;
- **pozostałe, drobne zbiorniki wodne (oczka, stawy, starorzecza)** – o małych rozmiarach, występują stosunkowo nielicznie, w rozproszeniu na całym obszarze Gminy.

3.4 KLIMAT

Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w Polsce północno-wschodniej, gdzie występuje klimat przejściowy charakterystyczny dla całego Niżu Polskiego. Klimat przejściowy charakteryzuje się zmiennością stanów pogody. Jest to konsekwencja ścierania się dwóch mas powietrza: wilgotnego – morskiego oraz suchego – kontynentalnego.

Pod względem regionalizacji klimatycznej Polski (A. Woś, 1993r.) obszar gminy Krzynowłoga Mała położony jest na pograniczu dwóch regionów klimatycznych – **strefa przejściowa między regionem klimatycznym Nr X i regionem klimatycznym Nr XI**.⁹

Region Zachodnio-Mazurski (R-X) – swym zasięgiem obejmuje zachodnią część Pojezierza Mazurskiego oraz fragmenty północnego Mazowsza. Od regionów klimatycznych leżących na północy i na południu oddzielają go granice o znacznej ostrości. Słabiej zaznacza się granica wschodnia i zachodnia regionu. Świadczy to o pewnym podobieństwie stosunków klimatycznych występujących w Regionie X i regionach przyległych. Na obszarze Regionu X z większą częstotliwością występują dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem ogólnym nieba i opadem atmosferycznym (ok. 30dni/rok). Dość liczne, w stosunku do innych regionów, są tutaj dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem (ok. 19dni/rok), dni przymrozkowe bardzo chłodne z opadem (ok.19dni/rok) oraz dni umiarkowanie mroźne, pochmurne bez opadu (ok. 7 dni/rok).

Region Środkowo-Mazurski (R-XI) – panujące tu stosunki pogodowe wykazują względnie duże powiązania z warunkami klimatycznymi terenów położonych poza jego południowo-wschodnimi granicami. Region charakteryzuje się mniejszą liczbą dni w roku z pogodą umiarkowanie chłodną. Notuje się tu najmniejszą w skali kraju liczbę dni z pogodą umiarkowanie ciepłą i jednocześnie pochmurną, bez opadu (ok. 42 dni/rok). W Regionie XI mniej jest także dni z typem pogody umiarkowanie ciepłej z dużym zachmurzeniem i opadem atmosferycznym (ok. 29 dni/rok). Ponadto w ciągu roku notuje się mniej dni bardzo ciepłych z dużym zachmurzeniem i opadem (ok. 8 dni/rok). Omawiany Region na tle pozostałych wyróżnia mniejsza częstość występowania dni umiarkowanie ciepłych bez opadu (ok. 63 dni/rok). W Regionie Środkowo-Mazurskim notuje się również nieco większą liczbę dni z pogodą dość mroźną, zarówno z opadem, jak i bez opadu.

Tab. 3 Podstawowe dane meteorologiczne dla regionu w jakim zlokalizowana jest gmina Krzynowłoga Mała – dane średnioroczne za 2015 r. oraz średniomiesięczne za styczeń i lipiec 2015 r.

WSKAŹNIK	STYCZEŃ	LIPIEC	CAŁY ROK
Temperatura średnia	ok. (0)°C – (+1)°C	ok. (+18)°C – (+19)°C	ok. (+9)°C – (+10)°C
Suma opadu	40 – 50 mm	70– 80 mm	400 – 500 mm
Usłonecznienie	20 – 30 h	220 – 260 h	1900 – 2000 h

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

⁹ Woś A., 1999r., *Klimat Polski*, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-zachodnie. W okresie zimowym większy udział mają wiejące z głębi kontynentu – wiatry wschodnie. Średnia 10-cio minutowa prędkość wiatru na wysokości 10 m n.p.g. wynosi tu 4-5 m/s. Średnie roczne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza zawiera się w przedziale 1015-1016 hPa¹⁰.

Szczególnie istotne jest zagadnienie zachodzących zmian klimatycznych w Polsce. Ostatnie 20-lecie XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku były najcieplejszymi w historii. We wszystkich porach roku obserwowany jest wzrost temperatur powietrza, z tym że zdecydowanie silniejszy jest on w zimie, a słabszy w lecie. Zauważalny wzrost temperatur ekstremalnych ma miejsce od roku 1981. Największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne, jak¹¹:

- fale upałów i dni upalne (występujące najczęściej w południowo-zachodniej Polsce);
- nawałnice i opady o dużym natężeniu (występujące najczęściej pasie Podkarpacia, Gór Świętokrzyskich, Rostocza, dorzecza Nysy Kłodzkiej oraz pasa między Opolem a Częstochową);
- susze i okresy bezdeszczowe (występujące okresowo w całej Polsce, zwłaszcza na wschód od Wisły);
- wzmożone i huraganowe wiatry (obserwuje się coraz częstsze pojawianie się bardzo dużych prędkości wiatrów trwających wiele godzin lub nawet kilka dni; najbardziej narażonymi na wystąpienie maksymalnych prędkości wiatru są: środkowa i wschodnia część Pobrzeża Słowińskiego od Koszalina po Rozewie i Hel oraz szeroki, równoleżnikowy pas Polski północnej po Suwalszczyznę, rejon Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Pogórza Śląskiego i Podhala oraz Pogórza Dynowskiego, centralna część Polski z Mazowszem i wschodnią częścią Wielkopolski).

Z porównaniem do okresu wielolecia 1971-2000, dane meteorologiczne za 2015 rok wskazują, że w regionie, w którym zlokalizowana jest gmina Krzynowłoga Mała nastąpił:

- wzrost średniej rocznej temperatury o ok. 1,0-3,0°C w ciągu roku;
- spadek rocznej sumy opadów o ok. 20-30 pkt % w ciągu roku;
- wzrost rocznego usłonecznienia o ok. 400-500 h/rok.

3.5 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną globalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego. Wpływają one również bezpośrednio na zdrowie ludzi i warunki ich życia. Ważną cechą zanieczyszczeń powietrza jest możliwość ich przenoszenia na znaczną odległość.

Badania jakościowe powietrza atmosferycznego wykonywane są na poziomie regionalnym. Dla województwa mazowieckiego badania odbywają się w odniesieniu do czterech stref: aglomeracja warszawska (PL1401), miasto Płock (PL1402), miasto Radom (1403), mazowiecka (PL1404) – w której znajduje się gmina Krzynowłoga Mała.

Dla każdej strefy przeprowadza się ocenę jakości powietrza uwzględniając wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Ocenie jakości powietrza w strefach służą wyniki pomiarów ze stacji automatycznych i manualnych – punkty monitoringowe zlokalizowane są poza granicami gminy Krzynowłoga Mała. Wyniki badań jakości powietrza w strefie mazowieckiej (PL 1404) przedstawiają się następująco:

¹⁰ Rozkład przestrzenny wybranych elementów klimatycznych – Polska, IMGW

¹¹ Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 2012r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Tab. 4 Jakość powietrza atmosferycznego w strefie mazowieckiej (PL 1404) w 2015 r.

KRYTERIA USTALONE POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA LUDZI														
NAZWA STREFY	SYMBOL KLASY WYNIKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ DLA OBSZARU CAŁEJ STREFY													
	SO ₂	NO ₂	CO	C ₆ H ₆	PM ₁₀	PM _{2,5} ¹⁾	PM _{2,5} ²⁾	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P	O ₃ ²⁾	O ₃ ³⁾
STREFA MAZOWIECKA	A	A	A	A	C	C	C1	A	A	A	A	C	A	D2
KRYTERIA USTALONE POD KĄTEM OCHRONY ROŚLIN														
NAZWA STREFY	SYMBOL KLASY WYNIKOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ DLA OBSZARU CAŁEJ STREFY													
	SO ₂		NO _x			O ₃ (AOT4) poziom docelowy			O ₃ (AOT4) poziom celu długoterminowego					
STREFA MAZOWIECKA	A		A			A			D2					
Objaśnienia:														
1) - wg poziomu dopuszczalnego faza I														
2) - wg poziomu dopuszczalnego faza II														
3) - wg poziomu docelowego														
4) - wg poziomu celu długoterminowego														
A – stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych														
C – stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony														
– poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe														
C1 – stężenia PM _{2,5} przekraczają poziom docelowy														
D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego														
Podstawą klasyfikacji stref pod kątem jakości powietrza są wartości poziomów substancji w powietrzu: 1) dopuszczalnego, 2) dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 3) docelowego i 4) celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031). Według definicji ustawowej – Prawo ochrony środowiska:														
- poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,														
- poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,														
- poziom celu długoterminowego – jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych;														
- margines tolerancji – wartość, o którą przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu nie powoduje obowiązku sporządzenia projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza. Margines tolerancji oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w dyrektywie														

Materiał źródłowy: *Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015, 2016*, WIOŚ w Warszawie

W strefie mazowieckiej (PL 1404) w 2015 roku odnotowano przekroczenia:

- poziomu dopuszczalnego dla PM₁₀, poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych dla PM_{2,5}, poziomu docelowego B(a)P oraz przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu (O₃) – w kontekście ochrony zdrowia;
- poziomu celu długoterminowego ozonu (O₃, określonego współczynnikiem AOT4) – w kontekście ochrony roślin.

Podkreśla się, że przedstawione wyniki odnoszą się do całej strefy mazowieckiej (PL 1404), mają wymiar regionalny i nie świadczą bezpośredniego o jakości powietrza w Krzynowłodze Małej (brak w jej granicach punktów monitoringowych). W Gminie udział lasów wynosi ok. 32,5%. Gmina Krzynowłoga Mała jest jednostką o wiodącej funkcji rolniczej, o niskim poziomie uprzemysłowienia. Okresowo i lokalnie mogą występować jednak sytuacje zwiększonego stężenia substancji zanieczyszczających. W sezonie grzewczym mogą się nasilać **emisje z tzw. „niskich” źródeł** sektora bytowego powstałe na skutek spalania paliw różnej jakości (nierzadko spalania odpadów). Na jakość powietrza nie powinna mieć wpływu emisja ze środków transportu poruszających się drogami z racji braku istotnego natężenia ruchu pojazdów na trasach komunikacyjnych w granicach Gminy. Na incydentalne zwiększenie stężeń substancji zanieczyszczających narażone mogą być zwarte tereny mieszkaniowe, które zaopatrywane są w ciepło z domowych palenisk.

Na podstawie danych monitoringowych z ostatnich kilku lat (dane WIOŚ w Warszawie) stwierdza się, że **gmina Krzynowłoga Mała położona jest w regionie o stosunkowo najmniej zanieczyszczonym powietrzu w całym województwie mazowieckim.**

3.6 GLEBY

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała występują:

- **gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne (Bw)**, które tworzyły się głównie na utworach piaskowych (zwłaszcza na piaskach luźnych, słabo gliniastych i gliniastych lekkich), utworach gliniastych (głównie na glinach lekkich i lekkich pylastych) i na pyłach zwykłych;
- **gleby bielcowe i pseudobielcowe (A)** występujące głównie na utworach piaskowych (zwłaszcza na piaskach luźnych, gliniastych lekkich, gliniastych mocnych i mocnych pylastych) i gliniastych (na glinach lekkich i lekkich pylastych);
- **gleby murszowo-mineralne i murszowate (M)**, które wytworzyły się głównie na piaskach słabogliniastych i gliniastych lekkich;
- **czarne ziemie zdegradowane i gleby szare (Dz)** wytworzone zwłaszcza na piaskach gliniastych lekkich i gliniastych mocnych, na glinach lekkich, lekkich pylastych i średnich pylastych oraz na pyłach zwykłych;
- **gleby torfowe i murszowo-torfowe (T)** powstałe głównie na podłożu akumulacji torfowo-mułowej i mułowo-torfowej;
- lokalnie (sporadycznie) występują także czarne ziemie właściwe (D), gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe (E), czarne ziemie właściwe deluwialne (namyte, Dd), czarne ziemie właściwe glejowe (Dg), gleby glejowe (G), mady (F).

Powierzchniowo na terenie Gminy przeważają gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne oraz gleby bielcowe i pseudobielcowe, występujące przeważnie na terenach sandrowych i wysoczyznowych Gminy. W obszarze dolin rzecznych przeważają gleby mułowo-bagienne, zwłaszcza gleby torfowe i murszowo-torfowe, gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe oraz mady. W zasięgu terenów wytopiskowych znajdują się głównie gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, bielcowe i pseudobielcowe, czarne ziemie zdegradowane i gleby szare oraz w miejscu cieków rzecznych gleby torfowe i murszowo-torfowe.

Pod względem zawartości próchnicy gleb gminnych w większości występują gleby mineralno-próchnicze (3-10%), które towarzyszą dolinom rzecznych oraz gleby mineralne właściwe (2 - 3%) w obszarach sandrowych i wytopiskowych. W mniejszym stopniu występują gleby mineralne właściwe (1 - 2%) i gleby mineralno organiczne (10 - 20%) w okolicach miejscowości Ożumiech, Romany-Sebory, Romany-Fuszki oraz po obu brzegach Ulatówki w pobliżu Dopływu z Krzynowłogi Małej oraz gleby organiczne (> 20%) w okolicach miejscowości Czaplice-Kurki.

Przeważająca większość gleb Gminy posiada odczyn kwaśny (4.5-5.5 pH), lokalnie występują gleby bardzo kwaśne (pH < 4.5), lekko kwaśne (5.5-6.5 pH) i obojętne (6.5-7.2 pH).

3.7 FAUNA I FLORA

Obecny charakter roślinności w gminie Krzynowłoga Mała jest wynikiem naturalnych tendencji rozwoju (gleby, klimatu, wody) oraz działalności antropogenicznych (zagospodarowanie terenu, działalność rolnicza, przekształcenia gruntów).

Struktura przyrodnicza gminy Krzynowłoga Mała jest wynikiem użytkowania gruntów (działalności człowieka) oraz naturalnych procesów zachodzących w środowisku. Przestrzeń Gminy posiada cechy zarówno przestrzeni zurbanizowanej, jak również przestrzeni rolniczej (łąki i pastwiska, pola uprawne) oraz leśnej (zwarte kompleksy leśne), przy czym powierzchnie użytków rolnych wyraźnie dominują (ok. $\frac{2}{3}$ powierzchni Gminy). Ważnym składnikiem struktury przyrodniczej są doliny rzeczne, w tym największa w Gminie – dolina Ulatówki i jej dopływów.

W granicach gminy Krzynowłoga Mała szatę roślinną tworzą następujące grupy roślinności:

- **zbiorowiska leśne** – zwarte płaty leśne występują głównie na wschodzie i południu Gminy, po stronie prawego brzegu Dopływu z Ostrowych oraz w północno-zachodniej części Gminy. Znaczące połacie leśne porastają również szeroki pas terenów wzdłuż rzeki Ulatówki. Wśród typów siedliskowych lasów, na terenie gminy Krzynowłoga Mała, pod względem żyzności siedlisk dominują kompleksy z grupy borów mieszanych. W rodzinie tej największy odsetek terenów porastają bory mieszane świeże (BMśw). Istotny jest również udział borów świeżych (Bśw) oraz olsów (OI). W mniejszym stopniu występują kompleksy lasów mieszanych świeżych i wilgotnych (LMśw i LMw), lasy wilgotne (Lw), ols jesionowy (OIJ), las świeży (Lśw), bór mieszany wilgotny (BMw). Niektóre z siedlisk leśnych Gminy pełnią dodatkowo funkcję ochronną. Łącznie lasów ochronnych w Gminie jest ok. 224,7 ha;
- **pozostały drzewostan** – pojedyncze okazy drzew i pasmowe zadrzewienia, towarzyszące zwłaszcza licznym ciekom wodnym oraz terenom otwartym (pola uprawne, łąki i pastwiska) jak i terenom zabudowanym;
- **zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe** – użytki zielone w postaci łąk i pastwisk zajmują ok. 4 288 ha. Dominują w dolinach rzecznych. Największe powierzchnie zajmują w dolinach rzeki: Ulatówki, Tamki, Plutochy, Morawki i ich największych dopływów;
- **zbiorowiska towarzyszące uprawom rolnym** – wśród gminnych użytków rolnych (ok. 11 814 ha) dominują zarówno pola uprawne, zajmujące ok. 7 104 ha (ok. 60,13% użytków rolnych) jak i trwałe łąki z pastwiskami, które łącznie pokrywają ok. 4 288 ha (ok. 36,3%). Zgodnie z ostatnim Spisem Rolnym 2010r. głównymi kierunkami upraw w Gminie są zboża, zwłaszcza pszenżyto ozime, żyto, owies oraz pozostałe mieszanki zbożowe jare. Roślinności uprawnej często towarzyszą chwasty segetalne;
- **zbiorowiska wodne i nadwodne** – występują wzdłuż niektórych fragmentów cieków, w obrębie niektórych łąk wilgotnych i rzadko koszonych oraz w obrębie niektórych wód stojących. Stanowią one najczęściej naturalne zbiorowiska ziołoroślone i zaroślone, a także szuwały;
- **zieleni wiejska i urządzona** – parki, skwery, zieleńce oraz zieleń ozdobna wkomponowane w istniejącą zabudowę;
- **zbiorowiska segetalne i ruderalne** – rozpowszechnione na terenie Gminy, zbiorowiska segetalne cechuje zazwyczaj kadłubowy skład i dość duże uzależnienie od intensywności uprawy ról. Intensywnie wydeptywane miejsca w tym większość trawników pokrywają zbiorowiska zespołów wydepczyskowych z dominacją wiechlin, babek i życicy rocznej. Najczęstsze na terenach zurbanizowanych są zbiorowiska *Hordeo-Brometum* i *Echio-Melioletum*.

Gmina Krzynowłoga Mała charakteryzuje się niskim stopniem zaludnienia i uprzemysłowienia oraz wysokim udziałem terenów biologicznie czynnych, co warunkuje duże **zróżnicowanie gatunkowe fauny**. Szczególnie atrakcyjne są doliny rzeczne licznych cieków, jak rzeki Ulatówka, Morawka, Tamka, Plutocha oraz ich dopływów, gdzie występują ryby, ssaki (wydry, bobry) i mniejsze zwierzęta wodne. Pola i lasy zasiedlają ssaki takie jak m.in. sarny, dziki, jelenie, łosie, lisy, kuny leśne, borsuki, wiewiórka pospolita, orzesznica, jeż europejski, kret, mysz zaroślowa, polna i leśna, liczne gatunki ptaków, owadów i gadów.

3.8 SYSTEM PRZYRODNICZY GMINY

WYBRANE KONCEPCJE SYSTEMU PRZYRODNICZEGO

Według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET, północno-zachodnia oraz wschodnia część gminy Krzynowłoga Mała zlokalizowana jest w zasięgu obszaru węzłowego o randze międzynarodowej – Puszcza Kurpiowska obszar węzłowy (kod 22M). Jednocześnie obszar Gminy zlokalizowany jest poza zasięgiem terenów pełniących funkcję biocentrów i ich stref buforowych.

Według koncepcji sieci ekologicznych województwa, ujętych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (koncepcja ochrony walorów przyrodniczych oraz koncepcja „zielonych pierścieni”) obszar gminy Krzynowłoga Mała znajduje się w obrębie:

- głównych i uzupełniających korytarzy migracyjnych zwierząt (za: koncepcja Zakładu Badań Ssaków, PAN Białowieża 2005r.) – przedmiotowe korytarze obejmują zachodnią, południową i wschodnią część Gminy, tzn. zwarte kompleksy leśne z przestrzeniami użytkowanymi rolniczo oraz część doliny Ulatówki;
- jednostek o średniej oraz dużej predyspozycji do kształtowania powiązań przyrodniczych – odpowiednio południowa część Gminy oraz jej pozostała część.


Jednocześnie gmina Krzynowłoga Mała zlokalizowana jest w oddaleniu od tzw. „zielonych pierścieni” wokół miast¹².

Zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego polityka kształtowania ochrony zasobów i walorów przyrodniczych polegać ma na stworzeniu: *ciągłości przestrzennej systemu obszarów o cennych wartościach przyrodniczych oraz zapewnienia pomiędzy nimi powiązań ekologicznych (tworzenie spójnego systemu ochrony przyrody). (...) w ujęciu przestrzennym koncentrować się będzie na systemie dolin rzek, zwartych obszarach leśnych, a także korytarzach ekologicznych, charakteryzujących się wysokim stopniem naturalnego pokrycia terenu*¹³.

Według koncepcji korytarzy ekologicznych GDOŚ „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” (GDOŚ, wstępna faza projektu, 2015) gmina Krzynowłoga Mała zlokalizowana jest w zasięgu korytarzy ekologicznych, obejmujących powiązania relacji Puszcza Biała-Dolina Drwęcy oraz powiązania z Doliną Omulwi. Przestrzenny zasięg w/w korytarzy jest tożsamy z koncepcją zawartą w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i obejmuje zachodnią, południową oraz wschodnią część Gminy.

¹² Wskazana w PZPWM koncepcja „zielonych pierścieni” ma na celu ochronę i kształtowanie układu terenów otwartych, położonych poza zwarta zabudową i powiązanych funkcjonalnie z miastem. Dotyczy ona największych ośrodków miejskich w województwie, tj. Warszawy, Płocka, Radomia, Siedlec, Ciechanowa i Ostrołeki.

¹³ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2014, Warszawa, s. 77



KRAJOWA SIĘĆ EKOLOGICZNA NATIONAL ECOLOGICAL NETWORK

0 100 km



obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym
international core areas



biocentra i strefy buforowe
biocentres and buffer zones



rzeki i jeziora
rivers and lakes



granice państw
state borders

IUCN
The World Conservation Union



WARSZAWA
1995



obszary węzłowe o znaczeniu krajowym
national core areas



biocentra i strefy buforowe
biocentres and buffer zones



korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym
international ecological corridors



korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym
national ecological corridors




kierunki powiązań ekologicznych
directions of ecological connections

Opracował zespół w składzie:

Anna Liro (kierownik)
Irina Głowacka, Wojciech Jakubowski
Jacek Kaftan, Aniela J. Matuszkiewicz
Jakub Szacki


Ryc. 7 Gmina Krzynowłoga Mała na tle krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska

Materiał źródłowy: CEEweb for Biodiversity - <http://www.ecologicalnetworks.eu/images/Maps/ECONET%20-%20Poland.jpg>



Ryc. 8 Gmina Krzynowłoga Mała na tle koncepcji korytarzy ekologicznych zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (za W. Jędrzejewskim)

Materiał źródłowy: Mapa 10. Ochrona walorów przyrodniczych, [w]: *Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego*, 2014, Warszawa



Ryc. 9 Gmina Krzynowłoga Mała na tle Koncepcji „zielonych pierścieni” zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Materiał źródłowy: Mapa 11. Koncepcja „zielonych pierścieni”, [w]: *Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego*, 2014, Warszawa



Ryc. 10 Gmina Krzynowłoga Mała w odniesieniu do koncepcji korytarzy ekologicznych „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie lądowych korytarzy ekologicznych na terenie Polski” (GDOŚ, projekt 2015r.)


Materiał źródłowy: geoserwis GDOŚ, <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy>

DELIMITACJA SYSTEMU PRZYRODNICZEGO GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

W odniesieniu do przedstawionych powyżej koncepcji, należy uznać, że **zachodnia, południowa i wschodnia część gminy Krzynowłoga Mała to tereny pełniące funkcję korytarza ekologicznego o ponadlokalnym (krajowym lub regionalnym) charakterze**. Korytarz obejmuje zwarty kompleks leśny w północno-zachodniej części Gminy, następnie rozciąga się dalej na południe gdzie poprzez tereny użytkowane rolniczo „łączy się” z mozaiką płatów leśnych i terenów rolniczych

na południu Gminy. Przyjmując dalej przebieg południkowy dochodzi do doliny Ulatówki i rozciąga się dalej na północ i wschód poza obszar Gminy.

Ważnym uzupełnieniem ponadlokalnego systemu przyrodniczego gminy Krzynowłoga Mała jest **dolina Ulatówki – korytarz ekologiczny pełniący funkcję tranzytową i łącznikową**. Przebiega on równoleżnikowo przez północną część Gminy.



Ryc. 11 Model teoretyczny korytarzy ekologicznych o ponadlokalnym charakterze w rejonie gminy Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie wybranych koncepcji systemu przyrodniczego

Pozostałe elementy tworzące system przyrodniczy obszaru są to płaty i korytarze ekologiczne o lokalnym charakterze. Należą do nich:

- pozostałe, mniejsze płaty i enklawy leśne;
- enklawy zadrzewień i zarośli;
- pasmowe zadrzewienia;
- mniejsze dolinki rzeczne (w tym dolinki Morawki, Tamki, Plutochy, Dzierząski) oraz pozostałe ciek, w tym sieć kanałów i rowów melioracyjnych;
- zbiorniki wodne, w tym zbiornik w Łojach i Rudnie Jeziorowym oraz oczka wodne, starorzecza i stawy ze skupiskami zaroślowymi;
- zieleń ozdobna i uporządkowana towarzysząca zabudowie.

Wskazane powyżej tereny systemu przyrodniczego gminy Krzynowłoga Mała przedstawiają model teoretyczny powiązań sieci ekologicznej i nie zawsze będą tożsame z rzeczywistymi trasami migracji roślin i zwierząt. Stanowią natomiast cenne i powiązane ze sobą elementy systemu ekologicznego, przenikające się wzajemnie i stanowiące spójną całość.

Do prawidłowego funkcjonowania korytarzy migracyjnych niezbędny jest brak występowania barier ekologicznych, które mogą w istotny sposób utrudnić lub całkowicie uniemożliwić przemieszczanie się gatunków, którym korytarz powinien służyć. Korytarze ekologiczne mogą również nieść ze sobą potencjalne zagrożenia. Do zagrożeń tych możemy zaliczyć: ułatwione rozprzestrzenianie się gatunków niepożądanych na obszarach objętych ochroną, zmniejszenie różnorodności genetycznej między populacjami, rozprzestrzenianie się owadów mogących uszkadzać rośliny (szczególnie drzewa), narażenie zwierząt na zagrożenia pochodzące od drapieżników. Dodatkowo struktury, jakimi są korytarze ekologiczne, są dla jednych gatunków stanowią drogę migracyjną, dla innych są barierami.

3.9 ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

3.9.1 ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

W granicach gminy Krzynowłoga Mała rolniczą przestrzeń produkcyjną tworzą przede wszystkim grunty orne (pola uprawne), które dominują w niezadrzewionej przestrzeni zdenudowanych sandrów i terenów wytopiskowych. Zajmują one ok. 38,4% powierzchni Gminy. Łąki i pastwiska trwałe zajmują ok. 23,2% jej obszaru i towarzyszą głównie dolinom rzecznych.

Wśród kompleksów rolniczej przydatności gleb na terenie Gminy wyróżniamy:

- **kompleksy użytków zielonych średnich** występują na ok. 18% terenów Gminy, w zasięgu dolin rzecznych, porastając gleby torfowe, mułowo-torfowe i murszowe, klasy bonitacyjnej III-IV;
- **kompleksy żytnie bardzo słabe** (żytnio-łubinowe), zajmują ok. 17,8% powierzchni Gminy, występują na mało żyznych glebach brunatnych i bielcowych wytworzonych z piasków słabo gliniastych i luźnych, klasy bonitacyjnej VI;
- **kompleksy żytnie słabe**, znajdują ok. 15% powierzchni Gminy, występują zazwyczaj na glebach brunatnych i bielcowych, o małej żyzności, wytworzonych na utworach piaszczystych, IVb i V klasy bonitacyjnej;
- **kompleksy żytnie-dobre**, występują na ok. 7,2% powierzchni Gminy, zlokalizowane są zwłaszcza w obszarach wytopiskowych w centralnej i zachodnio-centralnej części Gminy, w pobliżu doliny Ulatówki w północno-środkowej części Gminy oraz w przestrzeniach sandrowych wzdłuż południowej granicy Gminy. Są to głównie gleby klasy bonitacyjnej IVa i IVb;
- **kompleksy użytków zielonych słabych i bardzo słabych**, zajmują ok. 5,8% powierzchni Gminy i występują w dolinach mniejszych cieków i dopływów. Są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

W zdecydowanie mniejszym stopniu występują kompleksy pszenne dobre, żytnie bardzo dobre (pszenno-żytni), zbożowo-pastewne mocne, zbożowo-pastewne słabe, pszenne wadliwe oraz kompleksy użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych.

3.9.2 LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

W granicach gminy Krzynowłoga Mała występują lasy, w tym zwarte kompleksy leśne. Grunty leśne (6 015 ha) oraz zadrzewione i zakrzewione (74 ha) w gminie Krzynowłoga Mała, zajmują razem ok. 6 089 ha.

Lesistość w gminie Krzynowłoga Mała wynosi 32,5%, co jest wskaźnikiem niewiele większym od średniej lesistości kraju (29,4%), średniej lesistości województwa mazowieckiego (23,1%) oraz średniej lesistości powiatu przasnyskiego (30,7%). Lasy państwowe w Gminie zarządzane są przez Nadleśnictwo Przasnysz.

Większość kompleksów leśnych to lasy prywatne – ok. 4 486,00 ha (ok. 74,5% wszystkich lasów), lasy publiczne Skarbu Państwa porastają teren ok. 1 527,3 ha (ok. 25,5%).

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała występują głównie następujące typy siedliskowe lasu:

- **bory mieszane świeże (BMśw)** – dominują w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Gminy (w przestrzeni pomiędzy drogą krajową Nr 57 i drogą powiatową Nr 3216W). Głównymi glebami tego siedliska są gleby typu darniowo-bielicowego. Pod względem składu mechanicznego są to piaski słabo gliniaste, piaski gliniaste i różnoziarniste. Poziom próchniczy wynosi kilka centymetrów i posiada odczyn kwaśny. W runie leśnym występują rośliny wskaźnikowe: borówka czarna (*Vaccinium myrtillus*), konwalia majowa (*Convallaria maialis*), konwalijka dwulistna (*Majanthemum biflorum*), malina kamionka (*Rubus saxatilis*), kłosownica leśna (*Brachypodium sylvaticum*), orlica pospolita (*Pteridium aquilinum*), tomka wonna (*Anthoxanthum odoratum*), zaś w podszyciu: kruszyna (*Frangula alnus* Mill.), leszczyna (*Corylus L.*), jarzębina (*Sorbus aucuparia L.*) i trzmielina (*Euonymus L.*). Dominującym gatunkiem w składzie drzewostanu jest sosna;
- **bór świeży (Bśw)** – występują na większości w przestrzeni pomiędzy Dopływem z m. Kawieczyno-Saksary a granicą Gminy na północny-zachód od cieku, na terenach byłego poligonu wojskowego w obrębie Ślubowo, w niedalekim oddaleniu na południowy-zachód od źródła Dopływu z m. Romany-Zalesie oraz w lasach porastających południowo-wschodnie obszary Gminy. Zazwyczaj bory świeże występują na piaskach sandrowych gdzie wykształciły się głównie gleby typu bielicowego. Czasami porastają gleby bielicowo-rdzawe bądź rdzawe. Poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów korzeniowych drzew. Runo leśne borów świeżych jest zazwyczaj mszyste, zwłaszcza w drzewostanach do 60 lat. W starszych, oprócz mchów występują także porosty krzaczkowe (chrobotki) oraz krzewinki takie jak wrzos pospolity (*Calluna vulgaris*), borówka brusznica (*Vaccinium vitis-idaea*) czy wąskolistne trawy kępkowe. W warstwie podszytowej rosną: jałowiec, trzmielina i jarzębina. W składzie gatunkowym drzew przeważa sosna, w mniejszym stopniu brzoza i świerk. Cechą charakterystyczną borów świeżych jest występowanie nalotów i podrostów sosnowych w starszych zadrzewieniach;
- **lasy bagienne (Ol – ols)** – w obszarze Gminy występują w północno-zachodniej części, w okolicach rzeki Plutochy, w obszarach źródłiskowych Ulatówki i Dierząski, w bliskim sąsiedztwie wschodniej granicy przy źródle cieku w miejscowości Kaki-Mroczy oraz przy zachodniej granicy Gminy, na północ od rzeki Tamka. Olsy porastają głównie skraje jezior, łąk lub pastwisk, w dolinach rzecznych, gdzie występują siedliska bagienne, z bardzo płytką lub płytką wodą gruntową, których odczyn waha się od słabo kwaśnego do obojętnego. Na terenach stale podtapianych olsy rosną na charakterystycznych kępach, wyróżniających się bogactwem flory

leśnej oraz flory bagiennej między tymi kępami. Olsy zazwyczaj porastają gleby torfowe (torfów niskich), murszowo-mineralne, mułowo-murszowe, murszowate, torfowo-murszowe i murszowo-glejowe z mullem murszowatym. Typowymi gatunkami roślin dla olsów jest flora leśna w kępach przy pniach, gdzie występują paprocie (*Polypodiopsida* Cronquist), konwalijka (*Maianthemum* F. H. Wigg), szczawik (*Oxalis* L.), tojeść (*Lysimachia* L.), różne gatunki mchów). Dla olsów typowa jest również flora szuwarowa występująca na skrajach otwartych wód stojących lub wolno płynących oraz bagiennych łąk, do której należą takie gatunki jak wysokie turzycy (*Carex* L.), kosaciec żółty (*Iris pseudacorus* L.) czy knieć błotna (*Caltha palustris* L.). W drzewostanie występuje głównie olsza czarna z domieszkami jesionu, brzozy omszonej i świerku;

- **lasy mieszane świeże (LMśw)** – ich największe skupiska zlokalizowane są w obszarze źródła rzeki Plutochy, wzdłuż Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary oraz w kompleksach leśnych na wschód od zbiornika wodnego na Dopływie z Ostrowych. Są to lasy średnio żyzne, dość wilgotne, będące pod wpływem wód opadowych i gruntowych. Najczęściej występują na glebach rdzawych właściwych i rdzawych bielcowych wykształconych na piaskach luźnych i słabo gliniastych, niekiedy podścielone pyłem piaszczystym lub piaskiem gliniastym. W drzewostanie gatunkami dominującymi są dęby bezszypułkowe oraz sosny zwyczajne. Gatunkami domieszkowymi są brzoza brodawkowata, jarząb, kruszyna pospolita, trzmielina brodawkowata oraz leszczyna;
- **las mieszany wilgotny (LMw)** – w obrębie Gminy występuje w kompleksach sąsiadujących z rzeką Plutocha, wzdłuż Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary do miejsca przecięcia z drogą powiatową 3216W, przy źródle cieku w miejscowości Grabowo-Rżańce, przy zachodniej granicy Gminy na północ od Tamki oraz przy źródle cieku w okolicach miejscowości Kaki-Mroczy;
- **las wilgotny (Lw)** – w największym stopniu porastają okolice rzeki Plutocha, źródła Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary, cieku w miejscowości Grabowo-Rżańce oraz odcinka cieku w Marianowie;
- **lasy łąkowe bagienne (OIJ – ols jesionowy)** – zlokalizowane wzdłuż Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary od źródła do okolic przecięcia z drogą powiatową 3216W, po obu brzegach rzeki Morawki, w jej odcinku najbardziej wysuniętym na północ, wzdłuż mniejszego dopływu Ulatówki w miejscowości Grabowo-Rżańce oraz przy prawym brzegu Dopływie spod Rycic w miejscu oddalenia o ok. 900m od jego ujścia do Ulatówki;
- **las świeży (Lśw)** – występuje głównie w bliskim sąsiedztwie źródła Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary, na południowy-zachód od południowego brzegu zbiornika w miejscowości Rudno Jeziorowe (przy drodze powiatowej 3235W), przy prawym brzegu Dopływu z Krzynowłogi Małej na odcinku pomiędzy dwoma przecięciami rzeki z drogą wojewódzką nr 616;
- **bory mieszane wilgotne (BMw)** – tworzą niewielkie zbiorowisko w bliskim sąsiedztwie od zachodniej granicy Gminy w okolicach Chmielenia Wielkiego.

Część lasów w obrębie obszaru gminy Krzynowłoga Mała posiada **status lasów ochronnych**, w rozumieniu ustawy lasach. Lasy ochronne w Gminie porastają tereny o łącznej powierzchni wynoszącej ok. 224,7 ha.

W gminie Krzynowłoga Mała występują następujące kategorie lasów uznanych za ochronne:

- **lasy wodochronne** – posiadają największy udział we wszystkich lasach ochronnych Gminy, zajmują obszar o powierzchni ok. 202,5 ha. Ich zadaniem jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Występują głównie w północno-zachodnim obszarze opracowania. Porastają zwłaszcza obszar źródliskowy Plutochy, w mniejszym stopniu obszar źródła Dzierząski, Ulatówki, mniejszego dopływu Ulatówki znajdującego się w okolicach miejscowości Grabowo-Rżańce oraz wzdłuż Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary od źródła do okolic przecięcia z drogą wojewódzką nr 616. W większości tworzą je olsy i olsy jesionowe;

- **las** **obronne** – mają szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Porastają niewielkie przestrzenie o powierzchni ok. 14,1 ha. Są to kompleksy boru świeżego z domieszką boru mieszanego świeżego. Zbiorowiska te znajdują się w północno-zachodnim obszarze Gminy, pomiędzy zwężeniem granic w okolicach Kawieczyna, na południowy-wschód od wód Plutochy. Porastają tereny zamknięte, gdzie niegdyś znajdował się były Poligon Lotniczy Ślubowo. Powojсковy teren zamknięty o łącznej powierzchni ok. 32,71 ha, który obejmuje działki nr 2200, 2201, 2207, 2208, 2209 w obrębie Ślubowo¹⁴;
- **las** **glebochronne** – zwarty kompleks we wschodnio-południowym obszarze Gminy, w okolicach miejscowości Romany-Fuszki. Lasy glebochronne porastają przestrzeń o powierzchni ok. 8 ha gdzie występują unikalne w obszarze Gminy gleby rdzawe właściwe oraz gleby industrioziemne i urbanoziemne o niewykształconym profilu. Lasy te w całości tworzą je drzewostany boru świeżego. Ich zadaniem jest ochrona gleb na wydmach, stromych i urwistych zboczach oraz w strefie górnej granicy lasów.

¹⁴ Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, 2014r., Warszawa, s. 378

4 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

4.1 OCHRONA ZABYTEKÓW W UJĘCIU PRAWNYM I PRAKTYCZNYM

Ochronie prawnej podlegają zasoby dziedzictwa kulturowego rozumiane jako trwałe elementy zagospodarowania obszaru bądź struktury przestrzennej o walorach historycznych, zabytkowych, estetycznych lub artystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią istotny element tożsamości świadczący o zachowaniu ciągłości działalności i dorobku społeczności lokalnej.

Zabytek według Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) to rzecz (nieruchomość, np. budynek, cmentarz lub krajobraz kulturowy albo rzecz ruchoma, np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne) lub zespół rzeczy, które są dziełem człowieka lub są związane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a które powinny być zachowane ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową i historyczną.

Zabytkami nieruchomymi są krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zieleni zaprojektowanej, także miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zabytkami nieruchomymi są także stanowiska archeologiczne.

Formami ochrony prawnej zabytków są:

- wpis do rejestru zabytków;
- uznanie za pomnik historii;
- utworzenie parku kulturowego;
- ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Obecnie obowiązuje podział na:

- zabytki nieruchome – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości;
- zabytki ruchome – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych;
- zabytki archeologiczne - zabytek nieruchomy będący powierzchnią, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.

Wszystkie zabytki łącznie (z dziedziny budownictwa, rzemiosła, sztuki, archeologii i zabytkowej zieleni) stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego.

Na całokształt dziedzictwa kulturowego gminy Krzynowłoga Mała składają się najdawniejsze pozostałości bytowania człowieka, w postaci odkrytych stanowisk archeologicznych oraz materialne i niematerialne wartości poszczególnych obiektów, miejsc i krajobrazów kulturowych. Sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystanie jest jednym z zadań Gminy.

4.2 OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTEKÓW

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała znajdują się nieliczne obiekty zabytkowe. Jednym z najważniejszych jest pochodzący z XVI w. zespół sakralny w miejscowości Krzynowłoga Mała oraz kościół rzymsko-katolicki we wsi Skierkowizna. Na uwagę zasługują również: Starożytne Cmentarzysko z VIII w. p.n.e., Cmentarzysko Kultury Łużyckiej z VIII w. n.e., Grodzisko Kultury Kurhanów zachodniobałtyjskich z okresu Halsztackiego i Lateńskiego, a także Park dworski krajobrazowy z XIX w. Zabytki te zostały wpisane do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poniższa tabela zawiera ich wykaz.

Tab. 5 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Konserwatora Zabytków znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała

LP.	GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT/ZESPÓŁ	NR W REJESTRZE ZABYTEKÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	DATA WPISANIA DO REJESTRU ORAZ NR DECYZJI	STAN TECHNICZNY
1	Krzynowłoga Mała	Krzynowłoga Mała	Kościół parafialny p.w. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej wraz z otaczającym drzewostanem	A-410	02.04.1962 r.	dobry
2	Krzynowłoga Mała	Cichowo	Starożytne Cmentarzysko VIII w. p.n.e.	poz. 193	06.06.1984 r.	dobry
3	Krzynowłoga Mała	Ożumiech	Cmentarzysko Kultury Łużyckiej z VIII w. n.e.	poz. 195	15.06.1984 r.	dobry
4	Krzynowłoga Mała	Rudno Kmiece	Park dworski krajobrazowy z XIX w.	A-526 KL.5340/49/84/202	10.09.1984 r.	zły
5	Krzynowłoga Mała	Krajewo Wielkie	Grodzisko Kultury Kurhanów zachodniobałtyjskich z okresu Halsztackiego i Lateńskiego	313/91	09.08.1991 r.	dobry
6	Krzynowłoga Mała	Skierkowizna	Drewniany Kościół z 1936 r. w Skierkowiznie p.w. Św. Andrzeja Boboli w granicach działki nr ewid. 105	A-624	28.09.1998 r.	dobry

Materiał źródłowy: www.mwz.pl/delegatury-ostroleka

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz obiektów ruchomych znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała wpisanych do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należą do nich: wyposażenie/wystrój plastyczny kościoła parafialnego p.w. Św. Dominika oraz tablica nagrobkowa Doroty Zakrzewskiej z 1821 r.

Tab. 6 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Mazowieckiego Konserwatora Zabytków znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała

LP.	GMINA	LOKALIZACJA/ ADRES	OBIEKT	NR W REJESTRZE ZABYTEKÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	DATA WPISANIA DO REJESTRU ORAZ NR DECYZJI	STAN TECHNICZNY
1	Krzynowłoga Mała	Krzynowłoga Mała	Wypożenie/wystrój plastyczny kościoła parafialnego p.w. Św. Dominika	24-B	08.04.1970 r.	dobry
2	Krzynowłoga Mała	ogrodzenie cmentarne Krzynowłoga Mała	Tablica nagrobkowa Doroty Zakrzewskiej 1821 r.	75-B	27.07.1970 r.	dobry

Materiał źródło: www.mwkwz.pl/delegatury-ostroleka

4.3 OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW

Na terenie Gminy ostały się również nieliczne drewniane i murowane kubaturowe obiekty architektury regionalnej z XIX i początków XX w., poniemieckie bunkry, tablice nagrobne oraz park dworski. Obiekty te są objęte gminną ewidencją zabytków. Zestawienie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków zostało zestawione w poniższej tabeli.

Tab. 7 Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy Krzynowłoga Mała

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR AZP	NR - REJESTR ZABYTEKÓW	NR KARTY
6	Chmielę Wielki	dom		ewidencja	8
25	Goski-Wąsosze	bunkier w polu		ewidencja	9
26	Goski-Wąsosze	bunkier we wsi		ewidencja	10
41	Kaki-Mroczy	dom drewniany		ewidencja	11
44	Kawieczyno	dom drewniany		ewidencja	12
49	Krajewo - Wierciochy	bunkier poniemiecki		ewidencja	13
63	Krzynowłoga Mała	bunkier poniemiecki		ewidencja	150
64	Krzynowłoga Mała	kościół parafialny		A-410	1
65	Krzynowłoga Mała	cmentarz przykościelny - tablica nagrobna z 1821r.		ewidencja	5
66	Krzynowłoga Mała	dom drewniany		ewidencja	17
67	Krzynowłoga Mała	dom drewniany		ewidencja	18
68	Krzynowłoga Mała	dom drewniany		ewidencja	19
69	Krzynowłoga Mała	dom drewniany		ewidencja	20
70	Krzynowłoga Mała	plebania murowana		ewidencja	21
72	Krzynowłoga Mała	Cmentarz parafialny rzymsko katolicki wraz z najstarszym nagrobkiem z 1889r.		ewidencja	4
75	Masiak	dom drewniany		ewidencja	14
76	Ostrowe Dyle	bunkier poniemiecki		ewidencja	154
77	Ostrowe-Kokacze	bunkier poniemiecki		ewidencja	158
78	Ostrowe-Kokacze	bunkier poniemiecki		ewidencja	159
79	Ostrowe Stańczyki	bunkier poniemiecki		ewidencja	155

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR AZP	NR - REJESTR ZABYTKÓW	NR KARTY
80	Ostrowe Stańczyki	bunkier poniemiecki		ewidencja	156
81	Ostrowe Stańczyki	bunkier poniemiecki		ewidencja	157
82	Ostrowe-Kokacze	bunkier poniemiecki		ewidencja	22
86	Ożumiech	bunkier poniemiecki		ewidencja	153
97	Romany-Sebory	dom drewniany		ewidencja	15
98	Romany-Sędzięta	dom drewniany		ewidencja	16
99	Romany-Sebory	park dworski		ewidencja	6
104	Rudno Kmiece	park dworski krajobrazowy		A-526	7
105	Skierowizna	kościół parafialny		A-624	2
106	Skierowizna	obora		ewidencja	3

Materiał źródłowy: Dane Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała

4.4 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.) zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchnią, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. Nieruchomy zabytek archeologiczny zwany jest także stanowiskiem archeologicznym. Dotychczasowe badania archeologiczne, przeprowadzone na terenie Gminy zaowocowały wyodrębnieniem ponad 100 stanowisk archeologicznych, w tym trzech o unikatowym znaczeniu w skali kraju, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tab. 8 Wykaz obiektów archeologicznych o unikatowym znaczeniu znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała

LP.	GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE	WIEK
1	Krzynowłoga Mała	Krajewo Wielkie	grodzisko kultury kurhanów zachodnio - Bałtyjskich	II w. p.n.e.
2	Krzynowłoga Mała	Cichowo	cmmentarzysko z brukami kamiennymi	VII - VIII w. p.n.e.
3	Krzynowłoga Mała	Ożumiech	cmmentarzysko z brukami kamiennymi	VII - VIII w. p.n.e.

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.

W gminie Krzynowłoga Mała znajduje się 129 stanowisk archeologicznych. Są one najbardziej narażonymi elementami środowiska, dla których zagrożenie stanowi wszelka działalność człowieka naruszająca powierzchnię ziemi. Stanowiska archeologiczne zlokalizowane są w większości wzdłuż rzeki Ulatówki oraz jej dopływów. Od pradziejów na terenie Gminy panowały korzystne warunki do lokalizowania osad.

Tab. 9 Wykaz obiektów archeologicznych znajdujących się na terenie gminy Krzynowłoga Mała

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR AZP	NR - REJESTR ZABYTKÓW	NR KARTY
1	Bystre-Chrzany	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	35
2	Bystre-Chrzany	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	36
3	Bystre-Chrzany	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	38

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR AZP	NR - REJESTR ZABYTKÓW	NR KARTY
4	Bystre-Chrzany	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	39
5	Bystre-Kurzyny	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	40
7	Chmielęń Wielki	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	94
8	Chmielonek	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	92
9	Chmielonek	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	93
10	Cichowo	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	68
11	Cichowo	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	79
12	Cichowo	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	80
13	Cichowo	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	152
14	Cichowo-Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-67	ewidencja	78
15	Czaplice-Bąki	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	63
16	Czaplice-Bąki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	43
17	Czaplice-Bąki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	44
18	Czaplice-Bąki	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	55
19	Czaplice-Bąki	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	56
20	Czaplice-Bąki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	57
21	Czaplice-Kurki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	45
22	Czarzaste Łąki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	37
23	Gadomiec-Trojany	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	41
24	Gadomiec-Trojany	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	42
27	Goski-Wąsosze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	101
28	Goski-Wąsosze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	104
29	Goski-Wąsosze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	106
30	Grabowo-Rżańce	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	33
31	Grabowo-Rżańce	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	34
32	Grabowo-Skorupki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	26
33	Grabowo-Skorupki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	27
34	Grabowo-Zawady	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	23
35	Grabowo-Zawady	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	24
36	Grabowo-Zawady	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	25
37	Grządk	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	121
38	Grządk	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	122
39	Grządk	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	123
40	Grządk	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	124
42	Kaki-Mroccki	stanowisko archeologiczne	38-65	ewidencja	146
43	Kaki-Mroccki	stanowisko archeologiczne	38-65	ewidencja	147
45	Kawieczyno-Saksary	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	29
46	Kawieczyno-Saksary	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	30
47	Kawieczyno-Saksary	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	31
48	Kawieczyno-Saksary	stanowisko archeologiczne	34-64	ewidencja	32
50	Krajewo Wielkie	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	81
51	Krajewo Wielkie	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	82
52	Krajewo Wielkie	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	83
53	Krajewo Wielkie	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	84

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR AZP	NR - REJESTR ZABYTKÓW	NR KARTY
54	Krajewo-Darmopychy	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	85
55	Krajewo-Darmopychy	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	86
56	Krajewo-Darmopychy	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	87
57	Krajewo-Darmopychy	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	88
58	Krajewo-Darmopychy	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	89
59	Krajewo-Darmopychy	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	90
60	Krajewo-Kłódki	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	28
61	Krajewo-Wieciochy	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	102
62	Krajewo-Wieciochy	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	103
71	Krzynowłoga Mała	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	95
73	Marianowo	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	96
74	Marianowo	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	98
82	Ostrowe-Kokacze	bunkier poniemiecki		ewidencja	22
83	Ostrowe-Kokacze	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	97
84	Ostrowe-Kopcie	stanowisko archeologiczne	36-64	ewidencja	105
85	Ostrowe Stańczyki	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	99
87	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	69
88	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	70
89	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	71
90	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	72
91	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	73
92	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	74
93	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	75
94	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	76
95	Ożumiech	stanowisko archeologiczne	37-63	ewidencja	77
96	Plewnik	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	117
100	Romany-Sebory	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	151
101	Romany-Sędzięta	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	116
102	Romany-Sędzięta	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	118
103	Romany-Sędzięta	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	119
107	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	131
108	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	132
109	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	135
110	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	136
111	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	137
112	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	38-65	ewidencja	148
113	Skierowizna	stanowisko archeologiczne	38-65	ewidencja	149
114	Sosnówka	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	138
115	Świniary	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	54
116	Świniary	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	58
117	Świniary	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	59
118	Świniary	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	60
119	Świniary	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	61
120	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	62

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	OBIEKT	NR AZP	NR - REJESTR ZABYTKÓW	NR KARTY
121	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	111
122	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	112
123	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	113
124	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	114
125	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	115
126	Świniary	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	120
127	Ulatowo-Adamy	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	65
128	Ulatowo-Adamy	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	100
129	Ulatowo-Adamy	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	109
130	Ulatowo-Adamy	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	110
131	Ulatowo-Borzuchy	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	139
132	Ulatowo-Borzuchy	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	140
133	Ulatowo-Borzuchy	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	141
134	Ulatowo-Borzuchy	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	142
135	Ulatowo-Czerniaki	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	143
136	Ulatowo-Czerniaki	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	144
137	Ulatowo-Czerniaki	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	145
138	Ulatowo-Gać	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	126
139	Ulatowo-Gać	stanowisko archeologiczne	37-66	ewidencja	127
140	Ulatowo-Gać	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	128
141	Ulatowo-Niwka	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	125
142	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	46
143	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	47
144	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	48
145	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	49
146	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	50
147	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	51
148	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	52
149	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	53
150	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	64
151	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	66
152	Ulatowo-Zalesie	stanowisko archeologiczne	36-65	ewidencja	67
153	Ulatowo-Żyły	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	107
154	Ulatowo-Żyły	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	108
155	Wiśniówek	stanowisko archeologiczne	37-64	ewidencja	91
156	Zadworze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	129
157	Zadworze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	130
158	Zadworze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	133
159	Zadworze	stanowisko archeologiczne	37-65	ewidencja	134

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała.

4.5 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Do degradacji, uszkodzenia lub zniszczenia obiektów zabytkowych może doprowadzić szereg przyczyn, pochodzenia wewnętrznego, zewnętrznego i wywołanych sytuacją ogólną w określonym czasie.

W zakresie przyczyn wewnętrznych, związanych z działalnością człowieka, najważniejsze są:

- brak opieki konserwatorskiej;
- brak użytkownika;
- wadliwa gospodarka;
- nadmierna intensywność użytkowania;
- wady realizacyjne (niepoprawnie przeprowadzone prace konserwatorskie lub budowlane, np. polegające na zmianie wyglądu elewacji budynków – poprzez zmianę kształtu otworów okiennych i drzwiowych, wprowadzenie termoizolacji z jednoczesnym zniszczeniem oryginalnego detalu architektonicznego);
- niewłaściwa eksploatacja (np. użytkowanie niezgodne z pierwotnym przeznaczeniem obiektu);
- zmiany warunków wodno-gruntowych, jak i zanieczyszczenie wód i gleb.

Przyczyny zniszczeń lub uszkodzeń, określane jako zewnętrzne mają szerszy, często trudny do określenia zasięg oddziaływania, przez co są również trudniejsze do usunięcia. Do najważniejszych należą:

- działalność gospodarcza;
- infrastruktura komunalna, jak np. wprowadzanie ruchu tranzytowego samochodów przez obszary historycznych miejscowości itp.;
- zagospodarowanie przestrzenne, z dopuszczeniem np. inwestycji wielkoobszarowych i obiektów wielkogabarytowych, degradujących ekspozycję obiektów historycznych lub zakłócających łączność widokową i kompozycyjną pomiędzy obiektami zabytkowymi;
- skażenia atmosferyczne i zanieczyszczenia wód oraz zachwianie gospodarki wodnej.

Do przyczyn ogólnych, które powodują uszkodzenie lub zniszczenie obiektów zabytkowych należą:

- działanie czasu;
- klęski losowe, jak np. wichury trąby powietrzne, powodzie itp.;
- zmiany kierunków artystycznych;
- warunki atmosferyczne;
- działanie biologiczne;
- rozwój teorii konserwatorskich, poprzez stosowanie technologii konserwatorskich, które w dłuższej perspektywie czasowej są szkodliwe dla zabytku itd.

5 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH

Zgodnie z art. 38a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat, audyt krajobrazowy. Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości.

Według stanu na marzec 2017 r. województwo mazowieckie nie opracowało audytu krajobrazowego.

6 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA

6.1 DEMOGRAFIA

Gminę Krzynowłoga Mała zamieszkuje 3576 osób, gęstość zaludnienia to 19,4 osób/km². Jest to wskaźnik zdecydowanie niższy niż średnia gęstość zaludnienia kraju (ok. 123 osób/km²) oraz niższy niż średnia gęstość zaludnienia powiatu przasnyskiego (ok. 44 osób/km²).

W strukturze demograficznej Gminy przeważają mężczyźni. Wskaźnik feminizacji wynosi 96, co oznacza że na każde 100 mężczyzn przypada ok. 96 kobiet¹⁵.

Wskaźniki obrazujące tendencję zmian w liczbie ludności w Gminie przedstawiono w tabeli:

Tab. 10 Zmienne migracji (zameldowania, wymeldowania, saldo migracji), przyrost rzeczywisty oraz przyrost naturalny w gminie Krzynowłoga Mała w latach 1995-2015 r.

ROK	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA	SALDO MIGRACJI	PRZYROST NATURALNY
1995	48	79	-31	12
1996	42	77	-35	-9
1997	28	82	-54	-2
1998	29	53	-24	13
1999	34	77	-43	0
2000	25	50	-25	3
2001	17	37	-20	-4
2002	37	52	-15	-3
2003	26	58	-32	-10
2004	36	55	-19	-21
2005	25	57	-32	-14
2006	44	61	-17	-2
2007	37	65	-28	-13
2008	47	44	3	-10
2009	25	35	-10	9
2010	41	42	-1	-1
2011	17	48	-31	9
2012	28	48	-23	-6
2013	36	50	-14	22
2014	25	56	-31	-8
2015	21	66	-45	1

Materiał źródłowy: dane GUS

Saldo migracji (różnica między napływem ludności – zameldowaniami, a odpływem ludności – wymeldowaniami) w Gminie w badanym okresie przyjmowało wartości od -54 osób do 3 osób. We wszystkich latach poza rokiem 2008 obserwowana była ujemna tendencja migracji – stopniowy odpływ ludności, który wskazuje na przeważającą siłę czynników wypychających ludność z obszaru Gminy.

¹⁵ Materiał źródłowy: dane GUS, stan na 2014r.

Przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów) na terenie Gminy w ostatnich latach 1995-2014 osiągał wartości od -21 do 22 osób. W większości obserwowanych lat więcej osób umierało niż się rodziło. Wartość przyrostu naturalnego w gminie Krzynowłoga Mała jest nieustabilizowana – dodatni i ujemny przyrost naturalny występował naprzemiennie.

6.2 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Za podmiot gospodarczy uznaje się podmiot prowadzący działalność gospodarczą opartą na tzw. wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, czyli zgłoszeniu rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia i danych osoby prowadzącej w urzędzie gminy. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie liczbowe podmiotów gospodarczych w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005 – 2015 r. z uwzględnieniem podziału na sektor publiczny i prywatny.


Tab. 11 Podmioty według sektorów własności w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005-2015 r.

PODMIOTY WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH											
ROK	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ OGÓŁEM											
ogółem	181	202	206	218	209	205	218	237	243	248	247
SEKTOR PUBLICZNY											
ogółem	9	10	10	10	9	9	9	10	10	9	9
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego	8	8	8	8	7	7	7	8	8	7	7
SEKTOR PRYWATNY											
ogółem	172	192	196	208	200	196	209	227	233	239	235
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	156	175	179	191	184	179	190	208	213	217	213
spółki handlowe	0	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4
spółdzielnie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
stowarzyszenia i organizacje społeczne	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na 31.XII.2015r.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej ogółem jest nieduża. Jednakże w badanym okresie liczba ta stosunkowo wzrasta. Najwięcej podmiotów odnotowano w 2014 roku - 248, natomiast najmniej w 2005 roku - 181. W przypadku sektora publicznego występuje wahanie w liczbie podmiotów od 9 do 10. Sektor prywatny odznacza się natomiast wzrostem liczby podmiotów, i tak w 2005 roku było ich 172, a w 2014 roku liczba ta wzrosła do 239 podmiotów. Największy udział w sektorze prywatnym mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a liczba ta z roku na rok wzrasta. Najmniej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odnotowano w 2005 roku – 156, natomiast najwięcej w 2014 roku – 217. Wystąpił również wzrost liczby spółek handlowych (w 2015 roku zarejestrowano 4 spółki), jak również stowarzyszeń i organizacji społecznych, kiedy w 2009 roku liczba ich wzrosła z 6 na 7. W przypadku spółdzielni w badanym okresie nie odnotowano zmian.

Zgodnie z poniższym wykresem opracowanym na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Krzynowłoga Mała w 2015 roku najczęściej podmiotów według Polskiej Klasyfikacji Działalności odnotowano w sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (79 podmiotów), następnie w sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (55 podmiotów), w sekcji H - transport i gospodarka magazynowa (30 podmiotów), w sekcji F – budownictwo (20 podmiotów) i w sekcji C - przetwórstwo przemysłowe (14 podmiotów). Pozostałe sekcje nie mają dużego udziału w ogólnym podziale na podmioty według PKD.



Ryc. 12 Podmioty według Polskiej Klasyfikacji Działalności w gminie Krzynowłoga Mała w 2015r.

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na 31.XII.2015r..

Podział gospodarki według PKD 2007:

- Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
- Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie;
- Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
- Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
- Sekcja F – Budownictwo;
- Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
- Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa;
- Sekcja J - Informacja i komunikacja;
- Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
- Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
- Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
- Sekcja P – Edukacja;
- Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
- Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
- Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
- Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Poniższe zestawienie obrazuje zmiany zachodzące w podmiotach według Polskiej Klasyfikacji Działalności w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2009 – 2015. Na wyróżnienie zasługują sekcje, w których na przestrzeni analizowanych lat odnotowano trend wzrostu, a mianowicie sekcja B - górnictwo i wydobywanie, C - przetwórstwo przemysłowe, H – transport i gospodarka magazynowa,

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, J - informacja i komunikacja oraz N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. Z kolei spadek wśród podmiotów zarejestrowano w sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Pozostałe podmioty utrzymują stały poziom lub są niejednorodne i trudne jest określenie ich zmian.

Tab. 12 Podmioty według Polskiej Klasyfikacji Działalności w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2009 – 2015 r.

SEKCJA	ROK						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
OGÓŁEM	209	205	218	237	243	248	247
A	64	66	69	73	69	54	55
B	2	2	3	4	6	6	6
C	8	9	11	11	13	15	14
E	2	2	2	2	2	2	2
F	21	20	19	23	22	23	20
G	53	51	62	66	70	80	79
H	22	19	15	19	21	26	30
J	1	1	1	1	2	3	3
K	3	3	3	3	4	4	3
M	2	4	5	5	4	3	3
N	3	3	3	3	4	6	6
O	8	8	8	8	8	8	8
P	8	7	7	9	10	9	8
Q	2	2	2	3	2	2	2
R	3	3	3	3	3	3	3
S I T	5	5	5	4	3	4	5

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych z GUS, stan na 31.XII.2015r.

Najwięksi przedsiębiorcy w Gminie to:

- tartak w we wsi Chmieleń Wielki;
- kopalnie kruszywa (żwirownie);
- zakład remontu maszyn rolniczych w Krzynowłodze Małej;
- handel materiałami budowlanymi i nawozami w Krzynowłodze Małej;
- stacje benzynowe.


6.3 OŚWIATA

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała znajdują się jednostki edukacyjne tj.:

- Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej tj. punkt przedszkolny, szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum;
- Szkoła Podstawowa we wsi Ulatowo – Adamy;
- Szkoła Podstawowa we wsi Romany – Sebory.

Jak wynika z wykresu przedstawionego poniżej najliczniejszą grupę uczniów stanowią dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej. Następnie pod względem liczby uczniów jest gimnazjum i na samym końcu punkt przedszkolny. Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na przestrzeni badanych lat odnotowano spadek. Najwięcej uczniów szkół podstawowych odnotowano w 2008 roku, natomiast najmniej w latach 2013-2014. W przypadku gimnazjum najwięcej dzieci uczęszczało

w 2008 roku, a najmniej w 2015 roku. Liczba dzieci w przedszkolu rośnie. Wpływ na zróżnicowanie liczby uczniów w szkole podstawowej oraz liczby dzieci w punkcie przedszkolnym w latach 2013 – 2014 ma wprowadzona reforma szkolnictwa.



Ryc. 13 Liczba uczniów w jednostkach edukacyjnych gminy Krzynowłoga Mała w latach 2008– 2015r.

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

W poniższej tabeli zestawiono liczbę uczniów oraz liczbę absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2008 - 2015. Odpowiednio do zmniejszającej się liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zmniejsza się liczba absolwentów.

Tab. 13 Liczba uczniów i absolwentów w jednostkach edukacyjnych gminy Krzynowłoga Mała w latach 2008 – 2015 r.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
uczniowie szkół podstawowych	277	262	261	231	250	226	226	242
absolwenci szkół podstawowych	50	48	40	51	38	43	47	34
gimnazjum	163	156	136	140	129	131	128	125
absolwenci gimnazjum	52	52	61	47	48	42	50	38

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

6.4 OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego za poradę lekarską uważa się świadczenie zdrowotne udzielone w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza lub lekarza dentystę. Z poniższej tabeli wynika, że w 2015 roku w gminie Krzynowłoga Mała udzielono 9 576 porad lekarskich, a ich liczba zmalała w stosunku do 2012 roku o 4,08%. W powiecie przasnyskim liczba udzielonych porad wzrosła o 11,78%, natomiast w województwie mazowieckim wzrosła o 8,20%.

Tab. 14 Podstawowa opieka zdrowotna - liczba porad lekarskich w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2012 – 2015 r.

	2012	2013	2014	2015	2015/2012
gmina Krzynowłoga Mała	9983	9644	10055	9576	95,92
powiat przasnyski	231247	239412	238557	258484	111,78
województwo mazowieckie	18527449	19047735	19518044	20045774	108,20

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

W miejscowości Krzynowłoga Mała funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna”. Placówka świadczy usługi zdrowotne w zakresie usług ambulatoryjnych, lekarza rodzinnego oraz raz w miesiącu usługi ginekologiczne, pediatryczne, ortopedyczne, psychologiczne, nefrologiczne, fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne, specjalistyczne w zakresie chorób płuc, specjalistyczne w zakresie nematologii, okulistyczne, urologiczne, dermatologiczne i alergologiczne. Przychodnia realizuje również wizyty domowe.

W miejscowości Krzynowłoga Mała znajduje się jeden punkt apteczny.

6.5 POMOC SPOŁECZNA

W miejscowości Krzynowłoga Mała znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który świadczy usługi w zakresie:

- przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń;
- pracy socjalnej;
- prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych;
- rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

6.6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, porządku i opieki nad bezpieczeństwem ludzi i ich mienia sprawuje Posterunek Policji w Krzynowłodze Małej.

6.7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała, zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, realizują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowane w miejscowości Krzynowłoga Mała, Kaki-Mroczy, Ulatowo-Adamy, Romany-Sebory, Łanięta i Chmieleń Wielki. Jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt ratownictwa przeciwpożarowego.

6.8 KULTURA

W miejscowości Krzynowłoga Mała funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. Księgozbiór biblioteczny wynosi obecnie 14.964 woluminy, z tego: literatura dla dzieci i młodzieży – 4.484; literatura dla dorosłych – 6.833; literatura niebeletrystyczna – 3.647. Ponadto do dyspozycji czytelników jest 416 sztuk zbiorów audiowizualnych. Do głównych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy;
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
- organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała funkcjonuje następujące organizacje i zespoły kulturalne:

- Zespół obrzędowy „Krzyniaczy”;
- Zespół „Duszki Małe” ze wsi Romany-Sebory.

Wyżej wymienione zespoły reprezentują Gminę na licznych imprezach i uroczystościach kulturalnych, takich jak np. „Mazowieckie Zapusty”.

6.9 SPORT

Na terenie Gminy funkcjonuje klub piłkarski GKS Krzyniak Krzynowłoga Mała. Zespół bierze udział w rozgrywkach juniorskich i seniorskich. Bazę sportową w Gminie tworzą:

- pełnowymiarowa sala gimnastyczna w Krzynowłodze Małej;
- boisko piłkarskie w Krzynowłodze Małej;
- boisko piłkarskie w miejscowości Romany-Sebory;
- boisko piłkarskie w Łanietach;
- boisko piłkarskie w Rudnie Jeziorowym;

Ponadto w trakcie realizacji jest boisko sportowe w miejscowości Ulatowo – Adamowo.

6.10 TURYSTYKA

Ocena turystycznej atrakcyjności miejscowości bądź terenu wymaga analizy poszczególnych kryteriów składających się na całość uwarunkowań turystycznych wpływających na wzrost zainteresowania, a w konsekwencji na rozwój ruchu turystycznego. O tym, czy określony fragment przestrzeni zostanie uznany za atrakcyjny turystycznie decyduje zarówno obiektywna ocena jego elementów jak i subiektywny odbiór całokształtu zasobów przez odwiedzających. Zgodnie z podziałem kryteriów atrakcyjności, na pozytywną ocenę turystyczną danego obszaru składają się:

- walory (zasoby) turystyczne, w tym:
 - walory przyrodnicze (naturalne);
 - walory pozaprzyrodnicze (antropogeniczne);
- zagospodarowanie turystyczne, w tym:
 - baza noclegowa;
 - baza żywieniowa;
 - baza komunikacyjna (dostępność);
 - baza towarzysząca;
- atrakcje turystyczne;
- turystyczne jednostki przestrzenne.

Gmina Krzynowłoga Mała zlokalizowana jest poza terenami wskazanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego jako preferowane do rozwoju poszczególnych form turystyki, tzn.:

- poza terenami preferowanymi do rozwoju turystyki biznesowej;
- poza terenami preferowanymi do rozwoju turystyki kulturowej;
- poza terenami preferowanymi do rozwoju turystyki wypoczynkowej;
- poza terenami preferowanymi do rozwoju turystyki przyrodniczej;
- poza terenami preferowanymi do rozwoju turystyki kwalifikowanej;
- poza terenami preferowanymi do rozwoju turystyki zdrowotnej.

Nie mniej jednak, na podstawie analizy poszczególnych kryteriów atrakcyjności turystycznej, stwierdza się, że gmina Krzynowłoga Mała posiada pewien potencjał umożliwiający rozwój rekreacji oraz turystyki poznawczej, wypoczynkowej czy kwalifikowanej. Świadczą o tym:

- zróżnicowanie i bogactwo form ukształtowania terenu m.in. doliny rzeczne, przestrzenie sandrowe, tereny powytopiskowe, wały morenowe i ostańce wzgórz strefy marginalnej oraz równiny akumulacji torfowej, rzecznej i torfowiskowo-rzecznej, a co za tym idzie zróżnicowanie krajobrazu;
- walory wód powierzchniowych:
 - rozwinęta sieć niewielkich cieków rzecznych wraz z ich obszarami źródłkowymi: Ulatówki, Morawki, Tamki i Plutochy oraz ich dopływów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
 - zbiorniki wodne w Rudnie Jeziorowym i Łojach, spośród których zwłaszcza zbiornik w Łojach wykazuje potencjał w zakresie wykorzystania rekreacyjnego;
- krajobraz odznaczający się wybitnie wiejskim charakterem;
- sprzyjający, łagodny klimat.

Wśród walorów antropogenicznych, na terenie Gminy wyróżnia się:

- zabytki architektury i budownictwa, m.in. Kościół Parafialny p.w. św. Dominika, cmentarz parafialny, pomnik 40 pomordowanych, bunkier z okresu II Wojny Światowej (m. Krzynowłoga Mała), cmentarzysko kultury łużyckiej (m. Cichowo), starożytne grodzisko na planie elipsy z wczesnej epoki żelaza (m. Krajewo Wielkie), Kaplica p.w. św. Piotra i Pawła (m. Rudno Jeziorowe), zieleń komponowana w postaci pozostałości po XIX-wiecznym Parku dworskim (m. Rudno-Kmiecie), przydrożna kapliczka (m. Chmielów Wielki), wiatrak koźlak z początku XX w., cmentarzysko kultury łużyckiej „Żal” (m. Ożumiech), grób nieznanego żołnierza (m. Grabowo), Kościół parafialny p.w. św. Izydora, cmentarz parafialny (Skierkowizna), przydrożna kapliczka (m. Ulatowo-Adamy), drewniany dom z początku XX w. (Kaki-Mroczyki), bunkry z okresu II Wojny Światowej (m. Goski-Wąsoczy), XIX-wieczna przydrożna kapliczka oraz Park dworski i krajobrazowy (m. Romany-Sebory), krzyż przydrożny z 1911r. (m. Łaniewa);
- miejsca związane ze znanymi postaciami oraz muzea biograficzne, do których zaliczyć można pomnik Janusza Łosia;
- szeroka gama wydarzeń i imprez kulturalnych, sportowych i religijnych, takich jak m.in.: Turniej Piłki Nożnej o puchar wójta powiatu, impreza kulturalna Smaki Tradycji, Gminny Festyn Rodzinny, Gminny Dzień Dziecka;
- obiekty historyczno-wojskowe, zwłaszcza teren byłego poligonu Ślubowo (obecnie tereny te znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Przasnysz).

Gminną bazę żywieniową stanowią wszelkie obiekty gastronomiczne służące zaspokojeniu potrzeb żywnościowych turystów, takie jak restauracje, kawiarnie, bary, punkty gastronomiczne. Do grupy tej zalicza się również zakłady zaopatrujące odwiedzających w artykuły żywnościowe, czyli sieć sklepów spożywczych.

Na bazę komunikacyjną składa się sieć połączeń, dróg, szlaków i ciągów komunikacyjnych. Poziom rozwinięcia bazy komunikacyjnej stanowi o dostępności oraz łatwości poruszania się po obszarze Gminy przez potencjalnych turystów. Do bazy komunikacyjnej gminy Krzynowłoga Mała w szczególności zalicza się:

- sieć dróg publicznych, w tym drogę krajową Nr 57, drogę wojewódzką Nr 616, drogi powiatowe oraz gminne;
- przystanki autobusowe;
- szlaki turystyczne, w tym szlaki piesze i rowerowe, takie jak, m.in.:

- ścieżka rowerowa prowadząca od okolic Ualtowo-Adamy w pobliżu rzeki Ulatówki na wschodzie Gminy w kierunku południowym przez zwarte kompleksy leśne, dalej na północ krótkim odcinkiem drogi krajowej Nr 57, następnie na wschód drogą powiatową 3220W, aż do Krzynowłogi Małej w centralnej części obszaru opracowania oraz ścieżka prowadząca od Krzynowłogi Małej nad zbiornik retencyjno-rekreacyjny w łojach trasą połączenia bezpośredniego wzdłuż drogi powiatowej 3216W lub trasą przez zachodnie części Gminy przebiegającą przez Piastowo, kompleksy leśne w okolicach Krajewa Wielkiego, Masiaków, Chmielenia Wielkiego, Cichowa dalej przez treny wiejskie miejscowości Ożumiech, Rudno Kmiece, Rudno Jeziorowe i Borowe Chrzczany;
- szlak turystyczny, rekreacyjno-poznawczy Przasnysz-Krzynowłoga Mała-Chorzele-Krzynowłoga Wielka-Przasnysz.

Wśród bazy towarzyszącej wyróżnia się wszelkiego rodzaju urządzenia sportowo-rekreacyjne obszaru turystycznego, które pozwalają turystom na uprawianie różnych form rekreacji związanej w przypadku gminy Krzynowłoga Mała ze sportami wodnymi (pomost i kąpielisko głównie nad zbiornikiem w Łojach), rowerowymi (ścieżki i drogi rowerowe) i spędzaniem czasu wolnego poprzez zabawę i rozrywkę (stajnia konna, boiska piłkarskie). Ponadto w zakres bazy towarzyszącej wchodzi cała gminna infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć energetyczna) oraz społeczna (ośrodek zdrowia, biblioteka, poczta, apteki, banki).

Atrakcje turystyczne stanowią wszelkiego rodzaju obiekty będące przedmiotem zainteresowania turystycznego i wpływające na natężenie ruchu turystycznego. Do gminnych atrakcji turystycznych zaliczyć zatem można wszystkie wyżej wymienione formy i obiekty pod warunkiem, że są one związane z Gminą (np. z kulturą mieszkańców), na ich temat dostępne są informacje turystyczne (np. w postaci ulotek, informacji internetowej, oznaczenia kartograficznego) oraz w sposób realny wpływają na wzrost ruchu turystycznego. W związku z tym za atrakcję turystyczną Gminy uważać należy np. mazowiecką zabudowę wiejską, czy osobliwości przyrodnicze jak głazy narzutowe.

Pod względem turystycznych jednostek przestrzennych gmina Krzynowłoga Mała wchodzi w skład regionu Mazowsza, który uznawany jest za centrum polskiej państwowości, wyróżniające się bogactwem atrakcji historycznych, sportowych, kulturalnych i przyrodniczych pełne architektonicznych pereł, źródeł uzdrowiskowych i starożytnych ruin. Krajinę tę charakteryzuje różnorodność kulturowa i naturalność środowiska przyrodniczego. Mazowsze cechuje płaskość i jednorodność krajobrazu zróżnicowany dolinami rzecznyymi z piaszczystymi tarasami oraz ostałcami dawnych wzniesień morenowych. Doliny sąsiadują z płaskimi równinami, a krajobraz odznacza się mozaiką terenów rolniczych i zurbanizowanych. Poza zabytkami i środowiskiem naturalnym Mazowsze to także centrum nowoczesności, technologii i nauki które napędza krajową gospodarkę

7 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia mogą dotyczyć przede wszystkim środowiska naturalnego, działalności człowieka a także zdarzeń spowodowanych działaniem sił przyrody.

7.1 ZAGROŻENIA ZALEWOWE

Na obszarze Gminy **nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.**

W granicach obszaru gminy Krzynowłoga Mała może dochodzić do zjawiska podtapiania terenu. Narażone na nie są przede wszystkim tereny z płytko zalegającą wodą gruntową, zagłębienia terenu, obszary położone w dnach dolin rzek Ulatówki, Tamki, Morawki, Plutochy i ich dopływów oraz przestrzenie sieci rowów i kanałów melioracyjnych. Zjawisko to może być spowodowane przede wszystkim przez opady atmosferyczne lub gwałtowne topnienie dużej ilości pokrywy śnieżnej. Podtopienia mogą również wystąpić na skutek wahań poziomu wody gruntowej.

7.2 ZAGROŻENIA RUCHAMI MASOWYMI

Zjawisko ruchów masowych związane jest przede wszystkim z budową geologiczną, warunkami geomorfologicznymi oraz czynnikami inicjującymi. Na ich rozwój wpływ mają intensywne opady atmosferyczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych, erozja zboczy dolin i wąwozów a także działalność antropogeniczna. Obszarem predysponowanym do występowania ruchów masowych jest zazwyczaj obszar, w którym uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne nie wykluczają rozwoju takich procesów w przyszłości.

Na obszarze gminy Krzynowłoga Mała **nie występują tereny kwalifikowane jako rejony predysponowane do występowania ruchów masowych.**

7.3 ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

W warunkach gminy Krzynowłoga do głównych, potencjalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza należy zaliczyć:

- źródła naturalne, związane z procesami i zagrożeniami przyrodniczymi takimi jak np. pożary lasów, wyziewy z bagien (m.in. metanu), erozję gleb, pylenie z terenów zielonych;
- bagna wydzielające m.in. metan, glebami i skałami ulegającymi erozji, tereny zielone wydzielające pyłki roślinne;
- źródła antropogeniczne związane z działalnością człowieka, tzn.:
 - emisja punktowa, związana z energetycznym spalaniem paliw i procesami technologicznymi, odprowadzającymi substancje do powietrza emitorem w sposób zorganizowany,
 - emisja liniowa, związana z transportem samochodowym i paliwami, uzależniona od charakterystyki ruchu, rodzaju pojazdów i stosowanego w nich paliwa oraz rodzaju i jakości nawierzchni tras,
 - emisja powierzchniowa, związana z emisją ogrzewaniem mieszkań i budynków w sektorze komunalno-bytowym, na którą najbardziej narażone są tereny zwartej zabudowy, o niskim stopniu przewietrzania.

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała, charakteryzującej się rozproszoną zabudową, gospodarka ciepła oparta jest o kotłownie lokalne i indywidualne źródła ciepła, które wywierają najbardziej negatywny wpływ na jakość powietrza, w szczególności w sezonie grzewczym. Kotłownie opalane są głównie paliwem stałym (węgiel, miał węglowy), rzadziej olejem lub drewnem. Należy również podkreślić fakt stosowania w kotłach tanich paliw, głównie węgla kamiennego o złej jakości, tj. zasyrzonego, o dużej zawartości popiołu i niskokalorycznych miatów węglowych i odpadów. Oprócz emisji ze środków transportu, jest to podstawowe źródło tzw. niskiej emisji, zauważalną szczególnie na terenach zwartej zabudowy jednorodzinnej.

7.4 ZAGROŻENIA HAŁASEM

Hałas jest uciążliwym czynnikiem wpływającym na środowisko. Na terenie Gminy ten aspekt środowiska nie powoduje zagrożeń, ale celem poprawy sytuacji, a przynajmniej jej nie pogarszania, zasadne jest prowadzenie działań zapobiegawczych. Na obszarze gminy Krzynowłoga Mała do źródeł antropogenicznych pogarszania klimatu akustycznego należy zaliczyć przede wszystkim:

- hałas komunikacyjny – powoduje go ruch pojazdów silnikowych poruszających się po drogach przecinających obszar. Przez teren Gminy przebiega droga o znaczeniu krajowym nr 57 relacji Pułtusk-Szczytno. Emisję hałasu powodują środki transportu poruszające się po drodze wojewódzkiej 616 (relacji Ciechanów-Chorzele) oraz w mniejszym stopniu drogi powiatowe i gminne;
- hałas przemysłowy – powoduje go przede wszystkim praca maszyn i instalacji wykorzystywanych w działalności produkcyjnej, takich jak: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, chłodnie, maszyny tartaczne, maszyny stolarskie, maszyny do plastycznej obróbki metalu, maszyny budowlane, wężły betoniarские, sieczkarnie, specjalistyczne linie technologiczne, transport wewnątrzzakładowy oraz urządzenia nagłaśniające. Na terenie Gminy nie powoduje zagrożeń z racji małej ilości zakładów produkcyjno-usługowych mogących emitować dźwięki;
- hałas „wydobywczy” – powodują go procesy wydobywcze i ruch pojazdów w obrębie i sąsiedztwie istniejących kopalń kruszywa naturalnego. Oddziaływanie to jest ograniczane przez występowanie kompleksów leśnych wokół kopalń oraz oddolnie od terenów chronionych akustycznie;
- hałas pochodzący z działalności rolniczej – powoduje go przede wszystkim praca maszyn rolniczych, które stanowią jedynie lokalne uciążliwości akustyczne.

W celu ochrony przed skutkami emisji hałasu należy przewidywać następujące działania:

- poprawę nawierzchni dróg;
- lokalizację uciążliwych pod względem hałasu zakładów produkcyjnych i usługowych w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i innej chronionej akustycznie;
- stosowanie ograniczeń w emisji hałasu.

Poziomy hałas w środowisku powinny spełniać normy, które regulują przepisy prawa, odnoszące się do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Tab. 15 Dopuszczalne poziomy hałas w środowisku dla wybranych rodzajów terenu powodowanego przez drogi lub linie kolejowe lub pozostałe obiekty i działalności będące źródłem hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do doby

RODZAJ TERENU	DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU			
	DROGI LUB LINIE KOLEJOWE		POZOSTAŁE OBIEKTY I DZIAŁALNOŚĆ BĘDĄCA ŹRÓDŁEM HAŁASU	
	LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom	LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom	LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym	LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży Tereny domów opieki społecznej Tereny szpitali w miastach	61	56	50	40
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy zagrodowej Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Tereny mieszkaniowo-usługowe	65	56	55	45

Materiał źródłowy: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.Dz U.2014, poz. 112)

7.5 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Zasilanie gminy Krzynowłoga Mała w energię elektryczną odbywa się z Głównego Punktu Zasilania GPZ Przasnysz o napięciu 110/15 kV (poza granicami Gminy), liniami 15 kV: Przasnysz – Sebory, Przasnysz – Chorzele, Chorzele – Krzynowłoga. Średnie obciążenie linii 15 kV dochodzi w szczycie do 60%. Energia elektryczna rozprawdzana jest do odbiorców poprzez sieć linii napowietrznych i kablowych oraz sieć odbiorczą abonencką niskiego napięcia.

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała istotnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego będzie tranzytowa linia energetyczna wysokiego napięcia 110kV relacji Chorzele-Przasnysz (po uruchomieniu).

Poza w/w do istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego zaliczają się stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM), przy czym nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludności. Stacje bazowe telefonii komórkowej muszą odpowiadać wymaganiom norm technicznych, co wymusza rygorystyczne zasady dotyczące sposobów mocowania anten stacji bazowych, tak aby były oddalone od miejsc dostępnych dla ludności.

7.6 POŻARY LASÓW

Obszar gminy Krzynowłoga Mała w około 32,5% pokryty jest gruntami leśnymi, zadrzewionymi oraz zakrzewionymi. Niebezpieczeństwo wystąpienia pożarów leśnych jest zatem stosunkowo wysokie.

W warunkach Gminy do głównych, potencjalnych przyczyn pożarów należy zaliczyć:

- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalniczki;
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych i instalacji;
- wady środków transportu oraz niezachowanie zasad bezpieczeństwa środków transportu;
- wyładowania atmosferyczne oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe jak huragany i silne wiatry;
- podpalenia;
- nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie.

7.7 NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ANTROPOGENICZNE, W TYM ZAGROŻENIA POWAŻNĄ AWARIĄ PRZEMYSŁOWĄ

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała zagrożenie wynikające z wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest małe ze względu na brak dużych zakładów, wykorzystujących do produkcji środki niebezpieczne, w tym chemiczne. W granicach Gminy nie znajdują się zakłady zakwalifikowane jako potencjalni sprawcy poważnych awarii przemysłowych, tzn.


- nie znajdują się zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- nie znajdują się zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- nie znajdują się zakłady pozostałe, których działalność może spowodować poważną awarię.

Potencjalnym zagrożeniem na obszarze Gminy jest transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym (substancje ropopochodne, gazy płynne). Usytuowanie w obrębie Gminy ważnych szlaków komunikacyjnych (droga krajowa nr 57, droga wojewódzka nr 616) stanowi nie tylko potencjał rozwojowy, ale także zwiększa potencjalne możliwości wystąpienia zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych.

8 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

8.1 ANALIZA EKONOMICZNA

W gminie wiejskiej Krzynowłoga Mała ośrodkiem skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej oraz usług i miejsc pracy jest wieś gminna Krzynowłoga Mała. Wiodącą funkcją jest rolnictwo. Zgodnie z danymi otrzymanymi z Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Krzynowłoga Mała dominującą sekcją według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, następnie sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcja H - transport i gospodarka magazynowa, sekcja F – budownictwo i sekcja C - przetwórstwo przemysłowe. Pozostałe sekcje nie mają dużego udziału w ogólnym podziale na podmioty według PKD. Poniższy wykres dotyczący liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 2005 – 2015 wskazuje, że w gminie Krzynowłoga Mała widoczny jest stosunkowo znaczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej. Wprowadzona prognozowana linia trendu wskazuje, że przewiduje się ich wzrost również w przyszłych latach.



Ryc. 14 Podmioty gospodarki narodowej ogółem zarejestrowane dla gminy Krzynowłoga Mała w rejestrze REGON, na 10tys. os. w latach 2005-2015r.

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

ROZWÓJ LOKALNY – FINANSOWANIE

Podstawowym celem działalności gminy Krzynowłoga Mała jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej. Realizacja tego działania wymaga zapewnienia stałego dopływu środków, które są niezbędne do finansowania odpowiedniego poziomu dóbr i usług publicznych służących do zaspokajania potrzeb społeczności, a także przedsięwzięć o charakterze rozwojowym. Możliwości finansowe Gminy w ścisłym powiązaniu z jakością zarządzania stanowią podstawę do wyznaczenia strategicznych celów jej rozwoju, rozumianego jako proces kształtowania zmian w kierunku jak najbardziej pożądanym, akceptowanym społecznie i ekonomicznie, zgodnie z wymogami racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Specyfika wydatków inwestycyjnych Gminy polega na tym, że przeważnie nie są to wydatki, których efektem jest osiągnięcie wymiernego zysku. Inwestycje dokonywane przez Gminę poprawiają standard życia mieszkańców lub

umożliwiają Gminie pełnienie jej zadań publicznych, a także tworzą warunki do tego, aby podmioty gospodarcze mogły inwestować.

GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIA

Znaczący wpływ na rozwój Gminy ma polityka przestrzenna. W gminie Krzynowłoga Mała sporządzono miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Nr XXIV/114/2005 Rady Gminy w Krzynowłodzie Małej z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała, który obejmuje obszar 18 400 ha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar Gminy w granicach obrębów geodezyjnych tj.: Krzynowłoga Mała, Borowe Gryki, Chrzany, Bystre Chrzany, Bystre Kurzyny, Chmielów Wielki, Chmielówek, Cichowo, Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Czarzaste Błotki, Gadomiec-Jebieńki, Gadomiec-Jędryki, Gadomiec-Trojany, Gadomiec-Wyroki, Gąski Wąsosze, Grabowo-Padaki, Grabowo Rzańce, Grabowo-Skorupki, Grabowo-Zawady, Kaki Mroczyki, Kawieczyno, Kawieczyno Sólomy, Krajewo Darmopychy, Krajewo Wielkie, Krajewo Wierciochy, Łanięta, Łoje, Marianowo Zbrochy, Masiak Las, Masiak, Morawy Wielkie, Ostrowe Stańczyki, Ożumiech, Piastowo, Romany-Janowięta, Romany-Sędzięta, Romany-Zalesie, Romany-Fuszki, Romany-Sebory, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, Rudno Kosiły, Skierkowizna, Ślubowo, Świniary, Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Borzuchy, Ulatowo-Czerńki, Ulatowo-Gań, Ulatowo-Zalesie, Ulatowo-Żyły, Wiktorowo, Wykno Borowe.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiodącymi funkcjami na obszarze objętym planem są:

- rolnicza – jako wewnętrzna funkcja gospodarcza o dominującym kierunku hodowli – pastwiskowo – zbożowym;
- mieszkaniowa i usługowa realizowana we wszystkich jednostkach osadniczych;
- gospodarki leśnej;
- komunikacji, zaopatrzenia w energię, wodę;
- działalności produkcyjnej głównie odkrywkowej eksploatacji kruszywa.

Biorąc pod uwagę fakt, że prawie cały obszar Gminy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Plan miejscowy obowiązujący na terenie gminy Krzynowłoga Mała wprowadza ogólne ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Do elementów zagospodarowania przestrzennego, podlegających ochronie zalicza się zabudowę zabytkową, istniejące parki dworskie w miejscowościach Romany-Sebory i Rudno Jeziorowe, zespoły leśne, zadrzewienia śródpolne, kępy zieleni, dominanty w postaci zabytków przyrody oraz ciekawe wizualnie elementy zagospodarowania zieleni, zbiorniki i ciekły wód śródlądowych i otaczająca je zieleń, strefy ekspozycji widoków, dominant urbanistycznych i kompozycji przestrzennych. W celu zachowania ładu przestrzennego konieczne jest ukształtowanie elementów zagospodarowania przestrzennego tj.: dostosowanie nowej zabudowy do walorów historycznych poszczególnych zespołów zabudowy, sieci dróg wewnętrznych i publicznych dojazdowych i lokalnych oraz ścieżek rowerowych, układów małej architektury, miejsc instalacji nośników reklamowych, zespołów zieleni wysokiej i niskiej, zalesień gruntów rolnych o niskiej przydatności produkcyjnej.

8.2 ANALIZA ŚRODOWISKOWA

W warunkach gminy Krzynowłoga Mała środowisko przyrodnicze wywiera duży wpływ na rozwój zagospodarowania przestrzennego. Przydatność zasobów i walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju poszczególnych funkcji użytkowych, związana jest z szeregiem warunków i czynników przyrodniczych, takich jak m.in.:

- ukształtowanie terenu i występowanie poszczególnych klas spadków terenu,
- warunki podłoża budowlanego,
- głębokość zalegania wody podziemnej, w tym wody gruntowej,
- czynniki bioklimatyczne,
- występowanie zasobów środowiska przyrodniczego, w tym objętych ochroną prawną oraz stanowiących ograniczenia ekologiczne rozwoju zagospodarowania,
- występowanie powierzchniowych lub obiektowych form ochrony przyrody,
- położenie obszaru w na tle systemu powiązań przyrodniczych w skali lokalnej i ponadlokalnej (korytarze i płaty ekologiczne).

Przydatność obszaru dla rozwoju poszczególnych funkcji użytkowych wynika także z:

- ograniczeń środowiska, związanych z występowaniem zagrożeń przyrodniczych,
- uwarunkowań zasobów użytkowymi środowiska,
- występowania form ochrony przyrody,
- występowania obszarów predysponowane do pełnienia głównie funkcji przyrodniczych.

Kwestia strefy środowiskowej gminy ujęta została w obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała, który ustala m.in.: zwarte naturalne kompleksy leśne, tereny bagien i torfowisk, naturalnych łąk oraz dolinę rzeki Ulatówki jako tereny pełniące strefy ekologicznej. Na jej terenie obowiązuje wiele zakazów i nakazów m.in.: zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszających równowagę przyrodniczą i naturalne walory terenu, ochrona istniejących zespołów leśnych i prowadzenie naturalnej gospodarki leśnej, zakaz osuszania terenu, zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków wodnych, rozwój produkcji rolnej ukierunkowanej na ekologiczną produkcję zwierzęcą i roślinną i zwierzęcą.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I WYSTĘPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH KLAS SPADKÓW TERENU

Pod względem gospodarowania przestrzenią ukształtowanie terenu w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie i kształtowanie krajobrazu, a co za tym idzie na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Przez wzgląd na prawidłową realizację polityki przestrzennej konieczna jest analiza budowy rzeźby terenu oraz jej wpływu na gleby (ich erozję), warunki topoklimatyczne (specyfikę klimatu lokalnego) oraz warunki wodne (rodzaj ich występowania i migracji w krajobrazie).

Rzeźba terenu w większości nie stwarza istotnych ograniczeń w rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Spadki terenowe na przeważającym obszarze Gminy są niewielkie (0° - 5°) lub umiarkowane (5° - 10°). Na terenie Gminy nie zidentyfikowano rejonów predysponowanych do występowania ruchów masowych.

WARUNKI PODŁOŻA BUDOWLANEGO

O przydatności gruntu do robót ziemnych decyduje łatwość odpajania, zdolność do utrzymywania się skarp i wykopów bez dodatkowych umocnień oraz gęstość pozorna gruntu, natomiast o przydatności do posadowienia budynków warunkuje wytrzymałość i związana z nią odporność na osiadanie. Cechy te zależne są od rodzaju, wilgotności, kierunku nachylenia warstw i miąższości gruntu.

W przeważającej części gminy Krzynowłoga Mała występują stosunkowo korzystne warunki podłoża budowlanego, co związane jest z przeważającą obecnością utworów piaszczystych wodnolodowcowych i gliniastych peryglacialnych, deluwialnych i lodowcowych w podłożu. Utwory piaszczyste stanowią grunty mineralne mało spoiste (żwiry i piaski gruboziarniste oraz drobnoziarniste). Grunty gruboziarniste wykazują stosunkowo małą spójność międzycząsteczkową, znaczną przepuszczalność wody i stosunkowo małą nasiąkliwość, posiadają dużą nośność i małą ściśliwość przez co stanowią dobre podłoże pod budynki, utrudniają jednak roboty ziemne. Grunty drobnoziarniste stanowią dobre podłoże pod budynki a ich wytrzymałość zwiększa się wraz ze wzrostem średnicy uziarnienia. W obszarze Gminy liczne są również utwory piasków gliniastych i glin, które należą do gruntów mineralnych średnio spoistych. Charakterystyczne dla gruntów z tej grupy jest zmienność właściwości w zależności od uwilgocenia. Grunty te są wysadzinowe i szybko nasiąkają wodą. Łatwość odpajania jest uzależniona od stopnia uwilgocenia.

Do obszarów o niekorzystnych warunkach dla budownictwa zalicza się tereny, gdzie występują grunty słabonośne, przede wszystkim organiczne, o niejednorodnym wykształceniu litologicznym, tereny podmokłe i zabagnione z występowaniem wody gruntowej na głębokości mniejszej niż 2 m. W granicach Gminy są to dna dolin rzecznych Ulatówki, Morawki, Tamki, Plutochy i ich dopływów oraz obszary akumulacji rzeczno-torfowej, znajdujące się w północnej i zachodniej części obszaru. Tereny te w głównej mierze wypełniają grunty, których słaba nośność nie pozwala na usadowienie zabudowy. Są to przede wszystkim torfy, utwory torfowo-mułowe, piaski humusowe, namuły oraz utwory rzecznych tarasów zalewowych. Ponadto niesprzyjające zabudowie są przestrzenie utworów pylastych, w tym tereny piasków pylastych, pyłów zwykłych i ilastych, tworzących rozległe pokłady w centralnej części Gminy oraz mniejsze pokłady na północy obszaru (okolice miejscowości Krzynowłoga Mała, Bąki i Czaplice).

Z uwagi na warunki wodne niekorzystny charakter pod realizację zabudowy towarzyszą terenom o niewielkiej głębokości zalegania wód gruntowych, terenom zagłębień bezodpływowych, terenom w bezpośrednim sąsiedztwie cieków rzecznych oraz terenom intensywnych spływów wód powierzchniowych i podziemnych. W granicach Gminy są to głównie tereny dolin rzecznych największych cieków i ich dopływów, obszary podmokłe w północno-zachodnim oraz północno-wschodnim obszarze.

Niezależnie od powyższej ogólnej oceny warunków gruntowych przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić stosowne badania geologiczno-inżynierskie określające dokładne warunki posadowienia budynków.

GŁĘBOKOŚĆ ZALEGANIA WODY PODZIEMNEJ, W TYM WODY GRUNTOWEJ

W granicach gminy Krzynowłoga Mała znaczenie użytkowe posiada piętro czwartorzędowe wód podziemnych tworzone z osadów piaszczysto-żwirowych. Użytkowe poziomy wodonośne zalegają przeważnie na głębokości kilkunastu-kilkudziesięciu metrów. W większości są stosunkowo słaboizolowane od powierzchni, z uwagi na występowanie utworów piaszczystych w podłożu (użytkowe poziomy wodonośne występują w obrębie terenów sandrowych, są też lepiej izolowane – gliny, utwory pylaste). W związku z tym konieczna jest ochrona przed powstawaniem zanieczyszczeń i przedostawaniem się ich w głąb gruntu – rozwój systemów kanalizacyjnych, w tym poprawa sprawności zbiorników na nieczystości lub ich zastępowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu.

Głębokość zalegania pierwszego poziomu wody podziemnej (wód gruntowych) jest różna. Na części obszaru woda gruntowa zalega stosunkowo płytko (występuje na głębokości 1-10 m). Stwarza to pewne utrudnienia w rozwoju zabudowy (np. obniżona nośność gruntu, możliwość wystąpienia podtopień). Możliwy jest dalszy rozwój budownictwa, przy czym wskazane jest

szczegółowe rozpoznanie warunków budowlanych podłoża dla nowych osiedli oraz kształtowania zwartej zabudowy, co ułatwi uzbrojenie terenu.

Najpłycej woda gruntowa zalega w obrębie dna dolin rzecznych, w zagłębieniach terenowych z utworami organogenicznymi oraz w obrębie niektórych fragmentów zmeliorowanych łąk i pastwisk (występuje na głębokości <1m). Występują tu niekorzystne warunki zalegania wód dla rozwoju zagospodarowania. Jest to teren wykluczony z zainwestowania.

Najgłębiej woda gruntowa zalega w obrębie terenów wysoczyznowych oraz w niektórych partiach równiny sandrowej (występuje nawet na głębokości do 10 m), gdzie deniwelacje terenu osiągają kilkanaście-kilkadziesiąt metrów wysokości względnej.

CZYNNIKI BIOKLIMATYCZNE

Przestrzeniami o najkorzystniejszych warunkach bioklimatycznych są międzyleśne obszary równin sandrowych i tereny zdenudowanych moren akumulacyjnych, które cechują się równomiernym usłonecznieniem i przewietrzaniem oraz mniejszymi zastojami powietrza. W przypadku bliskiego sąsiedztwa lasów klimat jest dodatkowo złagodzony, wzrasta wilgotność powietrza, zmniejszają się amplitudy temperatur i prędkości wiatrów.

Mniej sprzyjające warunki bioklimatyczne panują w przestrzeniach powytopiskowych oraz w zagłębieniach terenowych (dnach dolinnych, dolinach rzek i zagłębieniach bezodpływowych), w obrębie torfowisk i rozległych terenów łąkowo-pastwiskowych. Tereny te wyróżnia zwiększona wilgotność powietrza, mniejsze amplitudy powietrza oraz występowanie zastoisk powietrza. Często występują mgły i zamglenia oraz zwiększona transpiracja przez co odradza się realizację zabudowy mieszkaniowej w ich granicach.

Szczególny wpływ na warunki bioklimatyczne posiadają kompleksy leśne (sylwoekosystemy), które odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu warunków aerosanitarnych (pochłaniają zanieczyszczenia, zmieniają ich zasięg, absorbują pyły, regulują akustykę). Ponadto hamują siłę wiatru, wydłużają okres topnienia pokrywy śnieżnej, zapewniają cień, łagodzą amplitudy temperatur (latem zapewniają ochłodę, zimą zmniejszają odczuwalne zimno), zwiększają wilgotność, przeciwdziałają spływom powierzchniowym i podziemnym, łagodzą falę powodziową, stanowią schronienie dla wielu gatunków zwierząt oraz siedlisko bytowania roślin. Lasy suche i świeże nadają się do wykorzystania rekreacyjnego, w zależności od rodzaju poprawiają nastrój, działają pobudzająco lub uspokajająco.

WYSTĘPOWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM OBJĘTYCH OCHRONĄ PRAWNĄ ORAZ STANOWIĄCYCH OGRANICZENIA EKOLOGICZNE ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA

Na obszarze Gminy występują:

- wody powierzchniowe – główne rzeki Gminy i ich dopływy: Ulatówka (Dopływ z m. Czaplice-Bąki, Dopływ spod Rycic, Dopływ spod Świniar, Dopływ z m. Romany-Zalesie, Dopływ z Krzynowłogi Małej, Dopływ z Ostrowych, Dopływ z Kobylaków), Morawka (Dopływ z Sebor), Tamka (Dopływ z Szumska), Plutocha oraz Dzierżaska (dopływ Strugi Baranowskiej). W skład wód powierzchniowych wchodzi również system rowów i kanałów melioracyjnych, zbiorniki wodne w Rudnie Jeziorowym i w Łojach oraz mniejsze zbiorniki (oczka, starorzecza, stawy);
- tereny stale podmokłe (w tym bagniste) – występujące w bliskim sąsiedztwie cieków wodnych, zwłaszcza w okolicach rzeki Plutochy, Tamki, wschodnim i zachodnim odcinku Ulatówki oraz w pobliżu Dopływu z m. Kawieczyno-Saksary i Dopływu z m. Romany-Zalesie;
- grunty rolne stanowiące rolniczą przestrzeń produkcyjną – zaznacza się wyraźna przewaga gruntów rolnych oraz łąk i pastwisk wśród których dominują użytki zielone średnie (2z) oraz

kompleksy żytne bardzo słabe (7), żytne słabe (6) i żytne dobre (5). Są to głównie kompleksy klasy III, IV, V i VI bonitacyjnej;

- lasy, w tym lasy ochronne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione – zwłaszcza zwarte kompleksy leśne w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Gminy oraz lasy ochronne, których zadaniem jest ochrona wód, gleb i terenów ważnych z wagi na obronność i bezpieczeństwo państwa;
- złoża kruszyw naturalnych – dotyczą głównie złóż piasków i żwirów, część z nich jest eksploatowana.

Tereny powyższe stanowią ograniczenie ekologiczne w rozwoju zagospodarowania przestrzennego i powinny zostać chronione przed zmianą sposobu użytkowania. Odstępstwa od tej zasady muszą być poparte wyższym interesem publicznym lub koniecznością rozwoju gospodarczego Gminy i regionu, przy czym nie mogą one powodować pogorszenia stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego Gminy i regionu. W myśl zasady rozwoju zrównoważonego, potrzeby zagospodarowania przestrzennego należy realizować bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokajanie. W pierwszej kolejności zagospodarowane powinny zostać tereny nieużytków i gruntów ornych najniższych klas bonitacyjnych.

GRUNTY ROLNE I LEŚNE

Z przeprowadzonej analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących powierzchni według kierunków wykorzystania wynika, że grunty rolne w gminie Krzynowłoga Mała zajmują największą powierzchnię. W 2014 roku użytki rolne zajmują 11 814 ha, co stanowi prawie 64% całej powierzchni Gminy. Drugą pozycję w zestawieniu zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 6 089 ha, stanowiące 32,94% powierzchni ogółu. Grunty zabudowane i zurbanizowane, zajmują bardzo niewielką powierzchnię, gdyż w Gminie dominuje zabudowa rozproszona. Jednakże ich wielkość na przełomie lat 2012 – 2014 wzrasta, co świadczy o rozwoju Gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane w 2014 roku zajmowały powierzchnię 447 ha, osiągając zaledwie 2,42% powierzchni ogólnej Gminy. Nieużytki w 2014 roku zajmują 104 ha, stanowiąc 0,56% ogólnej powierzchni Gminy, a grunty pod wodami 33 ha, czyli 0,18% powierzchni Gminy.

Tab. 16 Powierzchnia geodezyjna gminy Krzynowłoga Mała według kierunków wykorzystania w latach 2012 -2014 r.

	POWIERZCHNIA OGÓŁEM	UŻYTKI ROLNE	GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	NIEUŻYTKI	GRUNTY POD WODAMI	TERENY RÓŻNE
rok	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]
2012	18487	12197	5677	400	181	28	4
2013	18487	12167	5795	407	86	28	4
2014	18487	11814	6089	447	104	33	0

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2014r.

W celu ochrony gruntów leśnych należy podjąć działania polegające m.in. na ograniczeniu ich przeznaczania na cele nieleśne lub nierolnicze; zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi; przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej; poprawianiu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych w skutek działalności nieleśnej; poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produktywności; ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

W lasach ochronnych mogą być wznoszone budynki i budowle służące gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia oraz urządzenia służące turystyce.

Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody właściwego Ministra ds. ochrony środowiska lub upoważnionej przez niego osoby. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne następuje w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona gruntów rolnych realizowana jest na dwóch poziomach. Pierwszy poziom odbywa się z zastosowaniem procedury planistycznej, czyli zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – poprzez uchwalenie (lub zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Drugi poziom stanowi wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej lub leśnej.

Według ustawodawcy, na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku - inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Przepis ten wskazuje ogólne przesłanki, jakimi powinien kierować się organ administracji publicznej, przeznaczając określone grunty na cele nierolnicze i nieleśne. Stanowi on swoiste wytyczne dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym odnośnie do ograniczania skutków ujemnego oddziaływania na grunty.

WYSTĘPOWANIE POWIERZCHNIOWYCH LUB OBIEKTOWYCH FORM OCHRONY PRZYRODY

Korzystanie z zasobów i walorów terenu przyrodniczego musi uwzględniać potrzeby ochrony przyrody. Ochronie przyrody służą przede wszystkim formy ochrony przyrody ustanowione w trybie i na zasadach ustawy o ochronie przyrody. Do każdej z form ochrony przyrody odnoszą się przepisy prawne, które wprowadzają określone ograniczenia mające zapewnić zamierzony efekt i cel tworzenia takiej formy ochrony przyrody. Na terenie gminy Krzynowłoga Mała występują wyłącznie obiektowe formy ochrony przyrody, w postaci pomników przyrody (brak powierzchniowych form ochrony przyrody). Ponadto obowiązują ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, obligatoryjna na terytorium całego kraju.

POŁOŻENIE OBSZARU NA TLE SYSTEMU POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH W SKALI LOKALNEJ I PONADLOKALNEJ (KORYTARZE I PŁATY EKOLOGICZNE)

Zachodnia, południowa i wschodnia część gminy Krzynowłoga Mała to tereny pełniące funkcję korytarza ekologicznego o ponadlokalnym (krajowym lub regionalnym) charakterze. Korytarz obejmuje zwarty kompleks leśny w północno-zachodniej części Gminy, następnie rozciąga się dalej na południe gdzie poprzez tereny użytkowane rolniczo „łączą się” z mozaiką płatów leśnych i terenów rolniczych na południu Gminy. Przyjmując dalej przebieg południkowy dochodzi do doliny Ulatówki i rozciąga się dalej na północ i wschód poza obszar Gminy.

Ważnym uzupełnieniem ponadlokalnego systemu przyrodniczego Gminy jest dolina Ulatówki – korytarz ekologiczny pełniący funkcję tranzytową i łącznikową. Przebiega on równoleżnikowo przez północną część Gminy.

Ponadto w obszarze gminy Krzynowłoga Mała występują miejscowe korytarze i płaty ekologiczne o lokalnym znaczeniu dla funkcjonowania powiązań przyrodniczych, są to:

- pozostałe, mniejsze płaty i enklawy leśne,
- enklawy zadrzewień i zarośli,
- pasmowe zadrzewienia,
- mniejsze dolinki rzeczne (w tym dolinki Morawki, Tamki, Plutochy, Dzierząski) oraz pozostałe ciekі, w tym sieć kanałów i rowów melioracyjnych,


- zbiorniki wodne, w tym zbiornik w Łojach i Rudnie Jeziorowym oraz oczka wodne, starorzecza i stawy ze skupiskami zaroślowymi,

Wskazane powyżej obszary powinny pełnić przede wszystkim funkcję przyrodniczą, w związku z czym należy je chronić przed zniszczeniem i degradacją.

8.3 ANALIZA SPOŁECZNA

PRACUJĄCY

Dane Głównego Urzędu Statystycznego o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą zarobek lub dochód i obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór), pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą, agentów, członków spółdzielni produkcji rolniczej itp. Analizując poniższą tabelę sporządzoną zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2006-2015 można zauważyć, że w 2014 roku wskaźnik zatrudnionych na 1000 mieszkańców w gminie Krzynowłoga Mała przyjął najwyższy poziom i wynosił 61, natomiast w 2006 roku osiągnął wartość 37 i był najniższy w analizowanym okresie. Jak wynika z poniższego wykresu na przestrzeni badanych lat liczba pracujących na 1000 mieszkańców stosunkowo rośnie, co świadczy o rozwoju Gminy. Wskaźnik zatrudnienia na 1000 mieszkańców w gminie Krzynowłoga Mała kształtuje się niekorzystnie w porównaniu z powiatem przasnyskim i województwem mazowieckim.



Ryc. 15 Liczba pracujących na 1000 mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała na tle powiatu przasnyskiego i województwa mazowieckiego w latach 2006-2015r

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.


W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące liczby pracujących mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała z uwzględnieniem płci. We wszystkich analizowanych latach liczba zatrudnionych mężczyzn była niższa niż kobiet. Najwięcej pracujących mężczyzn odnotowano w 2011 roku (97 mężczyzn), a najmniej w 2006 roku (48 mężczyzn). Natomiast najwięcej pracujących kobiet było w 2014 roku (136 kobiet), a najmniej w 2005 roku (55 kobiet).

Tab. 17 Liczba pracujących mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała według płci w latach 2005-2015 r.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ogółem	133	131	151	167	161	192	217	187	199	217	194
mężczyźni	56	48	67	62	51	77	97	76	74	81	76
kobiety	77	83	84	105	110	115	120	111	125	136	118

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

Jak wynika z poniższego wykresu liczba osób zatrudnionych w gminie Krzynowłoga Mała wzrasta. Można przypuszczać, że w kolejnych latach ten trend utrzyma się na podobnym poziomie lub utrzyma przybliżoną wartość.

**Ryc. 16 Liczba pracujących mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała według płci w latach 2005-2015r.**

Materiał źródłowy: dane GUS, stan na 31.XII.2015r.

BEZROBOCIE

Do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych problemów ekonomicznych, politycznych i społecznych zalicza się zjawisko bezrobocia. Problem ten dotyczy również gminy Krzynowłoga Mała. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego za bezrobotnego uważa się osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, niezatrudniona i niewykonywająca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


W gminie Krzynowłoga Mała zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2015 stopa bezrobocia wynosiła w 2015 r. ok. 8,4%. W 2015 r. liczba bezrobotnych wynosiła 182 osób. Najmniej osób bezrobotnych zarejestrowano w 2008 roku (145 osób), a najwięcej w 2005 roku. Stosunek liczby bezrobotnych mężczyzn do bezrobotnych kobiet jest niejednorodny.

Tab. 18 Liczba bezrobotnych w gminie Krzynowłoga Mała według płci w latach 2005-2015 r.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ogółem	270	205	165	145	190	192	207	230	231	205	182
mężczyźni	152	105	71	70	98	103	121	120	111	100	82
kobiety	118	100	94	75	92	89	86	110	120	105	100

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

Liczba lat z przewagą bezrobotnych kobiet jest zbliżona do liczby lat z przewagą bezrobotnych mężczyzn. Najwięcej bezrobotnych kobiet zarejestrowano w 2013r., a mężczyzn w 2005r. W ostatnich latach zarówno liczba bezrobotnych kobiet jak i mężczyzn ulega zmniejszeniu, przy czym obecnie w strukturze bezrobotnych przeważają kobiety.



Ryc. 17 Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności ogólnej gminy Krzynowłoga Mała z uwzględnieniem płci w latach 2005-2015r.

Materiał źródłowy: dane GUS, stan na 31.XII.2015r.

W związku z niekorzystnymi skutkami zjawiska bezrobocia, bardzo ważne jest podejmowanie działań zaradczych. Pewnym rodzajom bezrobocia nie da się zapobiec, jednak wiele jest form, którym koniecznie trzeba zaradzić. Przeciwdziałanie bezrobociu powinno być wieloaspektowe, jednakże skoncentrowane przede wszystkim na tworzeniu nowych miejsc pracy i dopasowaniu do nich zasobów pracy. Jednym z ważniejszych i skutecznym sposobem rozwiązania problemu bezrobocia jest stabilny i długotrwały rozwój gospodarczy. Niezbędnym jest poprawa polityki przeciwdziałania bezrobociu polegająca między innymi na aktywizacji bezrobotnych oraz podnoszeniu kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez organizację kursów, szkoleń, staży itp.

Poziom życia oraz wielkość dochodów mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała są podstawowym determinantem przyszłego rozwoju. Możliwość osiągania dochodów, warunki mieszkaniowe, dostęp do oświaty, ochrona zdrowia oraz dóbr kultury są o wiele mniejsze niż w skali województwa czy kraju. Dla bezpieczeństwa społecznego wymagane jest stworzenie takiego systemu zaspakajania potrzeb bytowych, który szybko reaguje na zmiany i adaptuje się do stale zmieniających warunków społecznych.


EDUKACJA

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała znajdują się jednostki edukacyjne tj.:

- Zespół Szkół w Krzynowłodzie Małej tj. punkt przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum;
- Szkoła Podstawowa we wsi Ulatowo – Adamy;
- Szkoła Podstawowa we wsi Romany – Sebory.

Jak wynika z wykresu przedstawionego poniżej najliczniejszą grupę uczniów stanowią dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej. Następnie pod względem liczby uczniów jest gimnazjum i na samym końcu punkt przedszkolny. Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na przestrzeni badanych lat odnotowano spadek. Najwięcej uczniów szkół podstawowych odnotowano w 2008

roku, natomiast najmniej w latach 2013-2014. W przypadku gimnazjum najwięcej dzieci uczęszczało w 2008 roku, a najmniej w 2015 roku. Liczba dzieci w przedszkolu rośnie. Wpływ na zróżnicowanie liczby uczniów w szkole podstawowej oraz liczby dzieci w punkcie przedszkolnym w latach 2013 – 2014 ma wprowadzona reforma szkolnictwa.



Ryc. 18 Liczba uczniów w jednostkach edukacyjnych gminy Krzynowłoga Mała w latach 2008– 2015r.

Materiał źródłowy: dane GUS, stan na 31.XII.2015r.

W poniższej tabeli zestawiono liczbę uczniów oraz liczbę absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2008 - 2015. Odpowiednio do zmniejszającej się liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zmniejsza się liczba absolwentów.

Tab. 19 Liczba uczniów i absolwentów w jednostkach edukacyjnych gminy Krzynowłoga Mała w latach 2008 – 2015 r.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
uczniowie szkół podstawowych	277	262	261	231	250	226	226	242
absolwenci szkół podstawowych	50	48	40	51	38	43	47	34
gimnazjum	163	156	136	140	129	131	128	125
absolwenci gimnazjum	52	52	61	47	48	42	50	38

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego za poradę lekarską uważa się świadczenie zdrowotne udzielone w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza lub lekarza dentystę. Z poniższej tabeli wynika, że w 2015 roku w gminie Krzynowłoga Mała udzielono 9 576 porad lekarskich, a ich liczba zmalała w stosunku do 2012 roku o 4,08%. W powiecie przasnyskim liczba udzielonych porad wzrosła o 11,78%, natomiast w województwie mazowieckim wzrosła o 8,20%.

Tab. 20 Podstawowa opieka zdrowotna - liczba porad lekarskich w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2012 – 2015 r.

	2012	2013	2014	2015	2015/2012
gmina Krzynowłoga Mała	9983	9644	10055	9576	95,92
powiat przasnyski	231247	239412	238557	258484	111,78
województwo mazowieckie	18527449	19047735	19518044	20045774	108,20

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej. Pomoc Społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wśród głównych powodów trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy należy wymienić: bezrobocie, ubóstwo, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm oraz niepełnosprawność.

GOPS w Krzynowłodze Małej wspiera osoby potrzebujące w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc świadczona przez GOPS jest wykonywana w zakresie zadań własnych gmin, jak również zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej. Pomoc działa na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc Społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA


W gminie Krzynowłoga Mała wysoki jest rozwój sieci wodociągowych. Ujęcia wody wraz z hydrofoorniami znajdują się w miejscowościach: Krzynowłoga Mała, Świniary i Kaki – Mroczyki. Obsługują one wszystkie wsie gminne. Poniższa tabela przedstawia długość sieci wodociągowej oraz liczbę osób korzystającą z sieci wodociągowej w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005-2015. Znaczny wzrost nastąpił w przypadku długości sieci wodociągowej, ponieważ w analizowanym okresie w 2007 roku wartość ta zwiększyła się o 34,5km.

Tab. 21 Długość sieci wodociągowej oraz liczba osób korzystająca z sieci wodociągowej w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005 – 2015 r.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
długość sieci wodociągowej [km]	175,8	175,8	210,3	210,3	210,3	210,3	210,3	210,3	210,3	210,3	210,3
ludność korzystająca z sieci wodociągowej	2 431	2 425	2 445	2 454	2 463	2 567	2 670	2 647	2 485	3 576	-

Materiał źródłowy: opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, stan na 31.XII.2015r.

Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005-2013 otrzymywała się na podobnym poziomie. W 2014 roku znacznie wzrosła, o 1091 osób z porównaniu do roku poprzedniego.



Ryc. 19 Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005 – 2014r.

Materiał źródłowy: dane GUS, stan na 31.XII.2014r.

Gmina Krzynowłoga nie posiada sieci kanalizacyjnej. Ścieki komunalne wywożone są do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Chorzeliach i Przasnyszu. Charakter rozproszonej zabudowy Gminy powoduje, że gospodarka ściekowa gospodarstw w gminie Krzynowłoga Mała opiera się na przydomowych oczyszczalniach ścieków i grupowych oczyszczalniach ścieków. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Krzynowłoga Mała do użytku w 2015 roku oddano 0,7km sieci kanalizacyjnej, która obsługuje 36 mieszkańców. Jednym z zadań rozwoju Gminy jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzynowłodzie Małej obsługującej wieś gminną, wsie sąsiednie oraz wsie leżące przy magistrali.


Gmina Krzynowłoga Mała nie posiada zbiorowych systemów ciepłowniczych oraz sieci gazowniczej. Budynki mieszkalne ogrzewane są konwencjonalnymi źródłami ciepła. Najczęściej stosowane są piece na paliwo stałe i olej opałowy, a także ogrzewanie gazowe. Jednym z zadań jakie stoją przed Gminą jest budowa gazociągu średniego dystrybucyjnego.

8.4 PROGNOZY DEMOGRAFICZNE, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE, TAM GDZIE TO UZASADNIONE, MIGRACJE W RAMACH MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO

STAN OBECNY I DOTYCHCZASOWE TENDENCJE ZMIAN W LICZBIE LUDNOŚCI

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności w gminie Krzynowłoga Mała w 2014 r. wyniosła 3576 osób¹⁶. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia liczba ludności wahała i wykazywała zarówno tendencje spadkowe jak i wzrostowe. W porównaniu z 2005 r. liczba ludności wzrosła w 2014 r. o 23 osoby (z 3 553 os. w 2005 r. do 3 576 os. w 2014 r. Należy jednak zauważyć, że od 2010 r. obserwowany jest ubytek ludności z terenu Gminy. W celu odwrócenia tendencji w kierunku wzrostu liczby ludności istotne jest m.in. stworzenie warunków przestrzennych do potencjalnego wzrostu liczby ludności na terenie Gminy, poprzez kształtowanie struktury przestrzennej uwzględniającej potencjał gospodarczy oraz endogeniczne i egzogeniczne uwarunkowania rozwojowe Gminy.

¹⁶ Dane GUS, ludność według faktycznego miejsca zamieszkania.



Ryc. 20 Zmiany w liczbie ludności w gminie Krzynowłoga Mała w latach 2005 – 2014

Materiał źródłowy: dane GUS, ludność według faktycznego miejsca zamieszkania

Wskaźniki obrazujące tendencję zmian w liczbie ludności w gminie Krzynowłoga Mała przedstawiono w tabeli w rozdziale 6. Gmina Krzynowłoga Mała charakteryzuje się:


- przeważnie ujemnym saldem migracji - utrzymujące się ujemne saldo migracji wskazuje na systematyczny odpływ ludności, wskutek przeważającej siły czynników zniechęcających ludność do pozostania na obszarze Gminy, co jest zjawiskiem niekorzystnym; w celu odwrócenia sytuacji należy tworzyć warunki, w tym przestrzenno-gospodarcze (m.in. możliwość lokalizacji zakładów z miejscami pracy, wsparcie drobnej wytwórczości i usług) oraz społeczne (m.in. dostęp do usług publicznych, miejsc rekreacji i wypoczynku) do zachęcania ludności do osiedlania się na terenie Gminy;
- zróżnicowanym przyrostem naturalnym (dodatnim lub ujemnym w zależności od roku) – szansą na zaistnienie stałego dodatniego przyrostu naturalnego jest prowadzenie polityki prorodzinnej, zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym (np. dostęp do szkół, przedszkoli, opieki zdrowotnej, świadczenia rodzinne).

MIGRACJE W RAMACH OBSZARÓW FUNKcjONALNYCH OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO

W aktualnie obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęto następującą hierarchię sieci osadniczej:


- Warszawa – stolica Polski, metropolia o znaczeniu europejskim;
- ośrodki regionalne – Płock i Radom;
- ośrodki subregionalne – Ciechanów, Ostrołęka i Siedlce;
- ośrodki powiatowe – Żuromin, Sierpc, Płońsk, Gostynin, Sochaczew, Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Legionowo, Wyszaków, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Maków Mazowiecki, Pułtusk, Mława, Ostrów Mazowiecka, Przasnysz, Węgrów, Sokołów Podlaski, Grójec, Białobrzegi, Przysucha, Szydłowiec, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Garwolin, Łosice;

- ośrodki lokalne: Biezuń, Gąbin, Wyszogród, Drobin, Raciąż, Głinojeck, Chorzele, Myszyniec, Różan, Nasielsk, Brok, Łochów. Kosów Lacki, Kałuszyn, Mordy, Żelechów, Łaskarzew, Piława, Warka, Wyśmierzyce, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Skaryszew, Iłża, Pionki, Zakroczym, Błonie, Brwinów, Milanówek, Mszczonów, Podkowa Leśna, Tarczyn, Ożarów Mazowiecki, Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Karczew, Halinów, Sulejówek, Zielonka, Kobyłka, Marki, Zabki, Radzymin, Łomianki, Piastów, Józefów;
- pozostałe ośrodki wiejskie, w tym ośrodki gminne.



Ryc. 21 Miejska sieć osadnicza województwa mazowieckiego

Źródło: Mapa Z.3. Miejska sieć osadnicza, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2014., Warszawa, s.204



Ryc. 22 Miejska sieć osadnicza Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Źródło: Mapa Z.4. Miejska sieć osadnicza Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 2014, Warszawa, s.206

W związku z położeniem gminy Krzynowłoga Mała w znacznym oddaleniu od Obszaru Metropolitalnego Warszawy (tj. *de facto* obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego) znikomy odsetek ludności Gminy dojeżdża do pracy do Warszawy.

Z kolei pobliskie miasta, takie jak Ostrołęka i Ciechanów (ośrodki subregionalne o dominującej funkcji usługowo-przemysłowej) lub Chorzele (ośrodek lokalny o dominującej funkcji przemysłowej) i Przasnysz (ośrodek lokalny o dominującej funkcji usługowo-przemysłowej) z uwagi na relatywnie bliskie położenie (30-60 km) stanowią alternatywę dla mieszkańców Gminy w kontekście znalezienia zatrudnienia.

Projektowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową ma na celu wzmocnienie potencjału mieszkaniowego Gminy, stymulowanie i zachęcanie do osiedlania na terenie Gminy, w tym przeciwdziałanie emigracji.

PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI

Zachodzące aktualnie w Polsce procesy ludnościowe określane są mianem „drugiego przejścia demograficznego” i charakteryzują się m.in. spadkiem liczby urodzeń i zgonów, przesuwaniem średniego wieku rodzenia i tworzenia związków, wzrostem liczby rozwodów oraz niską płodnością. Z opublikowanego w 2014 r. raporcie GUS¹⁷ wynika, że najbliższych kilkunastu lat dla obszaru Polski prognozuje się w stopniowy ubytek liczby ludności oraz znaczące zmiany struktury wiekowej. W perspektywie 2020 r. szacuje się, że ubytek liczby ludności wyniesie: w Polsce średnio ok. 0,9%. W województwie mazowieckim spodziewany jest natomiast wzrost ludności średnio ok. 1,3%. Podobna sytuacja prognozowana jest dla powiatu ostrołęckiego – średnio ok. 0,9%. Natomiast w perspektywie ok. 30 lat szacuje się, że ubytek liczby ludności wyniesie w Polsce średnio ok. 1,2%. W województwie mazowieckim, po początkowym wzroście ludności do 2030 (o 1,9%) odnotowany zostanie spadek o 1,9% (w perspektywie ok. 30 lat). Podobna sytuacja wystąpi w powiecie przasnyskim. Do 2035 roku prognozowany jest wzrost ludności o ok. 2%. W perspektywie ok. 30 lat liczba mieszkańców spadnie jednak o 2,4% w stosunku do roku 2035.

Należy j zauważyć, że przewidywanie zmian w liczbie ludności zawsze jest obarczone dużą niepewnością i zależne jest od postępujących procesów globalizacyjnych oraz stale zmieniających się postaw światopoglądowych ludności. W związku z tym, pomimo szacunków wspomnianego wyżej raportu GUS, na terenie gminy Krzynowłoga Mała prognozuje się odwrócenie spadkowych tendencji liczby ludności. Głównymi przesłankami uzasadniającymi powyższe twierdzenie są:

- zakładanie rodzin przez roczniki „bumu” demograficznego lat 80-tych i początku lat 90-tych, polityka prorodzinna Rządu i Samorządu, wzrost zamożności Gminy i społeczeństwa, wydłużanie średniej długości życia – zakłada się utrzymanie dodatniego trendu przyrostu naturalnego, który przedłoży się na przyrost 10 osób średniorocznie w perspektywie 30 lat;
- zainteresowanie osadnictwem na terenach wiejskich (swoista moda na „mieszkanie na wsi”), w oddaleniu od dużych ośrodków miejskich – zakłada się stopniowe odwracanie tendencji migracyjnych w Gminie, w kierunku przewagi imigracji nad emigracją, co przedłoży się na przyrost liczby ludności o kolejne 10 osób średniorocznie w perspektywie 30 lat;
- liczne inwestycje w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną na terenie Gminy – zakłada się wzrost atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, co przedłoży się na przyrost liczby ludności o kolejne 10 osób średniorocznie w perspektywie 30 lat.

¹⁷ Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, na potrzeby niniejszej prognozy demograficznej przyjęto szacunkowo, że: **liczba mieszkańców w gminie Krzynowłoga Mała będzie wzrastać średnio o ok. 30 osób¹⁸ średniorocznie w perspektywie 30 lat, co w całym okresie przedłoży się na wzrost liczby ludności o ok. 900 osób – w perspektywie 30-to letniej przewiduje się, że liczba mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała osiągnie poziom ok. 4400 osób.**

8.5 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Prosperowanie inwestycji m.in. z zakresu infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej przyczynia się do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, zadania własne gminy w tym zakresie obejmują sprawy związane m.in. z gminnymi drogami, ulicami, mostami i placami, wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepłą i gaz, telekomunikacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, mieszkalnictwem gminnym, edukacją publiczną, kulturą, opieką nad zabytkami, kulturą fizyczną, turystyką itd.

Realizacja zadań przewidzianych w Studium wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych, co może stanowić największą barierę dla samorządów i mieszkańców. Funkcjonujący w Polsce, wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania, może w znaczącym stopniu wpłynąć na realizację zakładanych celów rozwojowych. System ten obejmuje finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) lub zwrotnej (pożyczki). W jego zakres wchodzi m.in. projekty dotyczące realizacji sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej, które mają przyczynić się do osiągania najważniejszych, krajowych i unijnych celów rozwojowych.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I FORMY WSPÓŁPRACY

Przedsięwzięcia inwestycyjne inicjowane przez samorząd mogą być zatem zasilane zarówno z zasobów finansowych budżetu Gminy, które są jednak ograniczone, jak i ze źródeł zewnętrznych od publicznych instytucji finansowych, czy prywatnych inwestorów. Do najważniejszych z źródeł należą:

- źródła wewnętrzne:
 - dochody własne jednostek samorządu terytorialnego – dochodem własnym Gminy jest każdy dochód niebędący subwencją ogólną lub dotacją z budżetu państwa;
 - dotacje celowe – pochodzące z budżetu państwa w celu dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które mogą dotyczyć m.in.:
 - inwestycji w szkoły i placówki oświatowe (do 50% planowanych wydatków na urzeczywistnienie podjętego zadania, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej);
 - inicjatyw związanych ze wspieraniem oświaty na obszarach wiejskich;
 - przedsięwzięć objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;
 - budowy i remontu obiektów sportowych;
 - przebudowy, budowy lub remontów dróg gminnych;
 - realizacji infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej itd.

¹⁸ Założenie: założono 10 os/ rok w związku z zakładaniem rodzin przez roczniki „bumu” demograficznego lat 80-tych i 90-tych, polityką prorodziną Rządu i Samorządu, wzrostem zamożności Gminy i społeczeństwa oraz wydłużaniem długości życia; dodano kolejne 10 os/rok w związku z odwracanie tendencji migracyjnych, w kierunku przewagi imigracji nad emigracją; a także dodano kolejne 10 os/rok w związku z zakładanym wzrost atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

10+ 10 + 10 = 30 os. średniorocznie. 30 os. x 30 lat = 900 os.

- źródła zewnętrzne:
 - źródła finansowania unijnego, w tym m.in.:
 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – jego istotą jest minimalizacja różnic w rozwoju regionów UE oraz wzmacnianie jedności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii jako wspólnoty. Poprzez fundusz można zyskać wsparcie w m.in. realizacji inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;
 - Europejski Fundusz Społeczny¹⁹ – stworzony do walki z bezrobociem (np. poprzez kształcenie) w krajach należących do UE. Z jego kapitału współfinansowane są inicjatywy mające na celu pomoc regionom i grupom społecznym, zwłaszcza dla osób zagrożonych ubóstwem oraz młodych stawiających pierwsze kroki na rynku pracy;
 - Europejski Fundusz Spójności – ustalony w celu redukcji różnic gospodarczych i społecznych oraz promowania zrównoważonego rozwoju szczególnie przez inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska;
 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – oprócz przekształceń struktury rolnej danego państwa stanowi pomoc w rozwoju obszarów wiejskich;
 - Fundusz Łącząc Europę – powstały w miejscu programu TEN-T, wspierający rozwój trzech sektorów: sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej;
 - fundusze norweskie i fundusze EOG, w tym Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 - źródła finansowania krajowego i regionalnego, w tym m.in.:
 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wraz z wojewódzkimi funduszami tworzy system finansowania ochrony środowiska przyrodniczego i gospodarki wodnej w kraju, w tym także stanowi narzędzia wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 - Fundusz Dopłat – rządowy program wspomagania budownictwa socjalnego., którego dresatami programu są podmioty podejmujące zadania z zakresu budowy zasobów lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz noclegowni i domów dla bezdomnych;
 - Fundusz Leśny – fundusz celowy Lasów Państwowych stanowiący pomoc w wyrównywaniu deficytów finansowych w nadleśnictwach, prosperujących w niekorzystnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych dla realizowania celów gospodarki leśnej

Ograniczenia w swobodzie inwestowania infrastruktury z zasobów własnych, wzrastająca konkurencja wśród jednostek samorządowych, intensywne procesy demograficzne, wzrastające wymagania użytkowników, nieustanny postęp technologiczny wymuszają na władzach poszukiwanie alternatywnych sposobów urzeczywistniania potrzebnych inwestycji. Przy poszukiwaniu możliwości realizacji celów infrastrukturalnych niezbędne jest m.in. rozpoznanie w możliwościach zaangażowania obszaru prywatnego. Wśród najczęściej stosowanych form współpracy międzysektorowej wyróżniamy:


- partnerstwo publiczno-prywatne – rodzaj kooperacji podmiotu publicznego z prywatnym przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych poprzez wykreowanie, niezbędnego do realizacji zamierzeń zaplecza finansowego, organizacyjnego i technicznego. Za zaangażowanie własnych środków prywatnemu partnerowi zapewnia się możliwość korzystania z inwestycji. Poprzez PPP obie strony zyskują korzyści zarówno w obszarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia;

¹⁹ Z EFRR oraz EFS obecnie finansowane są programy regionalne w tym dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 szczególnie istotne przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

- *project finance* – instytucja lub zespół instytucji finansowych oraz inwestorzy kapitałowi zapewniają środki na pokrycie nakładów związanych z urzeczywistnianiem przedsięwzięcia pod warunkiem, że zainwestowany kapitał zostanie zwrócony z nadwyżek płynących z eksploatacji inwestycji;
- leasing, najem, dzierżawa – polega na użyczeniu jednej stronie dobra do odpłatnego korzystania. Gmina w tym przypadku może obrać rolę korzystającego (leasingobiorcy) lub wyznaczyć do tego podległą jednostkę. Leasing oznacza zobowiązanie leasingodawcy do nabycia rzeczy od zbywającego w warunkach zamieszczonych w umowie i oddanie jej korzystającemu (np. gminie) do użytkowania przez dany czas, natomiast korzystający zgadza się spłacić finansującemu wynagrodzenie pieniężne równe minimum cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia dobra przez finansującego;
- fundusz *venture capital* – jednostki samorządu terytorialnego mogą z niego korzystać gdy stworzą spółkę o charakterze użyteczności publicznej. Jest to więc finansowanie z zewnątrz z zamiarem osiągnięcia długo i krótkoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Istota inwestycji *venture capital* dotyczy zasilania kapitałem przedsiębiorstwa we wczesnej fazie jego rozwoju poprzez objęcie jego akcji lub udziałów. Inwestor finansujący z tytułu finansowania w ramach *venture capital* (fundusz *venture capital*) zostaje współwłaścicielem spółki.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE GMINY

Jednym ze wskaźników finansowych, który określa możliwości finansowania inwestycji jest wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem (%), który uważany jest za podstawowy miernik oceny samodzielności finansowej – im wyższy wskaźnik, tym większy wpływ na osiągane dochody i kreowanie własnej polityki wydatkowej, w tym w sferze inwestycji. Dochody własne stanowiły w dochodach ogółem budżetu gminy Krzynowłoga Mała ok. 27,4%. Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły ok. 5% wydatków ogółem budżetu Gminy. Przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy w znacznym stopniu zasilane są zatem ze źródeł zewnętrznych.



Ryc. 23 Dochody i wydatki budżetu gminy Krzynowłoga Mała według rodzajów w 2015 r.

Źródło: Dane GUS

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Krzynowłoga zakłada, że w najbliższych latach istotna część wszystkich przedsięwzięć dotyczyć będzie inwestycji infrastrukturalnych z obszaru komunikacji, infrastruktury społecznej i technicznej.

8.6 MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĄ

Najważniejsze wnioski z dokonanych analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych i możliwości finansowych gminy, na podstawie których określono maksymalne w skali gminy Krzynowłoga Mała zapotrzebowanie na nową zabudowę, to:

1. Stwierdza się stopniowy spadek znaczenia rolnictwa jako ekonomicznej funkcji Gminy. Przewiduje się dalszy, sukcesywny spadek liczby ludności zajmującej się gospodarką rolną, a co za tym idzie stopniowe przechodzenie z działalności rolniczej na nierolniczą.
2. Można przypuszczać, że w przyszłości liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy będzie sukcesywnie wzrastać, podtrzymując obecne tendencje. Jednocześnie, zakładając postępujący rozwój przedsiębiorczości w Gminie, należy spodziewać się wzrastającego zapotrzebowania na tereny rozwojowe, w tym związane z potrzebą zaspokajania potrzeb gospodarczych i, pośrednio, potrzeb mieszkaniowych i rekreacyjnych.
3. Rynek pracy na terenie gminy Krzynowłoga Mała stopniowo wzrasta, czego przejawem jest wzrost liczby rejestrowanej działalności gospodarczej. Sukcesywnemu wzrostowi rynku pracy towarzyszy systematyczny spadek bezrobocia. Bezpośrednie przełożenie na dalszą poprawę lokalnego rynku pracy może wywierać właściwe kształtowanie polityki przestrzennej, w tym ustalenie zasad zagospodarowania przestrzennego, w zwłaszcza w odniesieniu do nowych terenów rozwojowych.
4. Dochody Gminy sukcesywnie wzrastają, w związku z czym zwiększają się nakłady na inwestycje gminne, w tym w wymiarze przestrzennym (m.in. budowa i modernizacja infrastruktury, obiektów i urządzeń publicznych, uzbrajanie nowych terenów rozwojowych). W konsekwencji podnosi to atrakcyjność Gminy jako miejsca do życia lub prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Gmina Krzynowłoga Mała, jak na ośrodek rangi lokalnej, zapewnia właściwy dostęp do edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej oraz zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie obszar Gminy jest stosunkowo dobrze wyposażony w infrastrukturę, która ulega sukcesywnej rozbudowie i modernizacji.
6. Na terenie Gminy panują dogodne warunki środowiskowe do rozwoju zagospodarowania przestrzennego. Ograniczenia ekofizjograficzne, w tym prawne, występują przeważnie poza obszarami rozwojowymi Gminy, zaś w miejscach potencjalnie konfliktowych przyrodniczo można w stosunkowo bezproblemowy sposób ograniczyć przestrzenny rozwój zabudowy.
7. W ciągu najbliższych 30-lat przewiduje się utrzymanie stale dodatniego przyrostu naturalnego (zwiększenie ilości narodzin, wydłużenie życia i zmniejszenie liczby zgonów), oraz odwrócenie tendencji migracyjnych w kierunku przewagi imigracji nad emigracją (moda na mieszkanie na wsi, wzrost atrakcyjności Gminy), a tym samym wzrost liczby ludności na terenie Gminy, w związku z czym przewiduje zapotrzebowanie na nową zabudowę.

Maksymalne w skali gminy, zapotrzebowanie na nową zabudowę odniesiono do:

- zabudowy o funkcji mieszkalnej;
- zabudowy o funkcji usługowej (w tym usług publicznych);
- zabudowy o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej;
- zabudowy o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej.

Dokonując symulacji maksymalnego w skali Gminy zapotrzebowania na nową zabudowę wzięto pod uwagę omówione wcześniej uwarunkowania wynikające z analiz społecznej, ekonomicznej i środowiskowej, prognozy demograficzne, możliwości finansowania, jak również założono, że rozwój poszczególnych terenów funkcjonalnych będzie współzależny, tzn. rozwój danej funkcji zabudowy (np. usługowej), wpływać będzie na tempo i potrzeby rozwoju kolejnej funkcji (np. mieszkaniowej), co skutkować będzie oddziaływaniem zwrotnym.

Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę przyjęto perspektywę 30-to letnią . Ponadto założono niepewności procesów rozwojowych wyrażającą się zwiększeniem zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz o 30%, co ma odzwierciedlenie w wynikach końcowych. Wyniki wyrażono w liczbach całkowitych, zaokrąglanych zgodnie z zasadami matematycznymi.

Ze względu na brak legalnej definicji pojęcia „powierzchni użytkowej zabudowy”, przyjęto, że jest to teren, jaki zajmuje dana inwestycja, czyli działka gruntu, działki gruntu, lub części działki gruntu, które tworzą jednorodną całość, na których zrealizowana jest całość inwestycji.

ZABUDOWA O FUNKCJI MIESZKALNEJ

Ze względu na charakter wiejski gminy Krzynowłoga Mała, na potrzeby przeprowadzenia symulacji zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji mieszkalnej, nie wprowadzano podziału na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i zagrodową. Zapotrzebowanie na funkcję mieszkalną należy rozumieć jako całościowe zapotrzebowanie Gminy na powierzchnię użytkową zabudowy mieszkaniowej, która może być realizowana w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej²⁰, jak również w formie zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich.

Zgodnie z dokonaną prognozą demograficzną, przewiduje się, że średni przyrost liczby ludności w Gminie wyniesie ok. 30 mieszkańców rocznie, w związku z czym w perspektywie następnych 30 lat liczba mieszkańców zwiększy się o ok. 900 osób (por. rozdz. 8.4.), co za tym idzie zaistnieje zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji mieszkalnej.

Do wyrażenia maksymalnego w skali Gminy zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji mieszkalnej przyjęto, że statystycznie 3 osoby przypadają będą na każde gospodarstwo domowe, zajmujące teren inwestycji (powierzchni użytkowej zabudowy) o wielkości 2500 m². Zatem zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji mieszkalnej kształtować się będzie na poziomie 60 ha, a z uwzględnieniem powiększenia otrzymanej wartości o 30% – na poziomie 78 ha.

ZABUDOWA O FUNKCJI USŁUGOWEJ

Analiza struktury wiekowej ludności w aspekcie ekonomicznych grup wiekowych wykazuje, że przeważająca część mieszkańców Gminy jest w wieku produkcyjnym, zaś najmniejszą grupę ekonomiczną stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko tego typu należy uznać, jako korzystne z punktu widzenia możliwości rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy. Ponadto, zapotrzebowaniu na nowe tereny o funkcji usługowej wynikać będzie ze stopniowego przechodzenia ludności z działalności rolniczej na nierolniczą lub traktowania rolnictwa jako zajęcia dodatkowego, a w związku z tym poszukiwania pozarolniczych źródeł dochodu).

Zabudowa usługowa stanowi uzupełnienie struktur mieszkalnych. Są to przede wszystkim usługi związane z codziennym życiem mieszkańców (handel i usług komercyjne, usługi publiczne itd.), które w sposób naturalny odpowiadają na pojawiające się potrzeby ludzi. Uwzględniając powyższe oraz przyjmując zasady zwiększania dostępności usług i stwarzania warunków do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym usług) należy uznać, że zapotrzebowanie na zabudowę o funkcji usługowej będzie sukcesywnie wzrastać, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców oraz pojawianiem się nowych terenów mieszkalnych.

Usługi są niezwykle ważną gałęzią gospodarki, wpływającą na tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym na rozwój społeczności lokalnych zarówno w wymiarze demograficznym jak również

²⁰ Nie zakłada się zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ze względu na dotychczasowe tendencje (istniejąca zabudowa wielorodzinna obejmuje wyłącznie kilka budynków zlokalizowanych we wsiach Krzynowłoga Mała, Romany-Sebory i Ożumiech, wybudowanych przed kilkudziesięciu laty, w czasie centralnie sterowanej gospodarki kraju) oraz aktualne trendy (realizacja zabudowy formie jednorodzinnej lub jako zabudowa zagrodowa).

ekonomicznym i społecznym. Poprawiając komfort życia mieszkańców, szczególnie na obszarach wiejskich należy zadbać o ich łatwy dostęp do podstawowych usług.

Do wyrażenia maksymalnego w skali Gminy zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji usługowej przyjęto, że statystycznie dla każdych 100 m² powierzchni użytkowej nowej zabudowy o funkcji mieszkalnej pojawi się zapotrzebowanie na 20 m² powierzchni użytkowej nowej zabudowy o funkcji usługowej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę otrzymane wcześniej wyniki zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji usługowej kształtować się będzie na poziomie 36 ha, a z uwzględnieniem powiększenia otrzymanej wartości o 30% – na poziomie 47 ha.

ZABUDOWA O FUNKCJI REKREACYJNEJ, SPORTOWEJ I TURYSTYCZNEJ

Gmina Krzynowłoga Mała posiada potencjał umożliwiający rozwój rekreacji oraz turystyki poznawczej, wypoczynkowej czy kwalifikowanej. Świadczą o tym: stosunkowe zróżnicowanie formy ukształtowania terenu, walory wód powierzchniowych zwłaszcza zbiornika wodnego w Łojach, krajobraz odznaczający się wybitnie wiejskim charakterem, sprzyjający i łagodny mikroklimat, liczne zabytki architektury i budownictwa, szeroka gama wydarzeń i imprez kulturalnych, sportowych i religijnych, obiekty historyczno-wojskowe (por. rozdz. 6.10).

Aktualnie zabudowa turystyczno-rekreacyjna i sportowa zajmuje ok. 5 ha i nie jest wystarczająco rozbudowana w stosunku do wielkości Gminy, liczby mieszkańców i potencjału rekreacyjnego. Biorąc pod uwagę planowany wzrost liczby ludności i przewidywany, w związku z potencjałem rekreacyjnymi zbiornika w Łojach i sukcesywnie poprawianą ofertą turystyczną Gminy, wzrost zainteresowania terenami wypoczynkowymi, założono zapotrzebowanie na nowe tereny o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej.

Założono że w perspektywie 30 lat zapotrzebowanie na nowe tego typu tereny wzrośnie o 100% (tj. wyniesie ok. 5 ha) co związane będzie z przyrostem ogólnej liczby ludności. Dodatkowo, w celu oszacowania zapotrzebowania wykorzystano ustalenia obowiązującego planu miejscowego, który dla terenów preferowanych do rozwoju zabudowy sportu i rekreacji nad zbiornikiem w Łojach, wskazuje ok. 4 ha. W związku z powyższym przyjęto, że maksymalne w skali Gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej wyniesie 9 ha, a z uwzględnieniem powiększenia otrzymanej wartości o 30% – wyniesie 12 ha.

ZABUDOWA O FUNKCJI PRODUKCYJNEJ, PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ, MAGAZYNOWEJ I SKŁADOWEJ

W gminie Krzynowłoga Mała zabudowę o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej stanowią głównie tereny znajdująca się w rejonie Krzynowłogi Małej (okolice drogi wojewódzkiej), Rudnie Jeziorowym (okolice terenów kopalnianych) i Romany-Sebory (okolice drogi krajowej). Według dokonanych obliczeń powierzchnia użytkowa tego rodzaju zabudowy wynosi obecnie ok. 15 ha. Ze względu na stale wzrastającą liczbę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zgłaszane w Urzędzie zapotrzebowanie na nowe tereny umożliwiające realizację zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej, perspektywy rozwoju tego rodzaju terenów funkcjonalnych są duże.

Zakładając współzależność zapotrzebowania na tereny o funkcjach gospodarczych (tereny inwestycyjne) i zapotrzebowania na tereny mieszkalne i usługowe, założono że zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną, produkcyjno-usługową, magazynową i składową będzie sukcesywnie wzrastać – przyjęto, że odpowiadać będzie ono 20 m² na każde 100 m² powierzchni użytkowej nowej zabudowy o funkcji mieszkalnej, tzn. zapotrzebowanie wyniesie ok. 15 ha. Ponadto założono, że drugie tyle terenów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych i składowych będzie wykorzystywana i związana z zapotrzebowaniem na tego typu tereny wykazywanym przez ludność

zamieszkałą poza gminą, tzn. zapotrzebowanie wyniesie kolejne 15 ha. W związku powyższym zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej kształtować będzie na poziomie 30 ha, a z uwzględnieniem powiększenia otrzymanej wartości o 30% – na poziomie 39 ha.

PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę niepewność procesów rozwojowych, a tym samym przyjmując zwiększenie o 30% oszacowanego zapotrzebowania wyrażonego powierzchnią użytkową zabudowy, przyjęto że w perspektywie 30 lat zapotrzebowanie gminy Krzynowłoga Mała na nową zabudowę wyniesie:

Tab. 22 Maksymalne w skali gminy Krzynowłoga Mała zapotrzebowanie na nową zabudowę w perspektywie 30-letniej, wyrażone powierzchnią użytkową zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

FUNKCJA ZABUDOWY	PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA	SPOSÓB I WYNIK OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ	MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ, POWIĘKSZONE O 30% W ZWIĄZKU Z NIEPEWNOŚCIĄ PROCESÓW ROZWOJOWYCH WRAŻONE POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY
Zabudowa o funkcji mieszkalnej	Wzrost liczby mieszkańców o 900 osób. Wzrost liczby gospodarstw domowych o 300. Średnia powierzchnia użytkowa zabudowy mieszkaniowej to 2500 m ² .	900 osób : 3 osoby = 300 gospodarstw domowych. 300 gospodarstw domowych × 2500 m ² = 750 000 m ² tzn. 75 ha	97 ha
Zabudowa o funkcji usługowej	20 m ² nowej zabudowy usługowej potrzebnych będzie do zaspokojenia każdy 100 m ² nowej zabudowy mieszkalnej	20 m ² zabudowy usługowej : 100 m ² zabudowy mieszkalnej = 0,2 udziału zabudowy usługowej 0,2 udziału zabudowy usługowej × 60 ha nowej zabudowy mieszkalnej = 12 ha	15 ha
Zabudowa o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej	Wzrost liczby mieszkańców i związany z nim wzrost zapotrzebowania na nowe tereny wypoczynkowe o 5 ha (drugie tyle w stosunku do stanu istniejącego) Suma powierzchni terenów przewidzianych do rozwoju zabudowy sportu i rekreacji przewidziana w planie miejscowym w rejonie zbiornika w Łojach wynosząca 4 ha	5 ha istniejącej zabudowy wypoczynkowej + kolejne 5 ha Tereny rekreacji indywidualnej wskazane w planie = 4 ha 5 ha nowej zabudowy wypoczynkowej + 4 ha zabudowy sportu i rekreacji = 9 ha	12 ha
Zabudowa o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej	20 m ² nowej zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej przypadać będzie dla każde 100 m ² nowej zabudowy mieszkalnej Zainteresowanie nowymi terenami zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej związane będzie z zapotrzebowaniem na tego typu tereny wykazywanym przez ludność zamieszkałą poza gminą (wartość zbliżona do zainteresowania przez mieszkańców Gminy)	20 m ² zabudowy produkcyjnej : 100 m ² zabudowy mieszkalnej = 0,2 udziału zab. produkcyjnej 0,2 udziału zabudowy produkcyjnej × 75 ha nowej zabudowy mieszkalnej = 15 ha Zapotrzebowanie na tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej wynikające z zainteresowania z zewnątrz = 15 ha 15 ha + 15 ha = 30 ha	39 ha

Materiał źródłowy: opracowanie własne.

8.7 CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ W GRANICACH JEDNOSTKI OSADNICZEJ

Stosownie wymogów Ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w niniejszym rozdziale oszacowano chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych przez jednostkę osadniczą rozumie się wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkały przez ludzi.

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej odniesiono do następujących funkcji zabudowy (w celu umożliwienia analizy porównawczej z obliczeniami dotyczącymi maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę – por. rozdz. 8.6):

- zabudowy o funkcji mieszkalnej;
- zabudowy o funkcji usługowej (w tym usług publicznych);
- zabudowy o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej;
- zabudowy o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej.

Żałożono zachowanie proporcji między powierzchniami zabudowanymi w ramach poszczególnych funkcji, a także udział terenów towarzyszących zabudowie w obrębie poszczególnej funkcji wiodącej, który oszacowano na podstawie obserwacji i analizy uśrednionej sytuacji w Gminie:

- do obliczonej powierzchni użytkowej zabudowy o funkcjach mieszkalnych zaliczono:
 - 95% obszarów oznaczonych na rysunku Studium jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej (w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej);
 - pozostałe 5% w/w terenów oznaczonych na rysunku Studium dodano do obliczeń dla zabudowy o funkcjach usługowych;
 - oznaczone na rysunku Studium tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej);
- do obliczonej powierzchni użytkowej zabudowy o funkcjach usługowych zaliczono:
 - oznaczone na rysunku Studium tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych (w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej);
 - 5% obszarów oznaczonych na rysunku Studium jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej
 - pozostałe 95% w/w terenów oznaczonych na rysunku Studium dodano do obliczeń dla zabudowy o funkcjach mieszkalnych;
 - 5% obszarów oznaczonych na rysunku Studium jako: tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej;
 - pozostałe 95% w/w terenów oznaczonych na rysunku Studium dodano do obliczeń dla zabudowy o funkcjach produkcyjnych;
- do obliczonej powierzchni użytkowej zabudowy o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej zaliczono:
 - oznaczone na rysunku Studium tereny zabudowy rekreacyjnej, sportowej i turystycznej usług turystyki, sportu i rekreacji (w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej);

- do obliczonej powierzchni użytkowej zabudowy o funkcjach produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej zaliczono:
 - 95% obszarów oznaczonych na rysunku Studium jako: tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej;
 - pozostałe 5% w/w terenów oznaczonych na rysunku Studium dodano do obliczeń dla zabudowy o funkcjach usługowych.

Chłonność, rozumiana jako możliwość lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, kształtuje się następująco:

Tab. 23 Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych gminy Krzynowłoga Mała, wyrażone powierzchnią użytkową zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

FUNKCJA ZABUDOWY	CAŁKOWITA POWIERZCHNIA OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	TERENY ZABUDOWANE LUB ZAGOSPODAROWANE W RAMACH OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ WYRAŻONE POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY
Zabudowa o funkcji mieszkalnej	178 ha	173 ha	5 ha
Zabudowa o funkcji usługowej	18 ha	16 ha	2 ha
Zabudowa o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej	1 ha	1 ha	0 ha
Zabudowa o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej	12 ha	11 ha	1 ha

Materiał źródłowy: opracowanie własne.

8.8 CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie wymogów Ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w niniejszym rozdziale oszacowano chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione dla obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej. Zatem obszary zlokalizowane w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, jednocześnie objęte planami miejscowymi, nie zostały uwzględnione w obliczeniach zawartych poniżej (uwzględnione zostały w poprzednim rozdziale). Ponadto, przy dokonywaniu obliczeń nie brano pod uwagę zabudowy już istniejącej oraz uwzględniono określoną w planie możliwą maksymalną, procentową wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki.

Ustalenia obowiązującego dla terenów Gminy planu miejscowego²¹, dotyczące poszczególnych terenów funkcjonalnych pogrupowano do następujących funkcji zabudowy (w celu ujednolicenia systematyki zastosowanej poprzednio i tym samym umożliwienia analizy porównawczej):

- zabudowy o funkcji mieszkalnej;
- zabudowy o funkcji usługowej, w tym usług publicznych;
- zabudowy o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej;
- zabudowy o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej.

Tab. 24 Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione dla obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych gminy Krzynowłoga Mała, wyrażone powierzchnią użytkową zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

FUNKCJA ZABUDOWY	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĘ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY
Zabudowa o funkcji mieszkalnej	12 ha
Zabudowa o funkcji usługowej	8 ha
Zabudowa o funkcji rekreacyjnej, sportowej i turystycznej	6 ha
Zabudowa o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej	0 ha

Materiał źródłowy: opracowanie własne.

8.9 PORÓWNANIE MAKSYMALNEGO W SKALI GMINY ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ Z CHŁONNOŚCIĄ OBSZARÓW POD ZABUDOWĘ

Stosownie wymogów Ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w niniejszym rozdziale porównano maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę (zob. rozdz. 8.6) oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy wyliczoną dla chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (zob. rozdz. 8.7) i obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę (zob. rozdz. 8.8), w podziale na funkcję zabudowy:

Tab. 25 Porównanie maksymalnego w skali gminy Krzynowłoga Mała zapotrzebowania na nową zabudowę z sumą chłonności obszarów pod zabudowę, wyrażone powierzchnią użytkową zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

FUNKCJA ZABUDOWY	MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ WRAŻONE POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNEJ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĘ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	PORÓWNANIE ZAPOTRZEBOWANIA Z CHŁONNOŚCIĄ WYRAŻONE POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY
		SUMA		
Zabudowa o funkcji mieszkalnej	97 ha	5 ha +12 ha = 17 ha		97 ha – 17 ha = 80 ha

²¹ Obowiązuje dla całej gminy. Przyjęty został Uchwałą Nr XXIV/114/2005 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 46, poz. 1131).

FUNKCJA ZABUDOWY	MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ WRAŻONE POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW O W PEŁNI WYKSZTAŁCONEJ ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKcjONALNO-PRZESTRZENNEJ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH POD ZABUDOWĘ WYRAŻONA POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY	PORÓWNANIE ZAPOTRZEBOWANIA Z CHŁONNOŚCIĄ WYRAŻONE POWIERZCHNIĄ UŻYTKOWĄ ZABUDOWY
		SUMA		
Zabudowa o funkcji usługowej	15 ha	2 ha + 8 ha = 10 ha		15 ha – 10 ha = 5 ha
Zabudowa o funkcji turystyczno-rekreacyjnej i sportowej, w tym rekreacji indywidualnej	12 ha	0 ha + 6 ha = 10 ha		12 ha – 6 ha = 6 ha
Zabudowa o funkcji produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynowej i składowej	39 ha	1 ha + 0 ha = 1 ha		39 ha – 1 ha = 3897+ ha
SUMA	163 ha	38 ha		163 ha – 38 ha = 125 ha

Materiał źródłowy: opracowanie własne.

Jak wynika z powyższego zestawienia maksymalne w skali gminy Krzynowłoga Mała zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcję zabudowy terenów możliwych do zabudowy granicach jednostkach osadniczych i terenów przewidzianych pod zabudowę w planach.

KONKLUZJA:
ZAPOTRZEBOWANIE > CHŁONNOŚĆ

W związku z powyższym przewiduje się wyznaczenie nowej zabudowy na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

8.10 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ORAZ POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY

Możliwości finansowania przez Gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy omówiono w rozdz. 8.5. W ujęciu generalnym gmina wykazuje możliwość sfinansowania inwestycji rozwojowych, w tym związanych z realizacją zadań własnych, których źródłem są zarówno rosnące dochody budżetowe, jak i możliwości pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych.

Wynikające z przeprowadzonych analiz zapotrzebowanie na tereny nowej zabudowy wymaga zagospodarowania nowych obszarów, dotychczas nieurbanizowanych. Gmina, z racji konieczności realizacji zadań własnych, zobligowana jest do realizacji sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz społecznej związanej z lokalizacją nowej zabudowy. Wzrost możliwości finansowych Gminy jest uwarunkowany zwiększeniem dochodów własnych, głównie z wpływów z podatków od nieruchomości oraz z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników zamieszkałych na obszarze Gminy) oraz od osób prawnych (podatników posiadających siedzibę na obszarze Gminy). Ponadto, istotna jest rola finansowania zewnętrznego, zwłaszcza unijnego.

Prognozowana rosnąca liczba mieszkańców oraz miejsc pracy będzie generowała wzrost dochodów własnych gminy, które systematycznie i sukcesywnie będą kierowane na realizację infrastruktury w planowanych terenach urbanizacji. Szacuje się, że potrzeby inwestycyjne nie przekroczą możliwości ich finansowania ze względu na prognozowany 30 - letni okres realizacji, który umożliwi rozłożenie działań w czasie oraz etapowanie realizacji inwestycji w zależności od możliwości budżetowych w poszczególnych latach.

Gmina uwzględnia w swoich wydatkach potrzeby w zakresie obsługi terenów mieszkaniowych w infrastrukturę społeczną i techniczną. Już teraz Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć wodociągową, natomiast sieć kanalizacyjna jest sukcesywnie rozbudowywana. Sieć drogowa zapewnia dobrą obsługę komunikacyjną większości istniejących terenów zabudowanych, w związku z czym inwestycje w układ komunikacyjny to głównie remonty już istniejących dróg. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, że Gmina jest w stanie zapewniać obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną poszczególnym terenom zabudowanym i przeznaczonym w obowiązujących planach miejscowych pod zabudowę.

8.11 ANALIZA SWOT

Mocne strony:

- położenie przy drodze krajowej i wojewódzkiej;
- występowanie udokumentowanych złóż kopalin – głównie w południowej części gminy;
- urozmaicona rzeźba terenu;
- brak obiektów mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska;
- czyste środowisko;
- duży udział gruntów leśnych w powierzchni gminy.

Słabe strony:

- brak nowych miejsc pracy;
- brak inwestorów strategicznych;
- odpływ młodych ludzi z terenu gminy;
- spadek liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat;
- brak większych zakładów przemysłowych i usługowych;
- duży udział gruntów leśnych w powierzchni gminy.

Szanse:

- występowanie udokumentowanych złóż kopalin – w południowej części gminy;
- położenie przy drodze krajowej i wojewódzkiej;
- rozwój agroturystyki;
- możliwości uzyskania funduszy unijnych na rozwój.

Zagrożenia:


- niedobór środków własnych gminy;
- niski przyrost naturalny;
- ucieczka firm w inne regiony kraju w poszukiwaniu odbiorców oferowanych usług i produktów.

9 STAN PRAWNY GRUNTÓW

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała można wyróżnić grunty prywatne i grunty publiczne. W strukturze własności Gminy na wyróżniamy²²:

- grunty osób fizycznych – 16059 ha, w tym:
 - grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 15725 ha;
 - grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 334 ha;
- grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – 1690 ha, w tym:
 - grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 8 ha;
 - grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 1623 ha;
 - grunty wchodzące w skład zas. nier. Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałą zarząd – 1ha;
 - grunty Skarbu Państwa pokryte wodami powierzchniowymi – 31 ha;
 - grunty Skarbu Państwa przekazane organom, które wyk. Zadania zarządcze w stosunku do dróg publicznych – 27 ha
- grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste – 1 ha, w tym:
 - grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym państwowych osób prawnych – 1 ha
- grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie – 311 ha, w tym:
 - grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów gmin i związków międzygminnych przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym oraz gruntów gminnych przekazanych organom, które wykonują zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych – 47 ha;
 - grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 12 ha;
 - grunty gminne przekazane organom, które wykonują zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych – 252 ha;
- grunty kościołów i związków wyznaniowych – 8 ha;
- wspólnoty gruntowe – 112 ha;
- grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – 87 ha, w tym:
 - grunty powiatowe przekazane organizacjom które wykonują zadania zarządcze w stosunku do dróg powiatowych – 87 ha;
- grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie – 20 ha, w tym:
 - grunty województw przekazane organizacjom, które wykonują zadania zarządcze w stosunku do dróg wojewódzkich – 20 ha;
- inne grunty będące przedmiotem własności i władania osób – 200 ha, w tym:
 - grunty spółek prawa handlowego – 117 ha;
 - grunty partii politycznych i stowarzyszeń – 1 ha;
 - grunty pozostałe – 82 ha.

²² Zgodnie z danymi Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, stan na 01 stycznia 2017 r.



Ryc. 24 Stan prawny gruntów na terenie gminy Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

10 WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

10.1 FORMY OCHRONY PRZYRODY

Spośród form ochrony przyrody, rozróżnionych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w granicach gminy Krzynowłoga Mała występuje **6 pomników przyrody**. Ponadto dla terenów Gminy obowiązuje **ochrona gatunkowa** roślin, zwierząt i grzybów, która jest obligatoryjna na terytorium całego kraju.

W granicach obszaru gminy Krzynowłoga Mała nie znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody.

10.1.1 POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody w gminie Krzynowłoga Mała zostały ustanowione na przestrzeni lat na mocy poszczególnych aktów prawnych. Ich wykaz i charakterystykę zamieszczono poniżej.

Tab. 26 Pomniki przyrody na terenie gminy Krzynowłoga Mała

LP	RODZAJ	DATA UTW.	WYS./ OBW.	LOK.	AKT USTANAWIAJĄCY /AKT OBOWIĄZUJĄCY
1	Głaz narzutowy - granit różowy różnoziarnisty 	1973- 07-07	1,5m/ 1120cm	dz. ew. 56/5, obręb Romany Sebory	Orzeczenie Nr 335 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 14.06.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz.U. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 07.07.1973 r. Nr 12, poz. 241) Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 10, poz. 92 z dnia 31.03.1999 r.)

LP	RODZAJ	DATA UTW.	WYS./ OBW.	LOK.	AKT USTANAWIAJĄCY /AKT OBOWIĄZUJĄCY
2	Głaz narzutowy - granit różnoziarnisty 	1974- 12-06	1,2m/ 950cm	dz. ew. 8, obręb Romany Janowięta	Orzeczenie Nr 576 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 25.11.1974 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz.Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 06.12.1974 r. Nr 22, poz. 342) Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 10, poz. 92 z dnia 31.03.1999 r.)
3	Głaz narzutowy - granit różnoziarnisty 	1978- 01-30	1,3m/ 940cm	dz. ew. 68, obręb Chmielen Wielki	Orzeczenie Nr 27/77 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 20.12.1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz.U. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ostrołęce z dnia 30.01.1978 r. Nr 1, poz. 35) Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów (Dz.U. Województwa Mazowieckiego Nr 10, poz. 92 z dnia 31.03.1999 r.)
4	Głaz narzutowy - granit różnoziarnisty 	1978- 01-30	0,7m/ 670cm	dz. ew. 19/3, obręb Romany Zalesie i Krajewo Kłódki (głaz - teren przy szkole podstawowe)	Orzeczenie Nr 28/77 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 20.12.1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz.U. ojewódzkiej Rady Narodowej w Ostrołęce z dnia 30.01.1978 r. Nr 1, poz. 36) Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów (Dz.U. Województwa Mazowieckiego Nr 10, poz. 92 z dnia 31.03.1999 r.)

LP	RODZAJ	DATA UTW.	WYS./ OBW.	LOK.	AKT USTANAWIAJĄCY /AKT OBOWIĄZUJĄCY
5	Głaz narzutowy - granit różnoziarnisty 	1980- 08-15	1m/ 880cm	dz. ew. 104, obręb Czaplice Kurki	Orzeczenie Nr 3/80 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 15.08.1980 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Dz.U. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ostrołęce) Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów (Dz.U. Województwa Mazowieckiego Nr 10, poz. 92 z dnia 31.03.1999 r.)
6	Skupisko 3 drzew 	2001- 07-31	brak danych	dz. ew. 97, 98/1, obręb Skierkowizna (na terenie parafii rzymsko – katolickiej)	Uchwała Nr IV/96/2001 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31.07.2001 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

Materiał źródłowy: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ, www.crfor.gdos.gov.pl/CRFOP, stan na 2016r.

10.1.2 OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW

Ochrona gatunkowa, ściśła i częściowa, jest jedną z form ochrony przyrody. Obejmuje ona okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów – listę gatunków objętych ochroną zawierają stosowne rozporządzenia sporządzane na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i zachowania we właściwym stanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami, a w konsekwencji także zachowanie różnorodności genetycznej i biologicznej. Ochroną gatunkową obejmowane są w szczególności gatunki rzadkie, zagrożone wyginięciem, cenne dla nauki, a także odgrywające istotną rolę w ekosystemach. Głównym celem tych działań jest zachowanie tych gatunków na naturalnie zajmowanych stanowiskach. W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Na obszarze gminy Krzynowłoga Mała najbardziej wartościowe dla flory i fauny są tereny kompleksów leśnych we wschodniej, południowej i zachodniej części Gminy oraz siedliska drzewne i łąkowo-pastewne doliny rzek Ulatówki, Morawki, Tamki, Plutochy i ich dopływów oraz Dzierząski.

W obszarze kompleksów leśnych obrębu Ślubowo, na terenach należących do Nadleśnictwa Przasnysz (północno-zachodni obszar Gminy) wyznaczono strefę ochronną orlika krzykliwego. Jej celem jest zabezpieczenie miejsc rozrodu i regularnego bytowania wspomnianego gatunku ptactwa.

10.2 OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH WYSOKICH KLAS BONITACYJNYCH

W stosunku do gruntów rolnych klasy bonitacyjnej I-III obowiązują przepisy dotyczące ochrony zasobów glebowych przez zmianą sposobu użytkowania, w myśl Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 909 z późn. zm.).

Stosownie do przepisów w/w ustawy zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nieleśne dokonuje się w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


10.3 OCHRONA GRUNTÓW LEŚNYCH

Ochrona zasobów leśnych polegać ma przede wszystkim na przeciwdziałaniu przeznaczaniu gruntów leśnych na cele nieleśne. Przed wycinką chronić należy zwłaszcza lasy ponadlokalnego systemu przyrodniczego Gminy i regionu oraz lasy porastające brzegi wód i stoki wysoczyznowe o znacznym nachyleniu. Ponadto wskazane jest racjonalne kształtowanie terenów zieleni wysokiej poprzez zalesianie niektórych gruntów, mało przydatnych dla rolnictwa lub osadnictwa (grunty najniższych klas bonitacyjnych i nieużytki), w nawiązaniu do istniejących systemów zieleni, dostosowując nasadzenia do typu siedlisk naturalnych.

Lasy są prawnie chronione przed likwidacją. Wycinka lasu lub jego części wymaga zgody na odlesienie – w myśl Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 909 z późn. zm.).

Zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dokonuje się w drodze sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami Unijnymi, Nadleśnictwo Przasnysz wyznaczyło powierzchnie ekosystemów referencyjnych, które stanowią zachowane w stanie naturalnym reprezentatywne ekosystemy (leśne i bagienne). Tereny referencyjne, stosownie do ich planów pozostawia się bez ingerencji w naturalnym stanie oraz zakazuje się przeprowadzania zabiegów gospodarczych.



Ryc. 25 Zasięg ekosystemów referencyjnych w obszarze gminy Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie danych Nadleśnictwa Przasnysz

11 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH

Na obszarze gminy Krzynowłoga Mała nie występują tereny kwalifikowane jako rejony predysponowane do występowania ruchów masowych.

12 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁOŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA

12.1 UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN

Według Bilansu Kopalin PIG oraz regionalnego systemu ewidencji zasobów złóż „MIDAS”, na obszarze gminy Krzynowłoga Mała występują udokumentowane złoża surowców mineralnych – kruszywa naturalnego²³.

Tab. 27 Wykaz złóż występujących na terenie gminy Krzynowłoga Mała

KOD	NAZWA ZŁOŻA	FORMA ZŁOŻA	KOPALINA WG Nkz	STAN ZAGOSPODAROWANIA	POW. [HA]	PODSTAWOWE DANE KOPALINY		
						ŚREDNIA GRUBOŚĆ NAKŁADU [M]	ŚREDNIA MIĄŻSZOŚĆ [M]	ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SPĄGU
KN 13525	Borowe II	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych	złoża zagospodarowane – obecnie eksploatowane	2,0	0,3	5,6	5,9
KN 13688	Grabowo	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych	rozpoznane szczegółowo – obecnie nieeksploatowane	4,53	1,3	7,0	8,3
KN 7319	Morawy Wielkie	pokładowo-soczewkowa	Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych	złoża zagospodarowane – obecnie eksploatowane	6,31	0,3	14,3	14,3
KN 8238	Morawy Wielkie II	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych	złoża zagospodarowane – obecnie eksploatowane	61,4	1,4	6,4	7,8
KN 13561	Morawy Wielkie 3	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych	złoża zagospodarowane – obecnie eksploatowane	2,0	2,4	6,2	8,8
KN 18036	Morawy Wielkie IV	pokładowo-soczewkowa	Złoża piasków budowlanych	złoża zagospodarowane – obecnie eksploatowane	11,9	2,8	10,3	13,9
KN 1544	Ożumiech	soczewkowa	Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych	eksploatacja złoża zaniechana – obecnie nieeksploatowane	3,0	0,67	7,83	8,5


²³ Ponadto, na terenie Gminy do niedawna funkcjonowały jeszcze 4 udokumentowane złoża kruszywa naturalnego, obecnie skreślone z bilansu zasobów. Były to złoża: KN8647 Borowe, KN11259 Rudno Jeziorowe II, KN3636 Rudno Kmiece, KN8477 Rudno Kmiece I.

KOD	NAZWA ZŁOŻA	FORMA ZŁOŻA	KOPALINA WG Nkz	STAN ZAGOSPODAROWANIA	POW. [HA]	PODSTAWOWE DANE KOPALINY		
						ŚREDNIA GRUBOŚĆ NAKŁADU [M]	ŚREDNIA MIĄŻSZOŚĆ [M]	ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SPAŁU
KN 3632	Romany- Janowięta	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	eksploatowane okresowo – obecnie nieeksploatowane	1,25	1,5	5,8	7,3
KN 8663	Romany- Janowięta II	pokładowa	Złoża piasków budowlanych	eksploatowane okresowo – obecnie eksploatowane	6,29	0,3	14,5	15,43
KN 17317	Romany Janowięta III	pokładowa	Złoża piasków budowlanych	rozpoznane szczegółowo – obecnie eksploatowane	1,37	0,7	14,2	14,9
KN 8294	Rudno Jeziorowe	pokładowe	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	eksploatacja złoża zaniechana – obecnie nieeksploatowane	11,75	1,5	7,7	9,3
KN 11727	Rudno Jeziorowe III	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	złożo zagospodarowane – obecnie eksploatowane	9,31	0,9	20,50	21,40
KN 11615	Rudno Jeziorowe IV	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	eksploatacja złoża zaniechana – obecnie nieeksploatowane	1,99	2,2	18,1	20,3
KN 13515	Rudno Jeziorowe 5	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	złożo zagospodarowane – obecnie eksploatowane	8,6	1,45	19,85	21,3
KN 15185	Rudno Jeziorowe 6	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	złożo zagospodarowane – obecnie eksploatowane	4,77	11,0	9,0	x
KN 16639	Rudno Jeziorowe VII	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	złożo zagospodarowane – obecnie eksploatowane	1,97	1,6	9,6	11,2
KN 18496	Rudno Jeziorowe VIII	pokładowo- soczewkowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	rozpoznane szczegółowo – obecnie nieeksploatowane	13,32	3,5	16,8	20,3
KN 12327	Rudno Kmiecie II	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	eksploatowane okresowo – obecnie eksploatowane	0,41	1,7	7,5	12,2
KN 13900	Rudno Kmiecie III	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	eksploatowane okresowo - obecnie eksploatowane	1,34	0,22	10,6	10,9

KOD	NAZWA ZŁOŻA	FORMA ZŁOŻA	KOPALINA WG Nkz	STAN ZAGOSPODAROWANIA	POW. [HA]	PODSTAWOWE DANE KOPALINY		
						ŚREDNIA GRUBOŚĆ NAKŁADU [M]	ŚREDNIA MIĄŻSZOŚĆ [M]	ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ SPAĞU
KN 15830	Rudno Kmiecie IV	pokładowa	Złoża mieszanek żwirowo- piaskowych	rozpoznane szczegółowo – obecnie nieeksploatowane	1,26	1,1	9,1	10,2

Źródło: baza „MIDAS” (www.geoportal.pgi.gov.pl)


Złoże KN 13525 Borowe II – złoża kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar gospodarki rolnej klasy VI. Zajmuje teren o powierzchni ok. 2 ha, położony w obrębie Borowe Chrzany i Gryki, dz. ew. 41. Stan zasobów bilansowych (poza filarami C1), wg stanu na 31.12.2008 r. wynosił 120,78 tys. ton. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**



Ryc. 26 Lokalizacja złoża „Borowe II”

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”

Złoże KN 13688 Grabowo – złoża kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych, składa się z 2 pól. Obejmuje teren położony w obrębie Grabowo Zawady dz. ew. 5/1, 6-8, 11/2, 12, 14, o łącznej powierzchni ok. 4,53 ha. Jest to obszar gospodarki rolnej klasy > IV (V-VI, ok. 4,42 ha) oraz gospodarki leśnej (ok. 0,11 ha). Głębokość poziomów wodonośnych osiąga tu od 6,5 do 7,2 m. Zasoby piasku ze żwirem wynoszą (poza filarami C1) 659,4 tys. ton wg stanu na 31.12.2008r. **Złoże jest rozpoznane szczegółowo – nieeksploatowane.**



Ryc. 27 Lokalizacja złoża „Grabowo”

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”


Złoże KN 7319 Morawy Wielkie – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar gospodarki rolnej klasy > IV (V,VI) o powierzchni ok. 6.31 ha. Poziomy wodonośne zalegają na głębokości 20 m. Jest to teren położony w obrębie Moraw Wielkich, dz. ew. 111, 16, 94/5 i 94/6. Złoże o stanie zasobów bilansowych (poza filtrami C1) ok. 1 618,06 tys. ton oraz stanie zasobów bilansowych (poza filtrami C2) ok. 88,40 tys. ton, zgodnie ze stanem na 31.12.2010r. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.** Eksploatację rozpoczęto w 2006r., termin koncesji mija w 2018r.

Złoże KN 8238 Morawy Wielkie II – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych, składa się z 6 pól. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 61,40 ha, położony w obrębie Morawy Wielkie dz. ew. 2, 3, 84, 23, 35, 37, 95, 97, 15, 16, 17, 18/1, 20/3, 20/4, 20/5, 29, 30-32, 6/1, 36. Poziomy wodonośne znajdują się na głębokości 2,8-16,4 m. Zasoby geologiczne złoża (poza filtrami C1) wynoszą 885,14 tys. ton (przemysłowe) i 904,54 tys. ton (nieprzemysłowe) wg stanu na 31.12.2006. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym** (pole Nr III i IV), termin koncesji mija w 2022r.

Złoże KN 13561 Morawy Wielkie 3 – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych, złoże obejmuje część złoża Morawy Wielkie II. W jego zasięg wchodzi obszar gospodarki rolnej klasy > IV (V,VI) o powierzchni 2.00 ha, zlokalizowany w obrębie Morawy Wielkie, dz.ew. 2/2-4. Złoże o zasobach (poza filtrami C1), które wynoszą 141,58 tys. ton wg stanu na 31.12.2008r. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**


Złoże KN 18036 Morawy Wielkie IV – złoże kruszywa naturalnego – piasków budowanych, złoże składa się z 3 pól. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 11,97 ha, położony w obrębie Morawy Wielkie dz. ew. 15-17, 18/1, 20/3, 20/5, 29/2, 30, 31, 32/1. Poziomy wodonośne znajdują się na głębokości 8,5-15 m. Zasoby geologiczne złoża (poza filarami C1) wynoszą 2338,89 tys. (przemysłowe) wg stanu na 31.12.2015. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym** (pole A, B i C), termin koncesji mija w 2051r.

Złoże KN1544 Ożumiech – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar ok. 3 ha, są to tereny gospodarki rolnej klasy V i VI w obrębie Ożumiech, dz. ew. 26,31, 32/1, 32/2, 34/1, 35/1, 36, 38/1. **Eksploatacja złoża zaniechana – złoże nieeksploatowane.**



Ryc. 28 Lokalizacja złóż: „Morawy Wielkie”, „Morawy Wielkie II”, „Morawy Wielkie 3”, „Morawy Wielkie IV”

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”



Ryc. 29 Lokalizacja złoża „Ożumiech”


Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”

Złoże KN 3632 Romany-Janowięta – złożo kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar o powierzchni 1,25 ha, są to tereny gospodarki rolnej klasy V i VI, w obrębie Romany Janowięta, dz. ew. 32/2, 34, 33/3. Złoże o zasobach (poza filtrami C1) w wielkości

39,56 tys. ton oraz (poza filtrami C2) w wielkości 74,6 tys. ton, zgodnie ze stanem na 31.12.2006r. **Złoże jest eksploatowane okresowo – obecnie nieeksploatowane.**

Złoże KN 8663 Romany-Janowięta II – złoże kruszywa naturalnego – piasków budowlanych. Obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,29 ha, położony w obrębie Romany Janowięta, dz. ew. 30-33 okolice Smolenia. Zasoby złoża (poza filtrami C2) wynoszą 1 076,15 tys. ton (przemysłowe) i 336,85 tys. ton (nieprzemysłowe). **Złoże jest eksploatowane okresowo – obecnie eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.** Eksploatację rozpoczęto w 2002r., koncesja wygasa w 2020r.

Złoże KN 17317 Romany Janowięta III – złoże kruszywa naturalnego – piasków budowlanych. Obejmuje obszar o powierzchni 1,37 ha, w tym nieużytki ok. 0,88 ha, tereny gospodarki rolnej klasy V o pow. 0,43 ha i klasy VI o pow. 0,06 ha. Złoże zlokalizowane jest w obrębie Romany Janowięta, dz. ew. 16. Na złożach występują gleby orne słabe V i orne najstarsze VI. Zasoby złoża wynoszą (poza filtrami C1) ok. 328,56 tys. ton wg stanu na 31.12.2013r. **Złoże jest eksploatowane okresowo – obecnie eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**



Ryc. 30 Lokalizacja złóż: „Romany-Janowięta”, „Romany-Janowięta II”, „Romany-Janowięta III”

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”

Złoże KN 8294 Rudno Jeziorowe – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych, składa się z 2 pól. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 11,75 ha, w tym 4,4 ha terenów gospodarki leśnej i ok. 7,35 ha gospodarki rolnej klasy > IV (V,VI) w obrębie Rudno Jeziorowe, dz. ew. 157, 158,. Zasoby piasku ze żwirem w złożu wynoszą (poza filtrami C1) ok. 1 733,35 tys. ton wg stanu na 31.12.2015r. **Eksploatacja złoża zaniechana – złoże nieeksploatowane.**

Złoże KN 11727 Rudno Jeziorowe III – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 9,313 ha, w całości obszar gospodarki rolnej klasy > IV (V,VI) w obrębie Rudno Jeziorowe, dz. ew. 114 i 115. Głębokość poziomu wodonośnego w obrębie złoża wynosi 16,5-20,8 m. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym** (pole III-A) termin koncesji mija w 2046r.

Złoże KN 11615 Rudno Jeziorowe IV – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar gospodarki rolnej klasy > IV (V,VI) o powierzchni ok. 1,99 ha, który położony jest w obrębie Rudno Jeziorowe, dz. ew. 147. Zasoby piasku ze żwirem w złożu (poza filtrami C1) wynoszą ok. 566,40 ha wg stanu na 31.12.2013r. **Eksploatacja złoża zaniechana – złoże nieeksploatowane.**


Złoże KN 13515 Rudno Jeziorowe 5 – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych, składa się z 2 pól. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 8,6 ha w obrębie Rudno

Jeziorowe, dz. ew. 147, 154/2. Są to tereny gospodarki leśnej o pow. ok. 5,02 ha i gospodarki rolnej klasy > IV (V,VI) o pow. ok. 3.57 ha. Poziomy wodonośne w granicach złoża występują na głębokości 16-24 m. Zasoby piasku ze żwirem w złożu (poza filtrami C1) wynoszą 3 821,45 tys. ton wg stanu na 31.12.2007r. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**

Złoże KN 15185 Rudno Jeziorowe 6 – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar o powierzchni 4,77 ha, w tym obszary gospodarowane leśnie o pow. 3,6 ha oraz gospodarowane rolniczo o pow. 1,2 ha. Złoże znajduje się w obrębie Rudno Jeziorowe, dz. ew. 142, 213. Zasoby piasku ze żwirem w złożu (poza filtrami C1) wynoszą 820,9 tys. ton wg stanu na 31.12.2010r. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**

Złoże KN 16639 Rudno Jeziorowe VII – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar o powierzchni 1,97 ha, w obrębie Rudno Jeziorowe, dz. 119. Zasoby piasku ze żwirem w złożu wnoszą (poza filtrami C1) 267,77 tys. ton wg stanu na 31.12.2012r. **Złoże jest zagospodarowane – eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**

Złoże KN 18496 Rudno Jeziorowe VIII – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszar o powierzchni 13,32 ha, w obrębie Rudno Jeziorowe, dz. 148-150. Zasoby piasku ze żwirem w złożu wnoszą (poza filtrami C1) 4512,62 tys. ton wg stanu na 31.12.2015r. **Złoże jest rozpoznane szczegółowo – nieeksploatowane.**




Ryc. 31 Lokalizacja złóż: „Rudno Jeziorowe”, „Rudno Jeziorowe III”, „Rudno Jeziorowe IV”, „Rudno Jeziorowe V”, „Rudno Jeziorowe 6”, „Rudno Jeziorowe VII”, „Rudno Jeziorowe VIII”

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”

Złoże KN 12327 Rudno Kmiece II – złoże kruszywa naturalnego – złoże mieszanek żwirowo-piaskowych, eksploatowane okresowo. Obejmuje obszar o powierzchni 0,41 ha, są to grunty wykorzystywane rolniczo o klasie V, w obrębie Rudno Kmiece, dz. ew. 78/2. Zasoby piasku ze żwirem w złożu wynoszą (poza filtrami C1) 86,07 tys. ton wg stanu na 31.12.2011r. **Złoże jest eksploatowane okresowo – obecnie eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym.**

Złoże KN 13900 Rudno Kmiece III – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Złoże występuje w obrębie Rudno Kmiece, dz. ew. 78/2, zajmuje obszar gospodarki rolnej o klasie > IV (V,VI) i pow. 1.34 ha. Zasoby piasku w złożu wynoszą (poza filtrami C1) 274,09 tys. ton wg stanu na 31.12.2009r. Złoże jest **eksploatowane okresowo – obecnie eksploatowane oraz objęte obszarem i terenem górniczym**

Złoże KN 15830 Rudno Kmiece IV – złoże kruszywa naturalnego – mieszanek żwirowo-piaskowych. Obejmuje obszary o pow. 1,26 ha, są to tereny gospodarki rolnej klasy VI, położone w obrębie Rudno Kmiece, dz. ew. 90. Zasoby piasku ze żwirem w złożu osiągają (poza filtrami C1) 223,16 ha wg stanu na 31.12.2011r. **Złoże jest rozpoznane szczegółowo – nieeksploatowane.**



Ryc. 32 Lokalizacja złóż: „Rudno Kmiece II”, „Rudno Kmiece III”, „Rudno Kmiece IV”

Materiał źródłowy: opracowanie własne na podstawie bazy „MIDAS”

12.2 ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w całości w zasięgu **Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 „Subniecka Warszawska”**. Jest to zbiornik pochodzenia trzeciorzędowego (Tr) o łącznej powierzchni 51 000 km², szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 250 tys. m³/dobę oraz średniej głębokości ujęć 160 m. GZWP nr 215 „Subniecka Warszawska” nie posiada opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej oraz nie wyznaczono dla Zbiornika obszaru ochronnego. Ze względu na dużą głębokość warstw wodonośnych, GZWP nr 215 nie posiada obecnie znaczenia użytkowego na terenie Gminy.

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH WÓD PODZIEMNYCH

Pod względem podziału Polski na zlewnie Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) gmina Krzynowłoga Mała, zlokalizowana jest w zasięgu **JCWPd Nr 50 (kod PLGW200050)**, o łącznej powierzchni zlewni wynoszącej 6 144,09 km² oraz o średniej głębokości < 300-400 m. Zarówno stan ilościowy jak i chemiczny JCWPd Nr 50 został oceniony jako dobry.

UŻYTKOWE POZIOMY WODONOŚNE

Gmina Krzynowłoga Mała położona jest w zachodnim fragmencie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 50. Wyróżnia się tu dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe i paleogeńsko-neogeńskie, przy czym użytkowe poziomy wodonośne związane są głównie z piętrzem czwartorzędowym.

W piętrze czwartorzędowym JCWP nr 50 wyróżnia się trzy poziomy wodonośne²⁴:

- pierwszy poziom wodonośny – odznacza się dobrym rozpoznaniem warunków hydrogeologicznych; w wielu rejonach jest powszechnie ujmowany studniami wierconymi i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę; w centralnej części JCWPd nr 50 poziom ten występuje na głębokości od kilku do 25 m, a w kierunku południowym głębokość ta zwiększa się i wynosi 10-50 m; miąższość kompleksu złożonego z piasków o różnej granulacji i ze żwirów waha się od kilki do 40 m, średnio osiągając ok. 20 m; zwierciadło wód podziemnych ma tu zwykle charakter napięty; zasilanie poziomu odbywa się przez infiltrację wód opadowych w strefach wododziałowych;
- drugi poziom wodonośny – zbudowany jest piasków drobnoziarnistych; jego głębokość występowania jest zróżnicowana i waha się od 10 do 80 m p.p.t.; miąższość warstwy wodonośnej wynosi od kilku do 50 m; zwierciadło wód podziemnych jest napięte i stabilizuje się na rzędnych 110-170 m n.p.m.; poziom zasilany jest poprzez przesączanie się wód przez rozdzielającą warstwę glin, a także okna hydrogeologiczne;
- trzeci poziom wodonośny – występuje fragmentarycznie i tylko w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części omawianej JCWPd; warstwa wodonośna występuje w przedziale głębokości od 110 do 150 m p.p.t. oraz charakteryzuje się niewielką miąższością, zaledwie ok kilku do ok. 20 m; poziom zasilany jest przez przesączanie się wód przez utwory trudnoprzepuszczalne, bądź w przypadku braku warstwy izolującej, bezpośrednio z wyżej leżącego poziomu wodonośnego.

Z kolei w piętrze paleogeńsko-neogeńskim JCWP nr 50 wyróżniono jeden poziom wodonośny, stanowiący łącznie utwory mioceneskie i oligoceneskie, których strop jest bardzo urozmaicony. Północno-zachodnia część JCWPd nr 50 występuje na rzędnej 112,5 m n.p.m. (utwory wieku oligoceneskiego), a dalej na południe strop osiąga wysokość 27 m n.p.m. (utwory wieku mioceneskiego). Miąższość warstwy wodonośnej w utworach paleogeńsko-neogeńskich wynosi 10-50 m. Zwierciadło napięte stabilizuje się na rzędnej 105-180 m n.p.m.²⁵

Główne użytkowe poziomy wodonośne gminy Krzynowłoga Mała związane są z piętrzem czwartorzędowym. Studnie wiercone na terenie Gminy czerpią wodę z poziomów wodonośnych o zbliżonej głębokości (przeważnie kilkadziesiąt m). Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała są ujęcia zlokalizowane na terenie miejscowości: Krzynowłoga Mała, Świniary, Kaki-Mroczyki.

²⁴ Materiał źródłowy: Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, <http://mjwp.gios.gov.pl>

²⁵ Materiał źródłowy: Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, <http://mjwp.gios.gov.pl>

Poziom zagrożenia głównego użytkowego poziomu wód podziemnych na przeważającym obszarze gminy Krzynowłoga Mała został oceniony jako niski. Jedynie w dwóch fragmentach zagrożenie oceniono jako średnie. Są to tereny na północny Gminy, od jej północnej granicy w środkowej części aż do zabudowań Krzynowłogi Małej. Teren ten od wschodu ciągnie się od okolic Dopływu Spod Świnia i obejmuje przestrzeń na północ od Ulatówki, aż do okolic drogi powiatowej 3216W na zachodzie. Mniejszy obszar średniego zagrożenia występuje po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 616, na zachód od Wiktorowa²⁶.

Stopień podatności płytkich wód podziemnych na zanieczyszczenia w większości obszaru Gminy określony został jako duży lub bardzo duży, w mniejszym stopniu jako średni. Obszar dużego zagrożenia występuje na większości terenów Gminy we wszystkich jej przestrzeniach gdzie nie stwierdzono zagrożenia bardzo dużego i średniego. Zagrożenie bardzo duże w głównej mierze występuje na obszarach północno-wschodnich, w pobliżu terenów źródłiskowych Ulatówki oraz na zachód, wzdłuż odcinka rzeki, w którym jej wody płyną w kierunku południowo-wschodnim, a także przy zachodniej granicy Gminy, powyżej miejscowości Ożumiech aż do granicy północnej. Ponadto obszary bardzo dużego zagrożenia występują także przy wschodniej granicy, na północ od Ulatówki, na południe od rzeki w centralnej części Gminy oraz przy południowo-zachodniej granicy, wzdłuż rzeki Morawka. Obszar średniego zagrożenia występuje fragmentarycznie jedynie na niewielkich przestrzeniach w centralnej, południowej i zachodniej części Gminy. Ponadto wzdłuż lewego brzegu Ulatówki na odcinku, w którym woda płynie w kierunku południowo-wschodnim, w pobliżu jej prawego brzegu na dalszym odcinku, wzdłuż Dopływu z Ostrowych oraz przy zachodniej granicy po obu brzegach Tamki, Dopływu z Szumska i Plutochy występują kompleksy lasów porastających obszary o zwierciadle wód podziemnych na głębokości do 2m p.p.t.²⁷.

12.3 UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA

W granicach gminy Krzynowłoga Mała nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla.

²⁶ Maruńczak S., Król J., 2010r., *Mapa geośrodowiskowa Polski, 1:50 000, Plansza B*, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

²⁷ Wilczak S. (red), 2011r., *Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie, 1:500 000, Plansza 1: Podatność wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu*, Ministerstwo Środowiska, Kraków.

13 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Spośród złóż kruszywa naturalnego, udokumentowanych w gminie Krzynowłoga Mała, część jest aktualnie eksploatowana (stale lub okresowo) na podstawie koncesji, a tym samym posiada obszar górniczy i teren górniczy. Do złóż tych należą (stan na 30.06.2017)²⁸:

- **złóże KN 13525 Borowe II:**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 19 974 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 25 326 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2018-12-31;
- **złóże KN 7319 Morawy Wielkie**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 17 720 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 26 570 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2018-02-20;
- **złóże KN 8238 Morawy Wielkie II (Pole III i IV)**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 101 773 m² (pole III 71 119 m², pole IV 30 054 m²);
 - powierzchnia terenu górniczego to 133 236 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2022-12-31;
- **złóże KN 13561 Morawy Wielkie 3**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 19 952 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 27 616 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2019-01-31;
- **złóże KN 18036 Morawy Wielkie IV – Pole A**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 58 916 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 58 916 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2051-08-31;
- **złóże KN 18036 Morawy Wielkie IV – Pole B**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 21 225 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 21 225 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2051-08-31;
- **złóże KN 18036 Morawy Wielkie IV – Pole C**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 39 538 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 39 538 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2051-08-31;

²⁸ Źródło: baza „MIDAS”

- **złoże KN 8663 Romany-Janowięta II**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 35 751 m², (pole A 9 931 m², pole B 25 820 m²);
 - powierzchnia terenu górniczego to 68 613 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2020-12-31;
- **złoże KN 17317 Romany Janowięta III**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 13 745 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 13 745 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2029-12-31;
- **złoże KN 11727 Rudno Jeziorowe III - A**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 100 666 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 101 902 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2046-12-31;
- **złoże KN 13515 Rudno Jeziorowe 5**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 111 578 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 111 578 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2065-06-30;
- **złoże KN 15185 Rudno Jeziorowe 6**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 47 633 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 47 633 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2025-12-31;
- **złoże KN 16639 Rudno Jeziorowe VII A**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 19 718 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 26 286 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2023-12-31;
- **złoże KN 12327 Rudno Kmiece II**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 35 940 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 35 940 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2024-09-30;
- **złoże KN 13900 Rudno Kmiece III**
 - eksploatacja kruszywa naturalnego;
 - powierzchnia obszaru górniczego to 13 440 m²;
 - powierzchnia terenu górniczego to 18 110 m²;
 - koncesja obowiązuje do dnia 2027-12-31.

14 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

14.1 KOMUNIKACJA DROGOWA

Układ komunikacji drogowej w gminie Krzynowłoga Mała stanowią:

- droga krajowa nr 57 relacji Bartoszyce – Kleszewo k. Pułtusza, biegnie w centralnej części Gminy na długości około 12,0 km;
- droga wojewódzka nr 616 relacji Rembielin k. Chorzela – Ciechanów, biegnie w północno-zachodniej, zachodniej i południowo – zachodniej części Gminy na długości około 12,0 km;
- drogi powiatowe o następujących numerach:
 - 2362W relacji Dzierzgowo – Międzyłże – Cichowo (do drogi nr 616);
 - 3213W relacji Przasnysz – Kobyłaki – Brzeski Kołaki;
 - 3216W relacji Janowo – granica województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego – Mchowo;
 - 3219W relacji Krzynowłoga Mała – Chmielów Wielki;
 - 3220W relacji Krzynowłoga Mała – Goski Wąsosz;
 - 3221W relacji Plewnik – Ulatowo-Adamy;
 - 3222W relacji Kaki Mroczy – Skierowizna;
 - 3235W relacji Kosiły – Czernice Borowe;

Zewnętrzny układ drogowy uzupełnia sieć lokalnych dróg gminnych o łącznej długości ok. 265 km, w tym 113 km o nawierzchni i utwardzonej.

14.2 KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Przez teren Gminy nie przebiegają linie kolejowe.

14.3 KOMUNIKACJA ROWEROWA

Przez teren gminy Krzynowłoga Mała przebiegają następujące trasy rowerowe:

- trasa rowerowa relacji Ulatowo-Adamy – Krzynowłoga Mała – prowadzi przez Skierowiznę, Kaki Mroczy i Gąski Wososz;
- trasa rowerowa relacji Krzynowłoga Mała – Łoje – prowadzi przez Krajewo Wielkie, Grabowo; Rzańce, Ślubowo – Chmielów Wielki, Cichowo, Ożumiech, Rudno-Kmiecie, Rudno Jeziorowe i Łoje.

14.4 OBSŁUGA TECHNICZNA TRANSPORTU

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała obsługę techniczną dla transportu stanowią:

- stacja benzynowa w Krzynowłodzie Małej;
- stacja benzynowa w miejscowości Romany-Sebory;
- zakłady naprawy samochodów stanowiące własność prywatną.

14.5 ZAOPATRZENIE W WODĘ

W gminie Krzynowłoga Mała 100% gospodarstw wyposażonych jest w instalację wodociągową. Długość czynnej sieci rozdzielczej w 2014 r. wynosiła 210,3 km i korzystało z niej 3 576 mieszkańców. W 2014 r. zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca wyniosło 65,6 m²⁹.

Na terenie Gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć głębinowych. Woda przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb bytowo-gospodarczych ludności, usług, rolnictwa, w mniejszym stopniu rekreacji. Warstwy wodonośne Gminy określa się jako dobre. Cała Gmina zaopatrywana jest w wodę bieżącą z 3 ujęć wody zlokalizowanych na terenie miejscowości:

- Krzynowłoga Mała (obsługuje wsie: Krzynowłoga Mała, Krajewo Wierciochy, Krajewo Kłódki, Krajewo Wielkie, Krajewo Darmopychy, Chmielonek, Piastowo, Wiktorowo, Marianowo, Borowe Gryki, Kawieczyno, Masiak, Grabowo, Gądomiec Jędryki, Gądomiec Wyraki, Bystre Chrzany);
- Świniary (obsługuje wsie: Świniary, Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Romany-Sędzięta, Plewnik, Grządkki, Ulatowo Adamy, Ulatowo Brzuchy, Ulatowo Czerniaki, Ulatowo Niwka, Ulatowo Żyły, Ulatowo Zalesie, Ulatowo Gać, Ostrowe, Łoje, Zbroczy, Borowe Chrzany, Goski Wąsosze);
- Kaki-Mroczy (obsługuje wsie: Kaki Mroczy, Romany-Fuszki, Romany-Sebory, Romany-Janowięta, Łanięta, Morawy Wielkie), oraz przepompownie znajdują się w miejscowościach Ożumiech, Romany-Sebory i Ostrowe.

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała aktualnie nie funkcjonują strefy ochronne ujęć wody, ustanawiane w drodze rozporządzenia Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie.

14.6 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Gmina Krzynowłoga Mała posiada sieć kanalizacyjną, z której korzysta ok. 1% mieszkańców. Sieć tą obsługuje kontenerowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana we wsi Romany-Sebory. Na terenie Gminy nie ustanowiono aglomeracji ściekowej.

Większość ścieków z gospodarstw domowych i rolnych korzysta z indywidualnych systemów unieszkodliwiania ścieków sanitarnych, tzn. ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości (szamb) lub z przydomowych oczyszczalni ścieków (ok. 240 przydomowych oczyszczalni).

14.7 ELEKTROENERGETYKA

W skład systemu elektroenergetycznego Gminy wchodzi:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Przasnysz – Chorzele;
- napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV:
 - relacji Przasnysz – Sebory;
 - relacji Przasnysz – Chorzele;
 - relacji Chorzele – Krzynowłoga Mała;
- napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4kV;
- stacje transformatorowe 15kV/0,4kV.

Zasilanie gminy Krzynowłoga Mała w energię elektryczną ma miejsce z Głównego Punktu Zasilania GPZ Przasnysz o napięciu 110/15 kV. Operatorem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie Gminy jest PGE Dystrybucja Oddział w Warszawie Rejon Energetyczny Przasnysz.

²⁹ Materiał źródłowy: dane GUS, stan na 31.XII.2014

14.8 GAZOWNICTWO

Przez Gminę przebiega gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia relacji Przasnysz – Chorzele. Jest to wyłącznie przebieg tranzytowy.

Na terenie Gminy nie ma obecnie stacji redukcyjno pomiarowej, a mieszkańcy nie korzystają z gazu sieciowego. Gospodarstwa domowe korzystające z indywidualnych źródeł zaopatrzenie w gaz (butle – gaz propan-butan).

14.9 CIEPŁOWNICTWO

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała nie istnieje centralny system ciepłowniczy i nie działają przedsiębiorstwa ciepłownicze. W związku z tym ogrzewanie budynków usytuowanych na terenie Gminy odbywa się za pomocą indywidualnych kotłowni spalających najczęściej węgiel (głównie miał), w mniejszym stopniu ekogroszek i sporadycznie olej opałowy. Źródłem ciepła dla budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych na terenie gminy Krzynowłoga Mała są najczęściej kotłownie węglowe.

14.10 TELEKOMUNIKACJA


Weryfikacji występującej na terenie gminy Krzynowłoga Mała infrastruktury telekomunikacyjnej dokonano na podstawie *Raportu pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną* wykonanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w 2015 r.



Ryc. 33 Mapa infrastruktury telekomunikacyjnej województwa mazowieckiego – powiat przasnyski

Materiał źródłowy: Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną, 2015 r., www.uke.gov.pl

Na poniższym rysunku przedstawiono liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających przyłącze kablowe do budynków lub zainstalowanych terminali bezprzewodowych. Z przedstawionego poniżej rysunku wynika, że powierzchnię gminy Krzynowłoga Mała obsługują różni operatorzy telekomunikacyjni.



Ryc. 34 Liczba podmiotów (PT), które zadeklarowały posiadanie przyłączy kablowych do budynków lub zainstalowanych terminali bezprzewodowych w budynkach na terenie gminy Krzynowłoga Mała

Materiał źródłowy: Urząd Komunikacji Elektronicznej

14.11 GOSPODARKA ODPADAMI

Gmina Krzynowłoga Mała objęta jest regionalnym systemem gospodarki odpadami województwa mazowieckiego³⁰, funkcjonującym w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a także regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii/nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Gmina zlokalizowana jest w ciechanowskim regionie gospodarki odpadami komunalnymi, do obsługi którego przewidziano instalacje zlokalizowane poza granicami gminy Krzynowłoga Mała.

W latach ubiegłych na terenie Gminy funkcjonowało składowisko odpadów komunalnych w Krzynowłodzie Małej. Zostało ono zamknięte i zrekultywowane.

Na terenie gminy Krzynowłoga Mała funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów za pomocą systemu workowego. Selektywnie zbierane są odpady szkła (białe, kolorowe), tworzyw sztucznych, papieru i zużytych baterii. Szczegółowe zadania, obowiązki i wymagania z zakresu wykonywania gospodarki odpadami w granicach Gminy określa aktualnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku.

³⁰ Obecnie obowiązują Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022).

15 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

W niniejszym rozdziale odniesiono się do dokumentów strategicznych dotyczących szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego.

Wykorzystano takie dokumenty jak:

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju;
- Krajowy Program Zwiększania Lesistości;
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
- Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
- Strategię Rozwoju Powiatu Przasnyskiego.

15.1 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU

Dnia 13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 roku. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego nadrzędnym celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych w dążeniu do konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Formułuje także zasady i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym powodziowego. Poniżej przedstawiono aspekty zawarte i odnoszące się do gminy Krzynowłoga Mała:

- struktura osadnicza – przeciętna wielkość wsi powyżej 20 wsi na 100 km², poniżej 250 mieszkańców przeciętnie w jednej wsi;
- wewnętrzne powiązania funkcjonalne:
 - siła i kierunki ciężarów społeczno – gospodarczych według modelu grawitacyjnego na poziomie 0,15 – 0,2 promila wartości krajowej;
 - powiatowe saldo migracji na poziomie od 0 do 1;
- struktura demograficzna:
 - wyższy od przeciętnego udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym;
 - przewidywane zmiany zaludnienia – stagnacja;
- sieć transportowa:
 - wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej na poziomie 0,25 – 0,30 według metodyki Instytutu Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (T. Konarski z zespołem 2010);
- gospodarka wodna:
 - gęstość sieci wodociągowej 100 – 150 km/100 km²;
- elektroenergetyka:
 - zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca 800 – 1000 kWh;
- obszarowa ochrona przyrody:
 - udział obszarów chronionych w powierzchni Gminy na poziomie 0%;
- krajobraz kulturowy:

- nasycenie zabytkami nieruchomymi (według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków z 2010 r.) na poziomie 0 – 10 na 1 000 ha;
- zasoby energii odnawialnej:
 - energia wodna:
 - średni rzeczny odpływ jednostkowy na poziomie 5 – 6 l/s/km² (według J. Stachy'ego i B. Biernata);
 - energia wiatrowa:
 - gmina Krzynowłoga Mała położona jest w III korzystnej strefie energetycznej wiatru;
 - energia słoneczna:
 - średnie całkowite promieniowanie słoneczne w roku na poziomie 9,75 – 10,00 MJ/m² x doba (według J. Paszyńskiego i K. Miary, 1994);
- zagrożenia utrudnienia naturalne:
 - zagrożenia i utrudnienia klimatyczne:
 - bonitacja klimatyczna dla rolnictwa (najlepsze warunki w Polsce – 100) na poziomie 50 – 85 (według Górskiego, 1994);
 - gmina Krzynowłoga Mała należy do obszarów, na których prawdopodobieństwo utrzymywania się pokrywy śnieżnej 80 dni i więcej wynosi 50%;
 - zagrożenia i utrudnienia hydrologiczne:
 - przeważające rodzaje wezbrań określono jako roztopowe (według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie);
- zagrożenia i ochrona przeciwpowodziowa:
 - udział powierzchni Gminy zagrożonych powodzią lub podtopieniami na poziomie 20 – 30% (szacunek na podstawie mapy roślinności potencjalnej J.M. Matuszkiewicza – Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz bazy mokradeł Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych).

15.2 KRAJOWY PROGRAM ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI

Realizacja zwiększania lesistości jest jednym z ważniejszych elementów polityki leśnej państwa. Konsekwentna realizacja celów tej polityki powinna zapewnić zwiększenie lesistości kraju do poziomu 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050.

Szczególną funkcją zalesień powinno być zatem kształtowanie struktur przestrzennych zasobów przyrody, zwiększanie ich biologicznej aktywności i różnorodności, a także estetycznych walorów krajobrazu. Ważnym zadaniem programu zalesień jest ochrona i wzmacnianie oraz łączenie we wspólny system najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Bardzo istotnym problemem jest też racjonalne przestrzenne rozmieszczenie przyszłych zalesień. Rozmiar zadań, potrzeba systemowych rozwiązań w skali kraju i regionu, a przede wszystkim znaczenie zalesień dla ochrony środowiska, racjonalizacji struktury użytkowania ziemi i tworzenia ładu w gospodarce przestrzennej, nadają temu problemowi wysoką rangę.

Celem rządowego programu zwiększania lesistości do roku 2020 jest zatem zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości do 30%, ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także opracowanie odpowiednich instrumentów realizacyjnych.

Integralną częścią programu jest:

- przestrzenny model zwiększania lesistości (obejmujący ustalenie preferencji zalesieniowych gmin) oraz rozmiar zalesień w układzie kraju, województw i powiatów;

- założenia programów regionalnych i lokalnych;
- zadania dla administracji rządowej, władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz dla gospodarki leśnej;
- harmonogram realizacji i aspekty ekonomiczne.

15.3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych wynikające przede wszystkim z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uchwalonego Uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 roku, poz. 6868). Do zadań tych zaliczono, takie działania jak:

- planowana rozbudowa/przebudowa drogi krajowej nr 57;
- planowana rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 wraz z budową nowego odcinka oraz zmianą rangi odcinka istniejącego;
- ograniczenie przeznaczenia gruntów ornych i użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych na cele nierolnicze;
- ochrona gruntów leśnych przed zmianą funkcji leśnej na nieleśną;
- występowanie udokumentowanych złóż surowców skalnych.

15.4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 została przyjęta w 2013 r. Uchwałą Nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 roku.

„Z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa mazowieckiego, konieczne jest prowadzenie polityki zmniejszającej te dysproporcje. Nadrzędnym (głównym) celem Strategii jest zatem spójność terytorialna, rozumiana jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców”³¹.

„Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, generowanego przez rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. Potrzeba zwiększenia produktywności przemysłu i związanych z nim usług uzasadnia wybór priorytetowego celu strategicznego. Potrzeba rozwoju przemysłu dostrzeżona została również w dokumentach UE, m.in. w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, gdzie znalazło się stwierdzenie, że „Przemysł znajduje się na pierwszym planie w nowym modelu wzrostu dla gospodarki UE, jaki przedstawiono w Strategii „Europa 2020”³².

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku stanowi podstawowy i nadrzędny dokument strategiczny regionu, przesądzający o kierunkach prowadzonej przez samorząd województwa polityki województwa, a także przenoszący na poziom regionalny ustalenia dokumentów krajowych i unijnych i ustanawiający ramy do tworzenia bardziej szczegółowych dokumentów na poziomie regionu. Strategia wpisuje się w ramy czasowe przyszłej perspektywy programowania Unii Europejskiej: lata 2014-2020 oraz przenosi na poziom regionalny zapisy dokumentów przyjętych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Komisję Europejską. Sprzyja wdrażaniu

³¹ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.

³² Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.

polskiej polityki przemysłowej określonej w Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki w zakresie zwiększenia konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i współpracy poprzez działania na rzecz wzrostu innowacyjności i efektywności, lepszego wykorzystania istniejącego potencjału w województwie mazowieckim, utrzymania i rozwoju lokalnej bazy przemysłowej, usieciowienia i umiędzynarodowienia gospodarki, m.in. tworzenia i rozwoju klastrów. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku stanowi punkt odniesienia dla pozostałych wojewódzkich dokumentów strategicznych i wykonawczych, w tym dla regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. W celu zapewnienia synchronizacji czasowej oraz spójności systemu, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przygotowaniu dokumentów wykonawczych opisanych poniżej. Każdy z sześciu obszarów tematycznych Strategii: przemysł i produkcja, gospodarka, przestrzeń i transport, społeczeństwo, środowisko i energetyka oraz kultura i dziedzictwo, wsparty jest planem wykonawczym. Plany te stanowią spis najważniejszych inwestycji do podjęcia przez samorząd, w postaci dużych inwestycji zintegrowanych oraz inwestycji o istotnym znaczeniu dla regionu, jak również komplementarnych działań do realizacji w ramach RPO. Dodatkowo zostanie opracowany plan wykonawczy dotyczący rolnictwa i obszarów wiejskich realizowany ze środków przeznaczonych na politykę rolną. Realizacja inwestycji zawartych w planach wykonawczych odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków własnych, krajowych, unijnych i prywatnych³³.

„W celu osiągnięcia założonych celów, konieczne jest wdrożenie i konsekwentne przestrzeganie wewnątrzregionalnych zasad realizacji polityki rozwoju. Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie kierował się następującymi zasadami:

- w celu skoordynowanego zarządzania regionem, wsparcie samorządowe będzie kierowane głównie do tych podmiotów, których inwestycja mieści się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- w celu koordynacji wsparcia gospodarczego, samorząd województwa uwzględniac będzie wypracowaną politykę klastrową, która powinna prowadzić do trwałego podniesienia poziomu konkurencyjności lokalnej i regionalnej przez wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i poprawę ich pozycji konkurencyjnej, a w konsekwencji poprzez przekształcenie się klastrów w regionalne systemy innowacji;
- w celu podniesienia konkurencyjności rolnictwa i przemysłu spożywczego Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie kierować pomoc przede wszystkim do podmiotów z tego sektora i realizujących znaczącą część swojej podstawowej działalności w ramach grup producenckich;
- w celu wzmocnienia kapitału ludzkiego w obszarach peryferyjnych województwa mazowieckiego oraz zwiększenia stopnia dyfuzji pozytywnych impulsów rozwojowych, samorząd województwa będzie wspierać uzdolnionych uczniów i studentów stypendiami bezzwrotnymi, pod warunkiem powrotu po zakończonej edukacji do miejsca pochodzenia i rozwijania tam działalności społecznej, naukowej lub gospodarczej;
- w celu podniesienia efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na rozwój, samorząd województwa będzie stosował instrumenty zwrotne równolegle z instrumentami o charakterze bezzwrotnym;
- w celu wzmocnienia marki Mazowsze produkty, do powstania których przyczynił się pośrednio bądź bezpośrednio samorząd województwa, oznaczone będą logo marki Mazowsze;
- w celu trwałego zdobywania przewagi konkurencyjnej oraz zapobiegania zewnętrznemu drenażowi kapitału intelektualnego, samorząd województwa będzie koncentrować pomoc dla innowacji podmiotów zmierzających do opatentowania wynalazku, zaś wsparcie procesu

³³ Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.

patentowania odbywać się będzie z zastrzeżeniem pozostawienia wdrożenia do produkcji opatentowanego produktu na terenie województwa mazowieckiego;

- w celu wzmocnienia potencjału produkcyjnego i pro-eksportowego na terenie województwa mazowieckiego, samorząd województwa będzie kierować wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których podstawowa działalność ma charakter wytwórczy, a produkty są sprzedawane na rynkach międzynarodowych;*
- w celu realizacji synergicznych, kompleksowych i zintegrowanych projektów pro-rozwojowych, samorząd województwa będzie wspierać przede wszystkim wspólne inicjatywy łączące samorządy lokalne, biznes i naukę, a także inicjatywy międzyregionalne;*
- w celu dbałości o środowisko oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów, samorząd województwa będzie wspierać przede wszystkim projekty o charakterze pro-ekologicznym, prowadzące do zachowania ładu przestrzennego, o wysokiej efektywności energetycznej oraz o niskich kosztach użytkowania. Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie także postulował, aby w celu zwiększenia strumienia środków kierowanych na rzecz innowacyjności, przy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R, zastosować odpis z CIT w wysokości 1% na pro-innowacyjne badania naukowe. Z jednej strony będzie to stanowić konieczny warunek uzyskania wsparcia samorządowego przez firmy, z drugiej strony przedsiębiorcy będą zachęceni do kierowania wsparcia do prowadzonych przez samorząd województwa inkubatorów technologicznych i parków przemysłowych.*

15.5 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZASNYSKIEGO

Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020 została przyjęta Uchwałą Nr 13/130/08 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 maja 2008 roku.

W dniu 6 grudnia 2006 r. Sejm RP przyjął ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa nakłada obowiązek strategicznego planowania swojego rozwoju również na samorządy powiatowe i gminne. W myśl ustawy, lokalne strategie rozwoju mają być narzędziami sprawnego i efektywnego zarządzania w wymiarze wieloletnim. Stanowiąc będą również podstawę uzasadniania wniosków aplikowanych do funduszy Unii Europejskiej.

Do najważniejszego zadania, wynikających z niniejszej strategii, a dotyczących obszaru gminy Krzynowłoga Mała należy:

- przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3220 relacji Krzynowłoga Mała – Goski Wąsosze;
- budowa i wyznaczanie dróg rowerowych w ramach Zintegrowanego programu Rozwoju Regionalnego;
- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymianę oznakowania i zakup sprzętu.

16 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Zgodnie z ustawą Prawo wodne przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się:

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
- obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne;
- pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Na obszarze gminy Krzynowłoga Mała **nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.**