

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, dz. nr ewid. 209
INWESTOR : Gmina Krzynowłoga Mała
ADRES INWESTORA : 06-316 Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 09.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7	Budowa otwartej strefy aktywności			
1.1	45453000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0301-02	(grunt kat. III)			
1					
	stojak rowe-	0,40*0,30*2,30	m ³	0,276	
	rowy				
	tablica in-	0,30*0,30*0,60	m ³	0,054	
	formacyjna				
	kosz na	0,60*0,60*0,30	m ³	0,108	
	śmieci				
	ławka z	0,40*0,40*0,40*2*4	m ³	0,512	
	oparciem				
	motyl	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	wyciskanie	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	siedząc				
	steper	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	prasa noż-	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	na				
	orbitrek	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	rowerek	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	wioślarz	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	masażer	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	bioder				
	twister	1,0*1,0*0,60	m ³	0,600	
	stolik do gry	1,80*1,80*0,30	m ³	0,972	
	w szachy				
	stolik do gry	2,0*2,0*0,30	m ³	1,200	
	w chińczyka				
	pylon	1,0*1,0*0,60*4	m ³	2,400	
				RAZEM	10,922
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-	m ³		
d.1.	0203-01	niem pompy do betonu			
1					
	stojak rowe-	0,30*0,30*2,30	m ³	0,207	
	rowy				
	tablica in-	0,30*0,30*0,60	m ³	0,054	
	formacyjna				
	motyl	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	wyciskanie	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	siedząc				
	steper	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	prasa noż-	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	na				
	orbitrek	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	rowerek	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	wioślarz	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	masażer	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	bioder				
	twister	1,0*1,0*0,25	m ³	0,250	
	pylon	1,0*1,0*0,25*4	m ³	1,000	
				RAZEM	3,511
3	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z	m ³		
d.1.	0317-01	zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III			
1		poz.1-poz.2	m ³	7,411	
				RAZEM	7,411
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.1.	0404-05	kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - przy stolikach do gry w			
1		szchy i w chińczyka	m	16,000	
		2,0*4*2			
				RAZEM	16,000
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce pias-	m ²		
d.1.	0502-01	kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przy stolikach do gry w szchy i w			
1		chińczyka	m ²	8,000	
		2,0*2,0*2			
				RAZEM	8,000
6	kalkulacja	Dostawa i montaż stojaka rowerowego	szt		
d.1.	własna				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt		
1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż urządzenia wyciskanie siedząc	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż stepera	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż prasy nożnej	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż orbitreka	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż rowerka	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż wioślarza	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż masażera bioder wraz ze słupem	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż twistera wraz ze słupem	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż stolika do gry w szachy	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż stolika do gry w chińczyka	szt		
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalkulacja d.1. własna	Dostawa i montaż pylona	szt		
1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	kalkulacja	Dostawa i montaż motyla	szt		
d.1.	własna				
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.	szt.		
d.1.	0301-05	5 m			
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000