
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna - przyłącza zewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga Mała dz. nr 131
INWESTOR : Gmina Krzynowłoga Mała
ADRES INWESTORA : 06-316 Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jerzy Michalski
DATA OPRACOWANIA : luty 2010 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowe i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej					
1		Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej			
1	KNNR 1 d.1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 63*2.6*1.2*75%	m ³ m ³	 147.42	
				RAZEM	147.42
2	KNNR 1 d.1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio- nowych w gruntach suchych kat. III-IV 63*2.6*1.2*25%	m ³ m ³	 49.14	
				RAZEM	49.14
3	KNNR 1 d.1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekt- wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 147.42*75%	m ³ m ³	 110.57	
				RAZEM	110.57
4	KNNR 1 d.1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 49.14*25%	m ³ m ³	 12.29	
				RAZEM	12.29
2		Sieć kanalizacji sanitarnej			
5	KNNR 4 d.2 1411-02 analogia	Obsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (dwie warst- wy) 56.7*2*0.15*2	m ³ m ³	 34.02	
				RAZEM	34.02
6	KNNR 4 d.2 1427-01 analogia	Przejście szczelne przez ścianę betonową studni 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
3		Przyłącze kanalizacji sanitarnej-odcinek S5-S4			
7	KNNR 3 d.3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - otwory w studniach 2.90	m ³ m ³	 2.90	
				RAZEM	2.90
8	KNNR 4 d.3 1413-03 analiza indy- widualna	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowe i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej						
1		Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej				
d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	147.42		
d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	49.14		
d.1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	110.57		
d.1	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³	12.29		

PODSUMOWANIE

Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Sieć kanalizacji sanitarnej				
d.2	KNNR 4 1411-02 analogia	Obsypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm (dwie warstwy)	m ³	34.02		
d.2	KNNR 4 1427-01 analogia	Przejście szczelne przez ścianę betonową studni	szt	3.00		

PODSUMOWANIE

Sieć kanalizacji sanitarnej

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		Przyłącze kanalizacji sanitarnej-odcinek S5-S4				
d.3	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - otwory w studniach	m ³	2.90		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.3	KNNR 4 1413-03 analiza indywidualna	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1.00		

PODSUMOWANIE

Przyłącze kanalizacji sanitarnej-odcinek S5-S4

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: