

# ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Dotyczy: przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Malej.

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:

## INSTALACJE C.O.

1. Zaniżono poz. 2. Proszę o właściwy przedmiar.
2. Zaniżono poz. 6. Proszę o właściwy przedmiar.
3. Brak wykucia wnęk na szafki rozdzielaczowe. Proszę uzupełnić.
4. Brak robót wykonania kanału c.o. wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Proszę uzupełnić przedmiar o wszystkie roboty budowlane mające na celu wykonanie takiego kanału, zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Zaniżono poz. 19. Powinny być 4 próby (2 próby na gł. rurociągach i 2 próby na rozdzielaczach). Proszę uzupełnić.
6. Brak głównych zaworów odcinających w kotłowni, zaworów na pionach, zaworów przy konwektorach wentylatorowych, zaworów na głównych odejściach. Proszę uzupełnić uwzględniając właściwe średnice.
7. Zaniżono ilość zaworów podgrzejkowych zarówno zasilających termostatycznych jak i powrotnych. Proszę o właściwy przedmiar.
8. Zaniżono poz. 44. Powinno być 52 szt. Proszę uzupełnić.
9. Brak montażu głowic termostatycznych. Proszę uzupełnić.
10. Brak w przedmiarach montażu konwektorów wentylatorowych. Proszę uzupełnić.
11. Proszę wyjaśnić czy kotłownia z której będzie doprowadzany czynnik grzewczy do grzejników już istnieje w starym budynku, czy też ma być ona dopiero wykonywana bądź też modernizowana. Jeżeli wykonywana lub modernizowana to proszę uzupełnić przedmiar o właściwe pozycje. Jeżeli kotłownia ma być bez zmian to proszę to napisać.

## ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Brak rusztowań. Ile należy doliczyć.

## INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA

1. Zaniżono poz. 9. Proszę o właściwy przedmiar.
2. Brak w przedmiarze zamurowania przebić. Proszę uzupełnić.
3. Brak w przedmiarze uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Proszę uzupełnić i podać typy i ilość tych uchwytów.
4. Proszę wyjaśnić czy któreś brodziki mają być zabudowane kabiną. Jeżeli tak to ma być to kabina ze szkła czy tworzywa sztucznego.
5. Zaniżono poz. 31. Proszę uzupełnić.
6. Proszę wyjaśnić ile rzeczywiście ma być rur wywiewnych i jakie mają być ich średnice. Proszę wyjaśnić i ewentualnie uzupełnić.

## INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA

1. Brak zamurowania przebić. Proszę uzupełnić.
2. Zaniżono poz. 85. Powinno być 35 szt.
3. Zaniżono poz. 89. Powinny być 3 próby (osobno na zimną wodę, ciepłą wodę i cyrkulację).
4. Proszę wyjaśnić czy zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym już istnieje. Jeżeli nie to proszę doliczyć.
5. Brak dezynfekcji instalacji wodociągowej. Proszę uzupełnić.
6. Proszę wyjaśnić czy ciepła woda będzie doprowadzana z istniejącego podgrzewacza czy taki należy dopiero zastosować. Jeżeli brak podgrzewacza to proszę uzupełnić.

## PRZYŁĄCZE I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Brak wykopów mechanicznych i ręcznych w celu demontażu istn. sieci kanalizacji sanitarnej. Proszę uzupełnić o właściwe roboty i przedmiary.
2. Brak zagęszczenia mechanicznego gruntu po wykopach. Nie da się zagęścić gruntu warstwowo jeżdżąc po tym spycharką. Proszę uzupełnić.
3. Brak obsypki rur gr. 30 cm. Proszę uzupełnić.
4. Brak podstaw betonowych studni. Proszę uzupełnić.
5. Zaniżono poz. 26. Proszę podać właściwy przedmiar.
6. Brak studni w przedmiarze w punkcie 3. Proszę podać właściwy przedmiar.
7. Brak wykucia i zamurowania otworów dla rur w studniach betonowych. Proszę uzupełnić.