

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia ogólnodostępnego boiska w Krzynowłodze Małej
ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, dz. nr ewid. 199/1
INWESTOR : Wójt Gminy Krzynowłoga Mała,
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : DROGOWA;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mariusz Krukowski (kosztorysant)
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2019

Data opracowania
14.10.2019

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ogrodzenia ogólnodostępnego boiska w Krzynowłodze Małej						
1		45340000-2	ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA OGRODZENIA			
1.1			Ogrodzenie z siatki stalowej h=4,00m			
1 d.1.1	D.07.06.01.	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych o rozstawie do 2,5 m i wysokości do 4.0 m - budowa	m		
			106+106	m	212.00	
					RAZEM	212.00
1.2			Ogrodzenie z siatki stalowej h=1,50m			
2 d.1.2	D.07.06.01.	KNR-W 2- 25 0307- 01	Ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie do 2,5m i wysokości 1,5m - budowa	m		
			25+72+6.5+25+28.5+83.50+28.50	m	269.00	
					RAZEM	269.00
3 d.1.2	D.07.06.01.	KNR 2-23 0404-03 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 4, 00x1,5 m na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
4 d.1.2	D.07.06.01.	KNR 2-23 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1, 00x1.5 m na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 4	ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA OGRODZENIA	
1.1	1 - 1	Ogrodzenie z siatki stalowej h=4,00m	
1.2	2 - 4	Ogrodzenie z siatki stalowej h=1,50m	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa ogrodzenia ogólnodostępnego boiska w Krzynowłodze Małej							
1		45340000-2	ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA OGRODZENIA				
1.1			Ogrodzenie z siatki stalowej h=4,00m				
1 d.1.1	D.07.06.01.	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych o rozstawie do 2,5 m i wysokości do 4.0 m - budowa	m	212.00		
1.2			Ogrodzenie z siatki stalowej h=1,50m				
2 d.1.2	D.07.06.01.	KNR-W 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych o rozstawie do 2,5m i wysokości 1,5m - budowa	m	269.00		
3 d.1.2	D.07.06.01.	KNR 2-23 0404-03 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 4,00x1,5 m na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	szt.	1.00		
4 d.1.2	D.07.06.01.	KNR 2-23 0404-04 analogia	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1,00x1.5 m na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: