

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu pod potrzeby komunikacyjne przy boisku sportowym ogólnodostępnym w Krzynowłodze Małej  
ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała, dz. nr ewid. 199/1  
INWESTOR : Wójt Gminy Krzynowłoga Mała,  
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała  
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu  
BRANŻA : DROGOWA;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Mariusz Krukowski (kosztorysant)  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr. inż. Paweł Zienkiewicz (projektant)  
DATA OPRACOWANIA : 16.11.2019

Data opracowania  
16.11.2019

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie terenu pod potrzeby komunikacyjne przy boisku sportowym ogólnodostępnym w Krzynowłodze Małej</b>						
1		45233140-2	<b>ROBOTY DROGOWE - UTWARDZENIE TERENU</b>			
1.1			<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i placów postojowych	m <sup>2</sup>		
			1000	m <sup>2</sup>	1000.00	
					RAZEM	1000.00
1.2			<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>			
2 d.1.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - urobek nie przydatny do wbudowania w nasyp	m <sup>3</sup>		
			259.0	m <sup>3</sup>	259.00	
					RAZEM	259.00
3 d.1.2	D.02.03.01	KNR 2-11 1103-03	Nasyp. Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - materiał powierzony	m <sup>3</sup>		
			87	m <sup>3</sup>	87.00	
					RAZEM	87.00
4 d.1.2	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie	m <sup>3</sup>		
			87	m <sup>3</sup>	87.00	
					RAZEM	87.00
1.3			<b>D.03.00.00. Regulacje</b>			
5 d.1.3	D.03.02.01a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.4			<b>D.04.00.00. Konstrukcja utwardzenia terenu z kruszywa łamanego</b>			
6 d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
			637.0	m <sup>2</sup>	637.00	
					RAZEM	637.00
7 d.1.4	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu gr. 25 cm	m <sup>2</sup>		
			637.0	m <sup>2</sup>	637.00	
					RAZEM	637.00
1.5			<b>D.05.00.00. Konstrukcja utwardzenia terenu z płyt ażurowych</b>			
8 d.1.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
			350	m <sup>2</sup>	350.00	
					RAZEM	350.00
9 d.1.5	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - stabilizowana mechanicznie 0/31,5 - materiał powierzony	m <sup>2</sup>		
			350	m <sup>2</sup>	350.00	
					RAZEM	350.00
10 d.1.5	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-04 analogia	Nawierzchnia z płyt ażurowych o wym. 40x60x10 na podsypce piaskowej gr. 3cm z zasypaniem otworów kruszywem	m <sup>2</sup>		
			350	m <sup>2</sup>	350.00	
					RAZEM	350.00
1.6			<b>D.08.00.00. Elementy ulic</b>			
11 d.1.6	D.08.03.01	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - zagęszczenie gruntu wokół obrzeży	m		
			140.0	m	140.00	
					RAZEM	140.00

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 11	ROBOTY DROGOWE - UTWARDZENIE TERENU	
1.1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
1.2	2 - 4	D.02.00.00. Roboty ziemne	
1.3	5 - 5	D.03.00.00. Regulacje	
1.4	6 - 7	D.04.00.00. Konstrukcja utwardzenia terenu z kruszywa łamanego	
1.5	8 - 10	D.05.00.00. Konstrukcja utwardzenia terenu z płyt ażurowych	
1.6	11 - 11	D.08.00.00. Elementy ulic	
		RAZEM netto	
		vat	
		Razem brutto	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Utwardzenie terenu pod potrzeby komunikacyjne przy boisku sportowym ogólnodostępnym w Krzynowłodze Małej</b>							
1		45233140-2	<b>ROBOTY DROGOWE - UTWARDZENIE TERENU</b>				
1.1			<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>				
1 d.1.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i placów postojowych	m <sup>2</sup>	1000.00		
1.2			<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>				
2 d.1.2	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - urobek nie przydatny do wbudowania w nasyp	m <sup>3</sup>	259.00		
3 d.1.2	D.02.03.01	KNNR 2-11 1103-03	Nasyp. Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - materiał powierzony	m <sup>3</sup>	87.00		
4 d.1.2	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie	m <sup>3</sup>	87.00		
1.3			<b>D.03.00.00. Regulacje</b>				
5 d.1.3	D.03.02.01a	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1.00		
1.4			<b>D.04.00.00. Konstrukcja utwardzenia terenu z kruszywa łamanego</b>				
6 d.1.4	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	637.00		
7 d.1.4	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	637.00		
1.5			<b>D.05.00.00. Konstrukcja utwardzenia terenu z płyt ażurowych</b>				
8 d.1.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	350.00		
9 d.1.5	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - stabilizowana mechanicznie 0/31,5 - materiał powierzony	m <sup>2</sup>	350.00		
10 d.1.5	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-04 analogia	Nawierzchnia z płyt ażurowych o wym. 40x60x10 na podsypce piaskowej gr. 3cm z zasypaniem otworów kruszywem	m <sup>2</sup>	350.00		
1.6			<b>D.08.00.00. Elementy ulic</b>				
11 d.1.6	D.08.03.01	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - zagęszczenie gruntu wokół obrzeży	m	140.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie: