

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	0928-11	40 szt. 235x205 40*2.35*2.05	m ²	192.700	
		1 szt. 240x205 2.4*2.05	m ²	4.920	
				RAZEM	197.620
2	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	0928-10	12 szt. 115x205 12*1.15*2.05	m ²	28.290	
				RAZEM	28.290
3	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1	0928-09	5 szt. 145x115 5*1.45*1.15	m ²	8.338	
				RAZEM	8.338
4	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	0928-08	4 szt. 140x80 4*1.4*0.8	m ²	4.480	
		1 szt. 80x80 0.8*0.8	m ²	0.640	
		5 szt. 120x55 5*1.2*0.55	m ²	3.300	
		4 szt. 145x85 4*1.45*0.85	m ²	4.930	
		2 szt. 150x55 2*1.5*0.55	m ²	1.650	
				RAZEM	15.000
5	KNR 0-19	Wymiana stolarki metalowej na ścianki aluminiowe z drzwiami oszklone (szkło bezpieczne) na budowie - wejście główne	m ²		
d.1	0931-10	5.55*3.1	m ²	17.205	
				RAZEM	17.205
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.25*[(2.50*1)+(2.45*40)+(1.60*2)+(1.55*9)+(1.50*4)+(1.30*5)+(1.25*12)+(0.90*1)]	m ²	36.513	
				RAZEM	36.513
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	0.25*[(2.50*1)+(2.45*40)+(1.60*2)+(1.55*9)+(1.50*4)+(1.30*5)+(1.25*12)+(0.90*1)]	m ²	36.513	
				RAZEM	36.513
8	KNR 0-19	Obróbką obsadzenia okien z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-11	[2.35*2.05*40)+(2.40*2.05*1)	m ²	197.620	
				RAZEM	197.620
9	KNR 0-19	Obróbką obsadzenia okien z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
d.1	1023-10	[1.15*2.05*12]	m ²	28.290	
				RAZEM	28.290
10	KNR 0-19	Obróbką obsadzenia okien z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1	1023-09	[1.45*1.15*5]	m ²	8.338	
				RAZEM	8.338
11	KNR 0-19	Obróbką obsadzenia okien z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	1023-08	[1.40*0.80*4]+[1.50*0.55*2]+[1.20*0.55*5]+[0.80*0.80*1]+[1.45*0.85*4]	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000