
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Urzędu Gminy - rozbudowa
ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, dz. nr 192, 193
INWESTOR : UG Krzynowłoga Mała
ADRES INWESTORA : Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 50
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Nosarzewski

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw 2010

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podkłady i posadzki			
1	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (63.68+7.78+4.56+7.58+8.37+8.28)+(52.62+21.20+3.11+1.86)	m ²		
d.1	202 2808-05		m ²	179.040	
				RAZEM	179.040
2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m ²		
d.1	1113-02	(56.16+7.52)+(10.39+12.53+10.98+11.45+28.57)	m ²	137.600	
				RAZEM	137.600
3	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
d.1	1113-08	1.3+1.3+3.74+4.18+4.30+6.03+5.56 (3.74*2+2.01*2)-[0.90] 17.18+20.80+14.86+8.93	m	26.410	
			m	10.600	
			m	61.770	
				RAZEM	98.780
4	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-02	3.09+2.63+1.69+1.50+1.14+1.50+1.69+1.35+6.10+2.92+5.20+5.12+0.2+7.02+3.74+1.4+1.15+2.0+1.04+2.35 (3.06*2+2.60*2)-[1.80] (306*2+1.50*2)-[1.0] (4.21*2+1.80*2)-[0.90] 18.03+18.03 42.01+13.15+7.75+15.12	m	52.830	
			m	9.520	
			m	614.000	
			m	11.120	
			m	36.060	
			m	78.030	
				RAZEM	801.560
5	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1	202 2810-05	(0.30+0.16)*2*12	m ²	11.040	
				RAZEM	11.040
6	KNR 4-01	Montaż listew aluminiowych progowych	szt.		
d.1	0411-08	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Podkłady i posadzki						
1	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 obmiar = 179.040 m ²	m ²					
d.1	2808-05							
1*		-- R -- robocizna 2.11r-g/m ²	r-g	377.7744				
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 1.03m ² /m ²	m ²	184.4112				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.22kg/m ²	kg	1292.6688				
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.27kg/m ²	kg	48.3408				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	5.3712				
7*		środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	7.1616				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita obmiar = 137.600 m ²	m ²					
d.1	1113-02							
1*		-- R -- robocizna 0.4043r-g/m ²	r-g	55.6317				
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanopodobna typu Novita 1.104m ² /m ²	m ²	151.9104				
3*		klej winylowy osakrylowy 0.8kg/m ²	kg	110.0800				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0038m-g/m ²	m-g	0.5229				
6*		środek transportowy 0.0027m-g/m ²	m-g	0.3715				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
3	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane obmiar = 98.780 m	m					
d.1	1113-08							
1*		-- R -- robocizna 0.0826r-g/m	r-g	8.1592				
2*		-- M -- listwy przyścienne z drewna iglastego 1.16m/m	m	114.5848				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03kg/m	kg	2.9634				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0004m-g/m	m-g	0.0395				
6*		środek transportowy 0.0012m-g/m	m-g	0.1185				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 obmiar = 801.560 m	m					
d.1	2809-02							
1*		-- R -- robocizna 0.44r-g/m	r-g	352.6864				
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 0.135m ² /m	m ²	108.2106				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 0.54kg/m	kg	432.8424				
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.06kg/m	kg	48.0936				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.004m-g/m	m-g	3.2062				
7*		środek transportowy 0.006m-g/m	m-g	4.8094				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
5	NNRNKB 202	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm obmiar = 11.040 m ²	m ²					
d.1	2810-05							
1*		-- R -- robocizna 3.91r-g/m ²	r-g	43.1664				
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 1.05m ² /m ²	m ²	11.5920				
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.22kg/m ²	kg	79.7088				
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.27kg/m ²	kg	2.9808				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	0.3312				
7*		środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	0.4416				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
6	KNR 4-01	Montaż listew aluminiowych progowych obmiar = 27.000 szt.	szt.					
d.1	0411-08							
1*		-- R -- robocizna 0.75r-g/szt.	r-g	20.2500				
2*		-- M -- listwa progowa aluminiowa 1szt/szt.	szt	27.0000				
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.06kg/szt.	kg	1.6200				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

		Podkłady i posadzki			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					
		OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: