

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie w ramach operacji "Bezpieczne popołudnia - rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LGD" boiska do siatkówki  
ADRES INWESTYCJI : nr działki 279, obręb Kaki Mrocзки, Gmina Krzynowłoga Mała  
INWESTOR : Gmina Krzynowłoga Mała  
ADRES INWESTORA : ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiary boiska 15,00 x 21,00

### Zakres robót

- 1) zebranie wierzchniej warstwy gruntu spycharkami oraz wywiezienie urobku poza teren budowy
- 2) Nawiezenie urodzajnej ziemi wraz z plantowaniem i obsianiem trawą
- 3) Wykonanie obramowania boiska obrzeżami betonowymi
- 4) Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4,00 m zamocowanej do słupków z rur stalowych dn 65 malowanych farbą chlorokaczkową
- 5) Słupki ogrodzeniowe osadzone w stopach betonowych 50 x 50 x 100
- 6) 4 linki naciągowe
- 7) Furtka wejściowa z kształtowników zamkniętych wypełniona siatką powlekaną o wymiarach 1,00 x 2,00
- 8) Dostawa wraz z montażem 1 kompletu słupków aluminiowych owalnych do siatkówki z naciągiem wewnętrznym
- 9) Dostawa siatki o wymiarach 9,50 x 1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 0.15*0.21	ha ha	0.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.032</b>
2	KNR 2-01 d.1 0228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 15*21*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 15*21*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0205-02	Nawiezenie ziemi urodzajnej z roslantowaniem 15*21*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
5	KNR 2-23 d.1 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 15.00*21.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	315.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>315.000</b>
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Roboty montażowe</b>			
6	KNR 2-31 d.2 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II (15+21)*2	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (15+21)*2	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
8	KNR 2-01 d.2 0310-01	Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - pod stopy 0.50*0.50*1.00*38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
9	KNR 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - stopy pod słupki 0.50*0.50*1.00*38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
10	KNR 2-02 d.2 1803-04	Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 4,00 m na słupkach stalowych z rur stalowych 65 mm o rozstawie 2.4 obsadzonych - 30 słupków w tym 4 narożne. 4 linki naciągowe (15+21)*2	m m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 1808-01	Furtki 1 m na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż słupków do siatkówki aluminiowych owalnych z naciągiem wewnętrznym, siatki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	ha	0.032		
2 d.1	KNR 2-01 0228-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	63.000		
3 d.1	KNR 2-01 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	63.000		
4 d.1	KNR 2-01 0205-02	Nawiezenie ziemi urodzajnej z rosplantowaniem	m <sup>3</sup>	63.000		
5 d.1	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m <sup>2</sup>	315.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45200000-9	<b>Roboty montażowe</b>				
6 d.2	<b>KNR 2-31 0401-01</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	72.000		
7 d.2	<b>KNR 2-31 0407-03</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	72.000		
8 d.2	<b>KNR 2-01 0310-01</b>	Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - pod stopy	m <sup>3</sup>	9.500		
9 d.2	<b>KNR 4-01 0203-01</b>	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - stopy pod słupki	m <sup>3</sup>	9.500		
10 d.2	<b>KNR 2-02 1803-04</b>	Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 4,00 m na słupkach stalowych z rur stalowych 65 mm o rozstawie 2.4 obsadzonych - 30 słupków w tym 4 narożne. 4 linki naciągowe	m	72.000		
11 d.2	<b>KNR-W 2-02 1808-01</b>	Furtki 1 m na gotowych słupkach	kpl.	1.000		
12 d.2	<b>kalkulacja własna</b>	Dostawa i montaż słupków do siatkówki aluminiowych owalnych z naciągiem wewnętrznym, siatki	kpl.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne							
2	Roboty montażowe							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	248,4408		
<b>RAZEM</b>					

**Słownie:**

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Furtka o szerokości 1 m i wysokości 2,00 m na gotowych słupkach z wypełnieniem siatką z drutu powlekanego	kpl.	1.0000		1.0000							
2.	słupki z rur stalowych 65 mm malowane farbą chlorokaczkową 30 szt	szt	30.0000		30.0000							
3.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	296.640 0		296.640 0							
4.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu powlekanego 2.8 mm o wysokości 4 m	m <sup>2</sup>	292.320 0		292.320 0							
5.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	3.6936		3.6936							
6.	piasek	m <sup>3</sup>	0.4320		0.4320							
7.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	73.4400		73.4400							
8.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	9.6425		9.6425							
9.	zaprawa cementowa M 100	m <sup>3</sup>	0.1728		0.1728							
10.	woda	m <sup>3</sup>	12.6000		12.6000							
11.	nasiona traw	kg	5.3550		5.3550							
12.	słupki aluminiowe owalne z naciągiem wewnętrznym	kpl	1.0000		1.0000							
13.	siatka o wymiarach 9,5 x 1	kpl	1.0000		1.0000							
14.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	12.8583		
2.	spycharka gašienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2.8413		
3.	spycharka gašienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1.7440		
4.	šrodek transportowy	m-g	0.0200		
5.	šrodek transportowy	m-g	0.6552		
6.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	29.2572		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: