

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie terenu oraz fontanny, kod CPV 45231400-9, CPV 45316110-9					
1		Prace montażowe - Oświetlenie terenu oraz fontanny, kod CPV 45231400-9, CPV 45316110-9			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1	0701-08	kat. III			
		225	m	225.000	
				RAZEM	225.000
2	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01		m	225.000	
		225		RAZEM	225.000
3	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02		m	404.000	
		404		RAZEM	404.000
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YKXS 5x10	m		
d.1	0103-02		m	54.000	
		54		RAZEM	54.000
5	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YKXS 5x4	m		
d.1	0103-02		m	217.000	
		217		RAZEM	217.000
6	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YKXS 5x6	m		
d.1	0103-02		m	43.000	
		43		RAZEM	43.000
7	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YKXS 3x4	m		
d.1	0103-02		m	23.000	
		23		RAZEM	23.000
8	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli YKXS 3x2,5	m		
d.1	0103-02		m	67.000	
		67		RAZEM	67.000
9	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01		m	97.000	
		97		RAZEM	97.000
10	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-02		m	225.000	
		225		RAZEM	225.000
11	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m		
d.1	0236-01		m	225.000	
		225		RAZEM	225.000
12	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200mm2	m		
d.1	0608-08		m	181.000	
		181		RAZEM	181.000
13	KNR 5-15	Fundamenty prefabrykowane pojedyncze	szt.		
d.1	0905-01		szt.	16.000	
		16		RAZEM	16.000
14	KNR 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
d.1	0708-01		szt.	16.000	
		16		RAZEM	16.000
15	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0504-03		szt.	16.000	
		16		RAZEM	16.000
16	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
d.1	0504-03		szt.	24.000	
		24		RAZEM	24.000
17	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do słupa	m		
d.1	0207-01		m	160.000	
		160		RAZEM	160.000
18	KSNR 5	Montaż skrzynek bezpiecznikowych	szt		
d.1	0906-02		szt	16.000	
		16		RAZEM	16.000
19	KSNR 5	Montaż rozdzielnicy sterowania oświetleniem SOK (w/g schematów) kpl.	szt		
d.1	0201-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 13-21 d.1 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.		
		40	odc.	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Komora fontanny			
21	KNNR 5 d.2 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNNR 5 d.2 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNNR 5 d.2 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNNR 5 d.2 0105-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
25	KNNR 5 d.2 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNNR 5 d.2 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 5 d.2 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg wentylator K	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.2 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg grzejnik CNS 50	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.2 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg regulator RRE1	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.2 0404-03	Rozdzielnica w komorze fontanny (w/g schematu) kpl.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000