

# ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Doręczy: przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Malej.

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:

## I. Branża budowlana:

1. Wg rysunków branży konstrukcyjnej do wykonania ław, stóp i ścian fundamentowych należy przyjąć beton B-20, wg opisu technicznego beton B-15. Jaką markę betonu należy przyjąć do wyceny?
2. Wg przedmiaru robót do wyceny należy przyjąć konstrukcję dachu nad zapleczem z wiązarów stalowych, wg projektu z wiązarów drewnianych. Jaką technologię wykonania konstrukcji dachu nad zapleczem należy przyjąć do wyceny? Jeśli stalową, prosimy o zamieszczenie odpowiednich rysunków.
3. Wg przedmiaru robót wszystkie ściany należy przyjąć z bloczków gazobetonowych (gr. 24, 12 i 6cm) w tradycyjnej technologii murowania, wg projektu jedynie ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych. Pozostałe ściany przyjęto w technologii Silka murowane na zaprawie klejowej. Jaką technologię wykonania ścian należy przyjąć do wyceny?
4. Brak w przedmiarze robót układania nadproży prefabrykowanych L-19, o których jest mowa w projekcie. Ile należy przyjąć do wyceny?
5. Brak w przedmiarze robót izolacji pionowej ścian fundamentowych 2x Abizol R+P, o której jest mowa w projekcie. Ile należy przyjąć do wyceny?
6. Wg przedmiaru robót do wyceny należy przyjąć tynki zwykłe naciągnięte gładzią gipsową, wg projektu tynki powinny być wykonane jako gipsowe. Jaką technologię przyjąć do wyceny?
7. Wg projektu na zapleczu należy wykonać sufity podwieszane z dwiema warstwami płyty gips.-karton., w przedmiarze robót przyjęto pojedynczą warstwę płyty gips.-karton. Ile warstw płyt należy przyjąć do wyceny?
8. Brak w przedmiarze robót montażu parapetów wewnętrznych z PCV. Ile należy przyjąć do wyceny?
9. Brak w przedmiarze robót daszków nad wejściami z płyt z poliwęglanu na lekkiej konstrukcji stalowej, o których jest mowa w projekcie. Ile należy przyjąć do wyceny?
10. Brak w przedmiarze robót wycieraczek szczotkowych w profilu aluminiowym w wiatrolapach, o których jest mowa w projekcie. Ile należy przyjąć do wyceny?
11. W projekcie przyjęto wykonanie kanału c.o. na sali gimnastycznej murowanego z cegły ceramicznej pełnej, przykrytego płytą żelbetową wylewaną gr. 10cm, wg przedmiaru robót kanał należy wykonać jako betonowy przekryty płytami prefabrykowanymi żelbetowymi gr. 10cm. Jaką technologię należy przyjąć do wyceny?
12. Brak w przedmiarze robót wykonania czapek kominowych zbrojonych, zabezpieczonych od góry papą zgrzewalną. Ile należy przyjąć do wyceny?
13. Brak w przedmiarze robót uchwytów dla niepełnosprawnych w łazience dla niepełnosprawnych. Ile i jakich należy przyjąć do wyceny?
14. Brak w przedmiarze robót kratki wentylacyjnych zwykłych oraz kontaktowych pod stropem o wym. 500x400mm. Ile należy przyjąć do wyceny?
15. Czy do wyceny należy doliczyć wyposażenie sali w sprzęt sportowy i w siatki ochronne? Jeśli tak, to prosimy o podanie wykazu.
16. W przedmiarze robót przyjęto zbyt małą ilość balustrad schodowych oraz pominięto balustrady pochylni dla niepełnosprawnych i pochwyt. Ile balustrad i pochwytów należy przyjąć do wyceny i z czego, ponieważ projekt nie określa materiału z jakiego mają być balustrady?