

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali sportowej
ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga Mała
INWESTOR : Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
ADRES INWESTORA : 06-316 Krzynowłoga Mała, ul.Kościelna 3
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Nosarzewski
DATA OPRACOWANIA : luty 2010

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 2009

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UZUPEŁNIENIE DO KOSZTORYSU SALI GIMNASTYCZNEJ w KRZYNOWŁODZIE MAŁEJ					
1 STAN "ZEROWY" - ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (1.4*32.12*2+1.4*17.1*2+1.4*8.64+1.4*14.78*2+7.05*1.4*3+9.01*1.4+18.4*1.4+2.45*1.4+11.84*1.4+11.71*1.4)*2	m ²	591.36	
d.1	0603-09		m ²		
				RAZEM	591.36
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa (1.4*32.12*2+1.4*17.1*2+1.4*8.64+1.4*14.78*2+7.05*1.4*3+9.01*1.4+18.4*1.4+2.45*1.4+11.84*1.4+11.71*1.4)*2	m ²	591.36	
d.1	0603-10		m ²		
				RAZEM	591.36
2 STAN SUROWY - KONSTRUKCJA I ŚCIANY NADZIEMIA					
3	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane Typu L N180-6szt N150 - 14 szt 1.8*6+1.5*14	m	31.80	
d.2	0147-01		m		
				RAZEM	31.80
4	KNR 2-02	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu-nadproża drzwiowe 0.24*0.25*2.3*2+0.24*.25*3.5*2	m ³	0.70	
d.2	0210-04		m ³		
				RAZEM	0.70
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.017	t	0.02	
d.2	0290-01		t		
				RAZEM	0.02
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane (10*2.3+12*3.5)*.888*.001	t	0.06	
d.2	0290-02		t		
				RAZEM	0.06
3 DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE					
7	KNR 2-02	Nakrywy - czapki żelbetowe kominów wentylacji grawitacyjnej j.w. - o średniej gr.7cm , betonu kl.B-15 0.37*.64+.37*.48+.43*.98+.43*.88+.37*.8+0.37*.8	m ²	1.81	
d.3	0219-05		m ²		
				RAZEM	1.81
8	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o średnicy fi 6mm ,siatka zgrzewalna o oczkach # 20 x 20cm do zazbrojenia czapek kominowych j.w./ Przedmiar robót: 1,806m ² x średnio 2,22kg/m ² x 0,001=0,004t 0.004	t	0.004	
d.3	0290-01		t		
				RAZEM	0.00
9	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na wierzchu projektowanych czapek żelbetowych j.w. /przedmiar j.w./ 0.37*.64+.37*.48+.43*.98+.43*.88+.37*.8+0.37*.8	m ²	1.81	
d.3	202 0618-02/analogia/		m ²		
				RAZEM	1.81
4 STAN WYKOŃCZENIOWY - TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE					
10	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV, szerokości do 20cm i dl.ponad 1m/160cm/ 2	szt	2.00	
d.4	0129-02		szt		
				RAZEM	2.00
11	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników j.w. , dl.ponad 1m /L=250 cm/ 7	szt	7.00	
d.4	0129-02		szt		
				RAZEM	7.00
12	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników j.w., dl.ponad 1m /L=310cm/ 8	szt	8.00	
d.4	0129-02		szt		
				RAZEM	8.00
13	w/g rzutu	Dostarczenie krtek wentylacji grawitacyjnej o wym.14/25cm z PCV lub metalowych pokrytych f.emaliowaną , kompletnych z żaluzjami 1	kpl.	1.00	
d.4	przyziemia		kpl.		
				RAZEM	1.00
14	w/g rzutu	Dostarczenie krtek wentylacji grawitacyjnej o wym.14/14cm z PCV lub metalowych pokrytych f.emaliowaną , kompletnych z żaluzjami 19	kpl.	19.00	
d.4	przyziemia		kpl.		
				RAZEM	19.00
15	w/g rzutu	Dostarczenie krtek wentylacji grawitacyjnej o wym.40/50 cm z PCV lub metalowych pokrytych f.emaliowaną , kompletnych z żaluzjami 4	kpl.	4.00	
d.4	przyziemia		kpl.		
				RAZEM	4.00
5 ELEMENTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE					
16	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 20 kg/mb - dla zewn. schodów terenowych i wejść do obiektu	m		
d.5	1207-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.9+6	m	8.90	
				RAZEM	8.90
17	KNR 2-02 d.5 1217-02/ analogia/	Wsporniki stalowe z rury kwadratowej o przekroju min. #30/30mm pod zewn.daszki z płyt poliwęglanowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR-W 2-02 d.5 0506-01/ analogia/	Pokrycie daszków zewnętrznych płytami poliwęglanowymi - jednokomorowymi /pokrycie w formie daszka zewn. na gotowej konstrukcji metalowej wspornikowej z rur keadratowych kotwionych w ścianach zewn./	m ²		
		5.90	m ²	5.90	
				RAZEM	5.90
19	KNR 2-02 d.5 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.48 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 2-02 d.5 1219-07	Skrobaczki do obuwia	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-02 d.5 1208-03/ analogia/	Pochwyty stalowy na wspornikach z rury fi 50mm dla zewn.pochylni dla osób niepełnosprawnych	m		
		6*2	m	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
UZUPEŁNIENIE DO KOSZTORYSU SALI GIMNASTYCZNEJ w KRZYNOWŁODZE MAŁEJ						
1		STAN "ZEROWY" - ROBOTY ZIEMNE				
d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe piętrowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	591.36		
d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pienne - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	591.36		

PODSUMOWANIE

STAN "ZEROWY" - ROBOTY ZIEMNE

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		STAN SUROWY - KONSTRUKCJA I ŚCIANY NADZIEMIA				
d.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane Typu L N180-6szt N150 - 14 szt	m	31.80		
d.2	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obrotu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu-nadproża drzwiowe	m ³	0.70		
d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.02		
d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.06		

PODSUMOWANIE

STAN SUROWY - KONSTRUKCJA I ŚCIANY NADZIEMIA

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE				
d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy - czapki żelbetowe kominów wentylacji grawitacyjnej j.w. - o średniej gr.7cm , betonu kl.B-15	m ²	1.81		
d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o średnicy fi 6mm ,siatka zgrzewalna o oczkach # 20 x 20cm do zazbrojenia czapek kominowych j.w./ Przedmiar robót: 1,806m ² x średnio 2,22kg/m ² x 0,001=0,004t	t	0.004		
d.3	NNRNKB 202 0618-02/analogia/	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na wierzchu projektowanych czapek żelbetowych j.w. / przedmiar j.w./	m ²	1.81		

DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		STAN WYKOŃCZENIOWY - TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE				
10	KNR 2-02 0129-d.4 02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV, szerokości do 20cm i dl.ponad 1m/160cm/	szt	2.00		
11	KNR 2-02 0129-d.4 02	Obsadzenie prefabr.podokienników j.w. , dl.ponad 1m / L=250 cm/	szt	7.00		
12	KNR 2-02 0129-d.4 02	Obsadzenie prefabr.podokienników j.w., dl.ponad 1m / L=310cm/	szt	8.00		
13	w/g rzutu przyziemia	Dostarczenie kratek wentylacji grawitacyjnej o wym.14/25cm z PCV lub metalowych pokrytych f.emaliowaną , kompletnych z żaluzjami	kpl.	1.00		
14	w/g rzutu przyziemia	Dostarczenie kratek wentylacji grawitacyjnej o wym.14/14cm z PCV lub metalowych pokrytych f.emaliowaną , kompletnych z żaluzjami	kpl.	19.00		
15	w/g rzutu przyziemia	Dostarczenie kratek wentylacji grawitacyjnej o wym.40/50 cm z PCV lub metalowych pokrytych f.emaliowaną , kompletnych z żaluzjami	kpl.	4.00		

PODSUMOWANIE

STAN WYKOŃCZENIOWY - TYNKI I OBLICOWANIA WEWNĘTRZNE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		ELEMENTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE				
16	KNR-W 2-02 1207-05	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 20 kg/mb - dla zewn. schodów terenowych i wejść do obiektu	m	8.90		
17	KNR 2-02 1217-d.5 02/analogia/	Wsporniki stalowe z rury kwadratowej o przekroju min. #30/30mm pod zewn.daszki z płyt poliwęglanowych	szt.	4.00		
18	KNR-W 2-02 0506-01/analogia/	Pokrycie daszków zewnętrznych płytami poliwęglanowymi - jednokomorowymi /pokrycie w formie daszka zewn. na gotowej konstrukcji metalowej wspornikowej z rur keadratowych kotwionych w ścianach zewn./	m ²	5.90		
19	KNR 2-02 1219-d.5 03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.48 m2	szt.	4.00		
20	KNR 2-02 1219-d.5 07	Skrobaczki do obuwia	szt.	2.00		
21	KNR 2-02 1208-d.5 03/analogia/	Pochwyty stalowe na wspornikach z rury fi 50mm dla zewn.pochylni dla osób niepełnosprawnych	m	12.00		

ELEMENTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: